

訂正公告

令和7年5月8日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和7年5月15日

福島県会津地方振興局長 今野 一宏

1 工事番号等

- (1) 工事番号 25-41350-0105
- (2) 工事名 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)
- (3) 工事箇所 喜多方市岩月町大都地内(国道121号)
- (4) 工事概要 路上路盤再生工 $L=142.0\text{m}$ $W=9.0\sim 13.0\text{m}$ $A=1714.0\text{m}^2$

2 訂正内容

kinnuki002.xlsx 及び kinnuki002.pdf の頁 003 及び頁 011 の路上路盤再生工について、「S4100」から「V4100」に訂正する。

3 その他

訂正内容については、電子閲覧システムのデータを必ずご確認ください。

正誤表

誤

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路上路盤再生工					Y44HX004514
	1,714.0	m2			
路上路盤再生工 混合深さ 20cmを超え 40cm以下 養生工 無し	1.0	m2			S4100 00 施工 第0 -0003号表
路面すきとり					Y4484004497
	85.7	m3			
掘削 土砂 オープンカット	1.0	m3			SPA101 00 施工 第0 -0008号表

誤ったコード

正

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路上路盤再生工					Y44HX004514
	1,714.0	m2			
路上路盤再生工 混合深さ 20cmを超え 40cm以下 養生工 無し	1.0	m2			V4100 00 施工 第0 -0003号表
路面すきとり					Y4484004497
	85.7	m3			
掘削 土砂 オープンカット	1.0	m3			SPA101 00 施工 第0 -0008号表

正しいコード

正誤表

誤

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路上路盤再生工 S4100 混合深さ 2.0cmを超え 4.0cm以下 養生工 無し	100	m2			施工 第0-0003号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.127	人			R0010 100/790
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.506	人			R0030 400/790
添 加 剤 セメント系	1,236.700	kg			
混合用乳剤	1,902.600	L			
スタビライザ運転 機-18 路盤再生用 処理幅2.0m 処理深0.4m	0.127	日			SK735 100/790 施工 第0-0004号表
モーターグレーダ運転 機-18 3.1m級	0.127	日			SK570 100/790 施工 第0-0005号表
タイヤローラ運転 機-28 8~20t	0.127	日			SK581 100/790 施工 第0-0006号表
振動ローラ運転 機-28 搭載式・タンデム型 6~7t	0.127	日			SK591 100/790 施工 第0-0007号表
諸 雑 費	2.000	%			B09
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

誤ったコード

正しいコード



正

名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路上路盤再生工 V4100 混合深さ 2.0cmを超え 4.0cm以下 養生工 無し	100	m2			施工 第0-0003号表 特準単価適用日：07年04月01日
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.127	人			R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.506	人			R0030
添加剤 セメント系	1,236.7	kg			F0003
混合用乳剤	1,902.6	L			F0004
スタビライザ運転 機-18 路盤再生用 処理幅2.0m 処理深0.4m	0.127	日			SK735 施工 第0-0004号表
モーターグレーダ運転 機-18 3.1m級	0.127	日			SK570 施工 第0-0005号表
タイヤローラ運転 機-28 8~20t	0.127	日			SK581 施工 第0-0006号表
振動ローラ運転 機-28 搭載式・タンデム型 6~7t	0.127	日			SK591 施工 第0-0007号表
諸 雑 費	2	%			B09
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			