

入札設計書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 1 2 日

福島県病院事業管理者

工事名	大野病院解体工事
質 問 事 項	
1. 高線量区域の高圧水洗浄による洗浄水は場内自然排水（垂れ流し）として考えて宜しいでしょうか。 2. 敷地内施設（内閣府及び独立行政法人都市再生機構）の撤去時期をご教示願います。 3. 既存キャスターゲートを施工完了整地後に再利用する計画ですが、用途としては第三者の侵入防止対策として考えて宜しいでしょうか。（舗装撤去後の破石上ではキャスターの走行が不可） 4. 高線量区域で高圧水洗浄を実施しても線量が下がらなかった場合、環境省指定の廃棄物分類表（建設系廃棄物マニフェスト分類と相違）に従って再度選別・整理必要があります。その際の再分類するための費用も変更の対象となるのでしょうか。 5. 設計書 頁 63 発生材処分 太陽光モジュール、1 号銅線、2 号銅線の単価を開示願います。 6. 設計書 頁 63 発生材処分 1 号銅線と 2 号銅線の単価は控除と記載されていませんが控除として考えてよろしいでしょうか。 7. 敷地内水位の分かる地盤調査資料があればご提示願います。 8. 壁高・床面の高圧洗浄で発生する処理水の回収・測定・処理が必要となる場合は協議対象と考えてよろしいでしょうか。 9. 内訳書記載項目 空気調和設備とりこわしに、冷媒ガス回収処理、冷温水機溶液回収・運搬・処理と記載がありますが、図面での読み取りが出来ないため、フロン及び溶液の数量および、冷媒ガス回収エアコンの室外機の数量をご指示ください。	

10. その他電気設備及び機械設備撤去に伴い、冷媒ガス回収・溶液回収・内部残置燃料回収等が必要となる電気及び設備機器等あれば数量及び機器名をご指示ください。 11. 地下オイルタンク取り壊しの施工条件として、内部残地燃料は無く、清掃も完了していると考えてよろしいでしょうか。 12. 見積関係（閲覧参考）資料の特別調査単価の【内装材とりこわし】¥990/㎡と記載がありますが、天井二重貼り、天井裏ウレタン吹付・スタイロ打ち込み等が内装材として確認できます。特別調査単価の内装とりこわしの範囲はどこまで見込んでいますか、ご指示ください。
回 答 事 項
1. 貴見のとおりです。 2. 撤去完了済みです。 3. 貴見のとおりです。 4. 再分類等について、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議に応じます。 5. 太陽光モジュールの単価は非公表です。1号銅線、2号銅線の単価は建設物価2025年4月号及び積算資料2025年4月号によります。 6. 貴見のとおりです。 7. ありません。 8. 処理水の対応について、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議に応じます。 9. フロン及び溶液の数量は、機器表に示した各機器の仕様によります。また、室外機の数量は機器表のとおりです。なお、図面データ（PDF）の解像度を上げて再度電子閲覧システムに掲載しました。 10. ありません。 11. 貴見のとおりです。 12. 内装材全てが含まれています。

