

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月17日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第25-41381-0025号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
1. 本工事費内訳表 頁 0-0003 切断水汚泥運搬処理費の建設副産物処理料 0.1t の処理施設を御教示願います。 2. 施工内訳表 頁 0-0045 貨物自動車による運搬費で、運搬するコンクリート用路面切削機の損料を御教示願います。もしアスファルト用路面切削機の損料を準用する場合、排出ガス対策が何次基準なのか御教示願います。 3. 本工事費内訳表 頁 0-0005 床版水抜きパイプ設置において、アンカーの材料が計上されていませんが、必要ないのでしょうか？御教示願います。 4. 本工事費内訳表 頁 0-0005 排水用導水管樹脂製Φ15mmとありますが、製品名を御教示願います。 5. 本工事費内訳表 頁 0-0005 成形目地材厚 5mm 幅 35mmとありますが、低弾性、高弾性のどちらを使用するのか、御教示願います。	
回 答 事 項	
1. 積算上の施設は、（株）シーズとしています。 2. 損料については、福島県ホームページ（技術管理課）の以下をご参照ください。 ・詳細はこちら（「建設機械等損料算定表」等について）[PDF ファイル/80KB] ・[福島県版] 建設機械等損料算定表（R 7年1月20日）[PDF ファイル/907KB] ※福島県の建設損料算定表は、東北地方整備局の令和6年度版を基に作成しております。 排出ガス対策基準は第3次基準としております。 3. 床版水抜きパイプ設置における、アンカーの計上については、同頁 0-0005 の排水用導水管樹脂製φ15mm（材料費のみ計上）の設置労務費として計上したものであり、アンカー材料は必要ありません。 4. 積算上の資材は、（樹脂製）スルードレーンφ15×4を採用しています。 5. 低弾性のものを採用しています。	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 1 7 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 8 1 - 0 0 2 5 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
・ 舗装撤去工の汚泥の処理施設の記載がありませんでしたので、ご教示願います。 ・ 橋面防水工の材料費で F0010 排水用導水管の品名をご教示願います。 ・ 橋面防水工の材料費で F0020 成形目地材の規格に合うものがないので、ご教示願います。 ・ 橋面補修工の材料費で F0190 ナットと F0200 ワッシャが建設物価 P. WEB だと一緒になっていますが、どのように分ければよいかご教示願います。	
回 答 事 項	
・ 積算上の施設は、（株）シーズとしています。 ・ 積算上の資材は、（樹脂製）スルードレーン「規格：内径 φ15mm 長 4m」を採用しております。 ・ 積算上の資材は、アスファルト舗装用成形目地材「規格：厚 5mm 幅 35mm」低弾性を採用しております。 ・ 積算上の資材は以下のとおりです。 F0190 ナット・・・六角ナット「規格：溶融亜鉛めっき M20 冷間ホーマー」 F0200 ワッシャ・・・ワッシャ（丸座金）「規格：溶融亜鉛めっき M20」	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 1 7 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 8 1 - 0 0 2 5 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維持）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
下記項目についてご教示願います。 記 1. 建設副産物の処理について ・切磋殻 (T9500)-高崎クリーンと推測。 ・汚泥 (T9600)-不明。 ・アスファルト (T9504)-大三興業と推測。 ・コンクリート (T9501)-中根砂利店と推測。 2. 橋梁用排水管 VPΦ125 プレーンエンド管について ・ (建設物価 ¥9,240+積算資料 ¥8,130)/2=¥8,685 8,685/4=2,171.25 を単価設定される際、丸めの桁数をご教示願います。 3. 成形目地材について ・低弾性、高弾性のいずれの資材を採用されておりますか？ 4. 床版排水パイプについて ・KWD250 同等品と記載されておりますが、同等品と思われる資材が ① クイックドレーンⅡ L=200-300 ② スラブドレーン標-2 - 等が推測されますがどの資材単価を採用しているかご教示願います。 以上 「裏面に続く」	

回 答 事 項
1. 積算上の施設は以下のとおりです。 ・切磋殻(T9500)－「中間処理」(株) 高崎クリーン。 ・汚泥(T9600)－「再資源化」(株) シーズ。 ・アスファルト(T9504)－「中間処理」(株) 大三興業小名浜事業所。 ・コンクリート(T9501)－「中間処理」(株) 中根砂利店法田アス・コン処理センター。 2. 単価の決定は、物価資料に掲載されている1本当たりの実勢価格を平均し、有効桁を3桁として算出しております。また、1本当たりで算出した価格を1m当りに換算する場合も有効桁を3桁としております。 3. 低弾性の資材を採用しています。 4. 積算上の資材は、クワトロドレーン KWD250 床板厚200～250を採用しています。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 1 7 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 8 1 - 0 0 2 5 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
汚泥の積算上の施設はどこを採用していますか？	
回 答 事 項	
積算上の施設は、（株）シーズとしています。	