

第 3 章 重要水防区域

第3章 重 要 水 防 区 域

重要水防区域は、河川及び海岸において、人命、財産等の生産力を守るために特に水防上警戒または防御の重要性を有する箇所で、次ページに示す「重要水防区域評定基準」に基づき指定している。

○ 重要水防区域評価基準

(河川)

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間	
堤 防 高 (流 下 能 力)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮潮位）が現況の堤防高以上の箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤 防 断 面	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の2分の1未満の箇所。	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ2分の1以上確保されている箇所。	
法 崩 れ ・ す べ り	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏 水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間	
水 衝 ・ 洗 掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工 作 物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置を必要とする堰、橋梁、樋管その他の工作物が設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工 事 施 工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新 堤 防 ・ 破 堤 跡 ・ 旧 川 跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸 閘			陸閘が設置されている箇所。

(海岸)

種 別	重 要 度	
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間
堤 防 高	既設堤防高が計画堤防高以下で背後地に公共施設及び人家が密集し、かつ近接している箇所。	既設堤防高が計画堤防高であるが、背後地に公共施設及び人家が多く特に注意を要する箇所。
洗 掘	侵食などにより堤脚または、護岸の根固めが洗掘している箇所。 又は消波工など沈下散乱し、効果が減少して危険が予想される箇所。	侵食などにより、堤脚前面が洗掘の恐れがある箇所。
総 合 的	侵食の著しい箇所、または波浪等により堤防、護岸を越波する恐れのある箇所で、背後地に重大な被害を与えると予想される危険な箇所。 又は、根固め消波工などが沈下散乱し最も危険な箇所。 (人命の被害が主体)	侵食の堤防・消波工等の保全施設の効果が減少し、背後施設に波浪等による被害が予想される危険な箇所。 (財産被害が主体)

○「関連計画等」事業名凡例

< 河 川 >

広 域 基 幹	・・・	広 域 基 幹 河 川 改 修 事 業
広 域 一 般	・・・	広 域 一 般 河 川 改 修 事 業
都 市 基 盤	・・・	都 市 基 盤 河 川 改 修 事 業
総 流 防	・・・	総 合 流 域 防 災 事 業
床 上	・・・	床 上 浸 水 対 策 特 別 緊 急 事 業
火 山 砂 防	・・・	火 山 砂 防 事 業
地 域 づ く り	・・・	地 域 づ く り 環 境 改 善 事 業
河 川 改 良	・・・	河 川 改 修 事 業

< 海 岸 >

高 潮	・・・	高 潮 対 策 事 業
環 境	・・・	海 岸 環 境 整 備 事 業
侵 食	・・・	侵 食 対 策 事 業
災 害 関 連	・・・	災 害 関 連 事 業
災 害 復 旧	・・・	災 害 復 旧 事 業
海 岸 改 良	・・・	海 岸 改 良 事 業

○ 重要水防区域総括調書

<令和7年4月1日現在>

単位:m,箇所

		箇所数	河川 海岸 数	上段:河川							下段:海岸						
				重要度A			重要度B			計			要注意				
				堤防 延長 箇所数		工作 物数	堤防 延長 箇所数		工作 物数	堤防 延長 箇所数		工作 物数	堤防 延長 箇所数		陸間 箇所	工事 施工	
河川	県北建設	47	33	27,220	27	3	13,330	22	1	40,550	49	4				1	
	県中建設	40	26	24,450	33		2,930	7		27,380	40					5	
	県南建設	36	17	36,150	25		9,600	9		45,750	34					3	
	会津若松建設	32	14	6,616	15		12,815	17		19,431	32						
	喜多方建設	26	19	33,500	16		2,790	10		36,290	26					1	
	南会津建設	34	20	18,460	16		3,000	10		21,460	26		2,900	2		7	
	相双建設	102	55	24,770	18		37,703	32		62,473	50		2,850	2		48	
	いわき建設	52	33	41,750	23		14,750	9		56,500	32					24	
	<県河川合計>	369	217	212,916	173	3	96,918	116	1	309,834	289	4	5,750	4		89	
	海岸	相双建設	7	7	6,610	5					6,610	5					7
いわき建設		4	3				2,500	2		2,500	2					2	
相馬港湾		2	2	1,160	1		900	1		2,060	2						
小名浜港湾		2	2				581	2		581	2						
<海岸合計>		15	14	7,770	6		3,981	5		11,751	11					9	
計<県管理>		384	231	220,686	179	3	100,899	121	1	321,585	300	4	5,750	4		98	
国土交通省	東北地方整備局 福島河川国道事務所	409	7	※ 27,399	28	40	※ 71,886	175	32	※ 99,285	203	72	※ 16,267	127	5		
	北陸地方整備局 阿賀川河川事務所	99	3			2	48,608	99	6	48,608	99	8	9,588	25			
	<直轄河川計>	508	10	27,399	28	42	120,494	274	38	147,893	302	80	25,855	152	5		
	<県内河川合計>	877	227	240,315	201	45	217,412	390	39	457,727	591	84	31,605	156	5	89	
合計		892	241	248,085	207	45	221,393	395	39	469,478	602	84	31,605	156	5	98	

<県重要水防区域について>

1. 重要水防区域箇所数は、重要度A・B、要注意区間及び工作物に重複する箇所があるため、それらの合計と、総箇所数は異なる。

重要水防区域

重要水防区域										堤防		工作物		要注意区間			予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家 (戸) 田畑 (ha) 施設
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当水防 管理団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置		評定基準 種別	堤防		工作物		新橋・碓氷線・旧川跡 設定 年度		工事 施工中 (m)					
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (備所)	B (備所)	延長						
1	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第34分団	両岸	福島市	上鳥渡 下鳥渡	陽泉寺前 腰巻	堤防高 堤防高 水衝		1,400					溢水		土のう積	30	人家 田畑 8
2	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第8,16,33分団	両岸	福島市	大森 南町	巻	堤防高 堤防高 水衝	3,300	1,000					溢水 欠壊	広域基幹	土のう積	45	人家 田畑 350
3	阿武隈川	立田川	県北建設	福島市	第20分団	両岸	福島市	立子山	笠本 松	堤防高	2,260						溢水	河川改良	土のう積	16	人家 田畑 12
4	阿武隈川	八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	上河原 下ノ寺	堤防高 堤防高 水衝	950		1				溢水	河川改良	土のう積	30	人家 田畑 96
5	阿武隈川	北八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	免橋	堤防高		800					溢水		土のう積	34	人家 田畑 33
6	阿武隈川	檀上川	県北建設	福島市	第12分団	右岸	福島市	瀬上町	柳沼	堤防高		150					溢水		土のう積	15	人家 田畑 150
7	阿武隈川	檀上川	県北建設	福島市	第23分団	右岸	福島市	飯坂町	川端 砂畑	堤防断面		500					溢水		土のう積	12	人家 田畑 20
8	阿武隈川	檀上川	県北建設	福島市	第26分団	左岸	福島市	飯坂町湯野	梁尻 梁砂	堤防高		100					溢水		土のう積 木流し	15	人家 田畑 12
9	阿武隈川	米川	県北建設	福島市	第26分団	両岸	福島市	飯坂町湯野	割前 野	堤防高		600					溢水		土のう積	24	人家 田畑 119
10	阿武隈川	蛭川	県北建設	福島市	第12,13分団	両岸	福島市	宮代 瀬上町	中台 街道東	堤防高	1,580						溢水	総流防	土のう積	35	人家 田畑 70
11	阿武隈川	平田川	県北建設	福島市	第33分団	両岸	福島市	永井川	木野田	堤防高	500						溢水		土のう積	12	人家 田畑 35
12	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	左岸	福島市	北沢又	川寒川原	堤防高	200						溢水		土のう積	5	人家 田畑 20
13	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	右岸	福島市	泉 御山	清水が丘 堤防断面	工作物		1,000		1			溢水 欠壊		土のう積	20	人家 田畑 200
14	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第11分団	右岸	福島市	丸子	御山越	堤防高		200					溢水		土のう積	18	人家 田畑 120
15	阿武隈川	濁川	県北建設	福島市	第8,33,35分団	両岸	福島市	小田 黒岩	八幡館 田部屋	堤防高 堤防高 水衝	2,000			1			溢水	広域基幹	土のう積	19	人家 田畑 160
16	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第36,38分団	左岸	福島市	上野寺	街道西	水衝	100						欠壊		土のう積 木流し	60	人家 田畑 150
17	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第38分団	右岸	福島市	二子塚	天戸前 天戸前	堤防高		700					溢水		土のう積	7	人家 田畑 2
18	阿武隈川	須川	県北建設	福島市	第38,39分団	両岸	福島市	二子塚	須川端 愛宕前	堤防高		580					溢水	河川改良	土のう積	12	人家 田畑 4
19	阿武隈川	小川	県北建設	福島市	第23,24分団	右岸	福島市	飯坂町	坊川原 上川原	堤防高 堤防断面		800					溢水 決壊	河川改良		35	人家 田畑 247
20	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第31分団	左岸	福島市	松川町水原	狼ヶ森 原	堤防高		300					溢水		土のう積 木流し	5	人家 田畑 3
21	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第29分団	右岸	福島市	松川町	上木戸内	堤防高	120						工作物		土のう積	10	人家 田畑 2
22	阿武隈川	女神川	県北建設	川俣町	第5分団	両岸	川俣町	秋山 羽田	町下 畝歩内	堤防高		2,300					溢水	河川改良	土のう積	2	人家 田畑 9
23	阿武隈川	三百川	県北建設	川俣町	第2分団	両岸	川俣町	飯坂	前沢 前箱	堤防高		500					溢水	広域基幹	土のう積	6	人家 田畑 30
24	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第1分団	両岸	川俣町	館ノ腰 池ノ入		堤防高	1,200						溢水	広域基幹	土のう積	50	人家 田畑 124

重要水防区域										堤防		工作物			要注意区間			予想される危険箇所	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
番	水系名	河川	担当 事務所	担当水防 管理団体名	水防 (消防)分団名	左岸 右岸の別	位置		評定基準 種別	堤防		A		B		新堤・破壊跡・旧川跡 設定年度						工事 施工中 (m)
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	延長							
25	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第6分団	両岸	川俣町	小島	新関前 霽井下	堤防高	1,250								溢水	土のう積	6	人家 田畑 22 6
26	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町二 井田	前原	堤防高	500								溢水	土のう積	5	人家 田畑 5 5
27	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市	梁川町	下川原	堤防高	660								溢水	土のう積	25	人家 田畑 12 28
28	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第3分団	両岸	伊達市	新田	小松林 東前	堤防高	990								溢水	土のう積 木流し	10	人家 田畑 12 10
29	阿武隈川	東根川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町大 立目	大安寺 北河原	堤防高	730						1		溢水	土のう積	7	人家 田畑 12 10
30	阿武隈川	古川	保原土木	伊達市	保原支団 第5分団	両岸	伊達市	保原町	泉町	堤防高	1,300								溢水	土のう積	22	人家 田畑 12 20
31	阿武隈川	佐久間川	保原土木	桑折町	第3分団	両岸	桑折町	伊達崎	北沢	堤防高		200							溢水	土のう積	15	人家 田畑 3 5
32	阿武隈川	塩野川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市		北町谷川	堤防高			400						溢水	土のう積	2	人家 田畑 30 1
33	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第3.4分団	左岸	国見町	徳江 西大枝	長館 欠下	堤防高	700								溢水	土のう積	7	人家 田畑 3 7
34	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第2分団	両岸	国見町	石母田	硯石	堤防高		200							溢水	土のう積	3	人家 田畑 42 1
35	阿武隈川	普蔵川	保原土木	国見町	第3分団	両岸	国見町	徳江	西	堤防高		200							溢水	土のう積	1	人家 田畑 2 1
36	阿武隈川	若宮川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	岩宮	堤防高		500							溢水	土のう積	2	人家 田畑 6 6
37	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	田町	堤防高	1,000								溢水	土のう積	10	人家 田畑 15 7
38	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第4分団	両岸	二本松市	戸沢	下田	堤防高	800								溢水	土のう積	2	人家 田畑 7 7
39	阿武隈川	小浜川	二本松土木	二本松市	岩代地区隊 第1分団	両岸	二本松市	小浜	新町	堤防高	600								溢水	土のう積	3	人家 田畑 80 80
40	阿武隈川	油井川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	梨子木 砂田	堤防高	1,320	100							溢水	土のう積	31	人家 田畑 24 20
41	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	馬出町 八軒町	堤防高	200								溢水	土のう積	24	人家 田畑 54 10
42	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	二本松地区 隊第1分団	両岸	二本松市		根崎	堤防高	240								溢水	土のう積	1	人家 田畑 16 16
43	阿武隈川	安達太良川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第1.2分団	両岸	本宮市	本宮	下町 (千代田橋)	堤防高 工作物	900			1					溢水	土のう積	3	人家 田畑 78 32
44	阿武隈川	百日川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第2分団	両岸	本宮市	本宮	柳ノ内 弁天	堤防高	720								溢水	土のう積	2	人家 田畑 3 3
45	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第8分団	両岸	本宮市	関下	大柳 向川原	堤防高	600								溢水	木流し 土のう積	8	人家 田畑 8 5
46	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第5.6分団	両岸	本宮市	仁井田 荒井	一里壇 上恵畑	堤防高	2,500								溢水	土のう積	8	人家 田畑 11 7
47	阿武隈川	仲川	二本松土木	本宮市	白沢地区隊 第1分団	両岸	本宮市	嫌沢	小田部	堤防高		800							溢水	土のう積	3	人家 田畑 13 1
合計			47	箇所	33	河川					(27) 27,220	(22) 13,330	(3) 3	(1) 1				(1) 1			717	()は箇所数

重要水防区域

＜県中建設事務所＞										重要水防区域										予起される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水系名	河 岸	担 当 事 務 所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種 別	堤防		工作物		要注意区間		陸間等 危険箇所							
							市町村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新橋・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長 (m)		工事 施工中 (m)						
1	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 柳橋	町	堤防断面	100							溢水		土のう積	10	人家 田畑	1	
2	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 宮田	宮田	堤防高	170							溢水		土のう積	23	人家 田	13	
3	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	田村第4分団	両岸	郡山市	田村町 上道渡	曲洲	堤防高	300							溢水		土のう積	24	人家 田	4	
4	阿武隈川	谷田川	県中建設	郡山市	田村第2分団	両岸	郡山市	田村町 守山	小性町	堤防高	1,000							溢水	広域一般	土のう積	25	人家 田畑	15	
5	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	安積第1分団	両岸	郡山市	安積町 日出山	三丁目	堤防高	200							溢水	都市基盤	土のう積	10	人家 田	31	
6	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	中央第3分団	両岸	郡山市		名倉	堤防高	300							溢水		土のう積	1	人家 田畑	8	
7	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	逢瀬第1分団	両岸	郡山市	逢瀬町 多田野	久保田	堤防高	1,000							溢水		土のう積	10	人家 学園1 田	260	
8	阿武隈川	多田野川	県中建設	郡山市	三穂田第2分団	両岸	郡山市	三穂田町 山口	芦ノ口	水衝・ 堤防高	200							溢水 火災		土のう積 木流し	25	人家 田	2	
9	阿武隈川	逢瀬川	県中建設	郡山市	富久山第1分団 中央第2分団	両岸	郡山市	富久山町 久保田	伊賀河原	堤防高	1,000							溢水	広域一般	土のう積	30	人家 田畑	130	
10	阿武隈川	桜川	県中建設	郡山市	富久山第4分団 三春町	両岸	郡山市	石舟 下舞太	水衝・ 堤防高	2,200								溢水 火災	総流防	土のう積 木流し	20	人家 田畑	15	
11	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第3分団	両岸	郡山市	御代	御代	堤防高	1,200							溢水		土のう積	146	人家 田畑	182	
12	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第5分団 湖南第4分団	両岸	郡山市	太田道 中野	太田道上	堤防高	1,800							溢水		土のう積	26	人家 田畑	40	
13	阿賀野川	菅川	県中建設	郡山市	湖南第2分団	両岸	郡山市	福良	弥陀内	堤防高		1,170						溢水		土のう積	26	人家 田畑	6	
14	阿賀野川	常夏川	県中建設	郡山市	湖南第1分団	両岸	郡山市	山ノ神	山ノ神	堤防高	350							溢水		土のう積	20	人家 田畑	8	
15	阿武隈川	滑川	須賀川土木	須賀川市	第7分団	両岸	須賀川市	東町	東町	堤防高	1,580							溢水	総流防	土のう積	43	人家 田20 畑23	55	
16	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第2分団	右岸	須賀川市	館取町	館取町	漏水		400				1		決壊	河川改良	月の輪	11	人家82、保育園1	36	
17	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第4分団	両岸	須賀川市	牛袋町 彰沼町	漏水			440						洗掘		シート張	6	人家 田畑	1	
18	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	船引地区隊 第1分団	両岸	田村市	船引町 安久保	堤防高	2,500								溢水	広域一般	土のう積	15	人家 田畑	90	
19	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	両岸	田村市	常葉町 陣場	堤防高	300						1		溢水		土のう積	5	人家 田畑	5	
20	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第3分団	両岸	田村市	常葉町 関本	仲ノ坪	堤防高	200							溢水		土のう積	31	人家 田畑	1	
21	阿武隈川	桧山川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	右岸	田村市	常葉町 常葉	石田	堤防高	200							溢水		土のう積	2	人家 田畑	2	

＜県中建設事務所＞										重要水防区域										予起される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水系名	河 川 海 岸	担 当 事 務 所	担 当 水 防 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種 別	堤防		工作物		要注意区間									
							市町村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中 (m)	陸揚等 危険箇所						
22	阿武隈川	牧野川	三春土木	田村市	大越地区隊 第1分団	両岸	田村市	大越町 下大越	原	堤防高	200							3	人家 田畑	4	人家 田畑			
23	阿武隈川	樋渡川	三春土木	田村市	船引地区隊 第5分団	右岸	田村市	船引町 芦沢	膳棚 猫台	堤防高	150							1	人家 田畑	2	人家 田畑			
24	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	岩江分団	両岸	三春町	上舞木 上舞木	宮ノ前 向田	堤防高	800							5	人家 田畑	9	人家 田畑			
25	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	三春分団	両岸	三春町		八幡町 新堤	堤防高	2,700					1		10	人家	183	人家			
26	阿武隈川	八島川	三春土木	三春町	三春分団	右岸	三春町		松橋	新堤	200							1	人家 田畑	1	人家 田畑			
27	請戸川	南川	三春土木	田村市	都路地区隊 第1分団	両岸	田村市	都路町 古道	横山前	堤防高		120						1	人家 田畑	5	人家 田畑			
28	夏井川	黒森川	三春土木	小野町	第3分団	両岸	小野町	菅蒲谷	仲田 菅蒲作	堤防高	600					1	地活倉庫交付金	31	人家 田畑	350	人家 田畑			
29	夏井川	右支夏井川	三春土木	小野町	第1分団 第2分団	両岸	小野町	小野新町 谷津作	品ノ木 小治郎	堤防高	2,500					1		80	人家 田畑	350	人家 田畑			
30	阿武隈川	今出川	石川土木	石川町	石川分団	両岸	石川町		新町	堤防高	300							1	人家 田畑	22	人家 田畑			
31	阿武隈川	北須川	石川土木	石川町	母畑分団	両岸	石川町	北山	関場	堤防高	500							6	人家	10	人家			
32	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第4分団	右岸	平田村	中倉	薮坪	堤防高		200						2	人家 田畑	4	人家 田畑			
33	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第3分団	右岸	平田村	北方	蛇石	堤防高		200						2	人家 田畑	48	人家 田畑			
34	阿武隈川	泉郷川	石川土木	玉川村	蒜生分団	両岸	玉川村	蒜生 小高	羽根石 西屋敷	堤防高	300							1	人家 田畑	9	人家 田畑			
35	阿武隈川	社川	石川土木	浅川町	第2分団	両岸	浅川町	浅川	品ノ木 栗沢	堤防高	300							4	人家 田畑	2	人家 田畑			
36	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	前木	堤防高		400						6	人家 田畑	13	人家 田畑			
37	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	仁田	堤防高	300							5	人家 田畑	17	人家 田畑			
38	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第1分団	両岸	古殿町	鎌田	明内	堤防高	300							2	人家 田畑	6	人家 田畑			
39	鮫川	大平川	石川土木	古殿町	第3分団	右岸	古殿町	松川	横川	堤防高	300							33	人家 田畑	37	人家 田畑			
40	鮫川	小松川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	古内	堤防高	400							5	人家 田畑	13	人家 田畑			
合計		40	箇所	26	河川						(33) 24,450	(7) 2,930				(5) 5		708 ()は箇所数			5			

重要水防区域

＜県南建設事務所＞										重要水防区域										予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑 (ha) 施設
番 号	水系名	河 岸	担 当	担当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置		評定基準 種 別	堤防		工作物		要注意区間		陸間等 危険箇所							
								市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・堤防跡・旧川跡 設定 年度		延長	工事 施工中 (m)					
1	阿武隈川	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	矢吹町	第3分団	左岸	矢吹町		明新上	堤防高	700								溢水	土のう積	12	人家 田畑	9
2	阿武隈川	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	中島村	第1分団	左岸	中島村	松崎	中井	堤防高 堤防断面	1,000								欠壊 溢水	土のう積	21	人家 田畑	18
3	阿武隈川	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	白河市	白河方面隊 第4分団	左岸	白河市	本沼	芦ノ口前	堤防高	1,000								溢水	土のう積	10	人家 田畑	4
4	阿武隈川	外面川	外面川	県南建設	白河市	大信方面隊 第2分団	両岸	白河市	大信豊地	新田	堤防高	2,600								欠壊 溢水	土のう積	10	人家 田畑	4
5	阿武隈川	杜川	杜川	棚倉土木	棚倉町	第3分団	両岸	棚倉町	一色	太夫内	水衝	2,500								欠壊	木流し	38	人家 田畑	37
6	阿武隈川	杜川	杜川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第2分団	両岸	白河市	表郷八幡	御供田	堤防高	2,000								欠壊 溢水	木流し	52	人家 田畑	7
7	阿武隈川	杜川	杜川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第1分団	左岸	白河市	表郷中野	柳橋	水衝 堤防高	400								欠壊 溢水	土のう積 木流し	8	人家 田畑	10
8	阿武隈川	杜川	杜川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	左岸	白河市	旗宿	茂ヶ崎	堤防高	500								溢水	土のう積	2	人家 田畑	2
9	阿武隈川	矢武川	矢武川	県南建設	白河市	東方方面隊 第1分団	両岸	白河市	東釜子	殿田表	堤防高	3,000								溢水	土のう積	62	人家 田畑	55
10	阿武隈川	谷津田川	谷津田川	県南建設	西郷村	第7分団	両岸	西郷村	小田倉	上野原	堤防高	4,000						1		溢水	土のう積	33	人家 田畑	30
11	阿武隈川	藤野川	藤野川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	両岸	白河市	関辺	池下 引目橋	堤防高	1,400								溢水	土のう積	6	人家 田畑	5
12	久慈川	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	町	堤防高	500								溢水	土のう積	5	人家 田畑	13
13	久慈川	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	滝ノ沢 道ヶ分作 上ノ原	堤防高	2,500								溢水	土のう積	30	人家 田畑	8
14	久慈川	久慈川	久慈川	棚倉土木	埴町	第1分団	左岸	埴町	上石井	堤防高	900									欠壊 溢水	土のう積 木流し	35	人家 田畑	20
15	久慈川	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第5分団	両岸	棚倉町	寺山	豊岡 洗掘	水衝 堤防高	800								欠壊 溢水	土のう積	18	人家 田畑	4
16	久慈川	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第4分団	両岸	棚倉町	棚倉 山際	広畑 八斗峠	堤防高 洗掘	3,200								欠壊 溢水	木流し	7	人家 田畑	5
17	久慈川	小田川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	下河原	堤防高	1,000								溢水	土のう積	13	人家 田畑	9
18	久慈川	小田川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	関平	堤防高	500								溢水	土のう積	13	人家 田畑	4
19	久慈川	小田川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	下関河内	川端 堤防高	水衝 堤防高	1,200								欠壊 溢水	土のう積 木流し	10	人家 田畑	5
20	久慈川	川上川	川上川	棚倉土木	埴町	第3分団	両岸	埴町	板庭	代官町 板庭	水衝 堤防高	2,000								欠壊 溢水	土のう積	17	人家 田畑	5
21	久慈川	川上川	川上川	棚倉土木	埴町	第3分団	両岸	埴町	川上	道場 中平	水衝 堤防高	2,300								欠壊 溢水	土のう積 木流し	15	人家 田畑	42
22	久慈川	渡瀬川	渡瀬川	棚倉土木	埴町	第2分団	両岸	埴町	常世中野	鳥井戸 鳥谷	水衝 堤防高		1,100							欠壊 溢水	土のう積 木流し	2	人家 田畑	13
23	久慈川	渡瀬川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	渡瀬	木之根 下	水衝 堤防高	1,800						1		欠壊 溢水	土のう積 木流し	5	人家 田畑	18
24	久慈川	渡瀬川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	青生野	丸谷地	堤防断面	100								溢水	土のう積	1	人家 田畑	2
25	久慈川	西川	西川	棚倉土木	埴町	第2分団	両岸	埴町	観音前 吉ノ目	観音前 堤防高	水衝 堤防高	1,000								欠壊 溢水	木流し	4	人家 田畑	5
26	久慈川	稲沢川	稲沢川	棚倉土木	埴町	第5分団	両岸	埴町	台宿	下稲沢	水衝 堤防高	1,000								溢水	木流し	3	人家 田畑	6
																								2

＜県南建設事務所＞										重要水防区域										摘要						
番	水	系	名	河川	担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			工作物			要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	人家(戸) 田畑(ha) 施設
									市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・砂防線・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所						
号	久慈川	近津川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	棚倉町	八槻	大宮 上台	水衝 堤防高	3,000								欠陥 溢水	広域基幹	木流し	3	人家 田畑	
27	久慈川	大草川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	棚倉町	棚倉 関口	上河原	堤防高	1,100								溢水		土のう積	9	人家 田畑	
28	久慈川	松木川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	棚倉町	花園	沢目	堤防高	100								溢水		土のう積	5	人家 田畑	
29	久慈川	根子屋川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	棚倉町	棚倉	鷹匠 鉄砲町	堤防高	600								溢水		土のう積	15	人家 田畑	
30	久慈川	鮫川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	鮫川村	西山	辺栗	堤防高	450								溢水	河川改良	土のう積	4	人家 田畑	
31	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	久慈川	赤坂中野	新宿 巡々作	堤防高	300								溢水		土のう積	2	人家 田畑	
32	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	久慈川	堀越 西河内	堀木田 西窪田	水衝 洗掘									欠陥		木流し	1	人家 田畑	
33	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	久慈川	堀越 西河内	堀木田 西窪田	水衝 洗掘									欠陥		木流し	6	人家 田畑	
34	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	久慈川	両岸	久慈川	堀越 西河内	堀木田 西窪田	水衝 洗掘									欠陥		木流し	10	人家 田畑	
合計																										

重要水防区域

＜会津若松建設事務所＞										重要水防区域										予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	汎濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			工作物		(延長m)								
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・堤防跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中	陸間等 危険箇所						
1	阿賀野川	旧湯川	会津若松建設	会津若松市	第10分団	両岸	会津若松市	神指町黒川	石上	堤防断面		1,500							越水	広域基幹	土のう積	3	人家 田畑	50 40
2	阿賀野川	旧宮川	会津若松建設	会津坂下町	第1, 4, 5分団	両岸	会津坂下町	中泉	屋敷添	堤防断面		1,300							欠壊 越水		木流し 土のう積	120	人家 田畑	551 111
3	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	右岸	会津美里町	旭市川	大黒沢甲	洗掘 堤防高		200							欠壊 溢水		木流し 土のう積	1	人家 田畑	3 17
4	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	両岸	会津美里町	旭市川	小川前丙	堤防高		530							越水		土のう積	5	人家 田畑	5 5
5	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津若松市	第15分団	両岸	会津若松市	北会津町 上川原 大島代 村北	堤防高			1,900							越水		土のう積		人家 田畑	279 600
6	阿賀野川	水玉川	会津若松建設	会津美里町	第1分団 第4分団	両岸	会津美里町	下堀宮里	堤防高			600							越水		土のう積	980	人家 田畑	61 20
7	阿賀野川	水玉川	会津若松建設	会津若松市	第9分団 第4分団 第8分団	両岸	会津美里町	水玉	福永丙	堤防高									越水	河川改良	土のう積	400	人家 田畑	15 250
8	阿賀野川	滝谷川	宮下土木	柳津町	第5分団	両岸	柳津町	湯八木沢	上新田	水衝		500							欠壊		木流し 土のう積	3	人家 田畑	3 1
9	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	両岸	柳津町	柳津	新町 寺家町	洗掘		400							欠壊		木流し	9	人家 田畑	32 1
10	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第2分団	両岸	柳津町	猪倉野	上山下	洗掘		550							欠壊		木流し	6	人家 田畑	4 1
11	阿賀野川	柳沢川	宮下土木	昭和村	第1分団	両岸	昭和村	小中津川	橋石 仏	洗掘		800							洗掘 欠壊		木流し	4	人家 田畑	6 3
12	阿賀野川	見沢川	宮下土木	昭和村	第2分団	両岸	昭和村	大芦	二百苅 大	洗掘		1,000							洗掘 欠壊		木流し	10	人家 田畑	6 3
13	阿賀野川	湯川	会津若松建設	会津若松市	第4分団	両岸	会津若松市	緑町 御旗町		堤防高	1,900								溢水		土のう積	250	人家 田畑	810 205
14	阿賀野川	古川	会津若松建設	会津若松市	第4, 11分団	両岸	会津若松市	城西町 館脇町		堤防高	1,500								溢水		土のう積	50	人家 田畑	200 45
15	阿賀野川	只見川	会津若松建設	会津坂下町	第7分団	右岸 左岸	会津坂下町	高幸 片門	母波 片門	堤防高		4,272							越水	只見川圏域河川整備計画	積土のう工	5.13	人家 田畑	39 2,12
15	阿賀野川	只見川	宮下土木	柳津町	第2分団	左岸	柳津町	飯谷	居平乙	堤防高	20								溢水		積土のう工		人家 田畑	1 0.22

重要水防区域

＜会津若松建設事務所＞										重要水防区域						予想される危険 概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当水防 管理団体名	水防 (消防) 分団名	位置		評定基準 種 別	堤防			工作物		(延長m)							陸間等 危険箇所
						市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・堤防跡・旧川跡 設定 年度	延長						
16	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	金山町	水沼	上大牧	堤防高	50							積土のう工	5.91	人家 田畑	1	
17	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	金山町	水沼	字沢東	堤防高	150							積土のう工	0.44	田畑	6 0.03	
18	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	金山町	大志	掛橋	堤防高	235							積土のう工	1.85	田畑	10 0.61	
19	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	川口	新町	堤防高		75						積土のう工	2.57	田畑	30	
20	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	西谷	居平	堤防高	510							積土のう工	5.35	田畑	15 2.07	
21	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	本名	夏井	堤防高	165							積土のう工	1.73	田畑	2 0.15	
22	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	本名	上ノ坪	堤防高		160						積土のう工	3.38	田畑	6 0.2	
23	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	越川	深田	堤防高	740							積土のう工	5.21	田畑	10 1.36	
24	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	越川	浦田	堤防高	270							積土のう工	7.93	田畑	12 4.25	
25	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	越川	稲場	堤防高	320							積土のう工	2.99	田畑	8 0.68	
26	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	大塩	西部	堤防高	160							積土のう工	0.83	田畑	10 0.07	
27	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	滝沢	久保	堤防高	50							積土のう工	4.27	田畑	4 0.17	
28	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	柳津町	柳津	寺家町甲 諏訪町甲	堤防高		1,080						積土のう工	2.93	田畑	44 0.1	
29	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	川口	新町	堤防高		220						積土のう工	2.57	田畑	30	
30	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	金山町	玉梨	横井戸 湯ノ上	堤防高		450						積土のう工	2.25	田畑	2	
31	阿賀野川	大谷川	宮下土木	三島町	第1分団	三島町	宮下	塩水	堤防高	96							積土のう工	2.25	田畑	1	
32	阿賀野川	山入川	宮下土木	金山町	第2分団	金山町	横田	中丸 居平	堤防高	450							積土のう工	1.30	田畑	8 0.05	
合計		32	箇所	14	河川					(15) 6,616	(17) 12,815								1,926	()は箇所数	

重要水防区域

重要水防区域										予想される危険概要										氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
堤防				位置		評定基準 種別	工作物		要注意区間				関連計画等	対策水防工 法							
A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	市町村	大字		字	新堤・改修跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所										
1	阿賀野川	田付川	喜多方市	塩川町太田木	稲村	堤防高	9,400										人家 田畑	890			
2	阿賀野川	濁川	喜多方市	豊徳町新宮	新宮	堤防高	4,200										人家 田畑	72			
3	阿賀野川	姥堂川	喜多方市	豊川町米室	太田丸	堤防高											人家 田畑	15			
4	阿賀野川	野辺沢川	喜多方市	関保町下柴	上京出	堤防高	590										人家 田畑	31			
5	阿賀野川	境見川	喜多方市	熱塩加勢町相田	赤沢	堤防高	100										人家 田畑	17			
6	阿賀野川	大深沢川	喜多方市	塩川町五合	金森	堤防高	1,800										人家 田畑	11			
7	阿賀野川	日橋川	喜多方市	塩川町金橋	三橋	堤防断面	600										人家 田畑	32			
8	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	塩川町金橋	馬場	堤防高	300										人家 田畑	35			
9	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	山都町木橋	上ノ原	洗	100										人家 田畑	34			
10	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	山都町小舟寺	下川角	堤防高	200										人家 田畑	5			
11	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	山都町相川	宮ノ下	堤防高	600										人家 田畑	13			
12	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	山都町一ノ木	川入	堤防高	100										人家 田畑	16			
13	阿賀野川	一ノ戸川	喜多方市	山都町一ノ木	沢口廻	堤防高	800										人家 田畑	1			
14	阿賀野川	宮古川	喜多方市	山都町達来	前田	堤防高	300										人家 田畑	6			
15	阿賀野川	五枚沢川	喜多方市	山都町相川	東向	堤防高	300										人家 田畑	3			
16	阿賀野川	阿賀川	喜多方市	群 豊洲	端村	堤防高	1,000			1							人家 田畑	5			
17	阿賀野川	長谷川	喜多方市	下谷	山口茂	水	100										人家 田畑	20			
18	阿賀野川	奥川	喜多方市	奥川元島	吉田	堤防高	500										人家 田畑	32			
19	阿賀野川	滝尻川	猪苗代市	更科	長峯	堤防高	400										人家 田畑	3			
20	阿賀野川	大谷川	猪苗代市	落合	落合	堤防高	2,900										人家 田畑	1			
21	阿賀野川	長瀬川	猪苗代市	金田	川崎	堤防断面	4,600										人家 田畑	158			
22	阿賀野川	長瀬川	猪苗代市	八幡	土手内	堤防断面	1,000										人家 田畑	1			
23	阿賀野川	長瀬川	猪苗代市		洪谷	堤防高	1,900										人家 田畑	210			
24	阿賀野川	高橋川	猪苗代市	磐根	弄居屋敷	堤防高	2,400										人家 田畑	90			
25	阿賀野川	観音寺川	猪苗代市	川析	新町	堤防高	400										人家 田畑	4			
26	阿賀野川	諫川	猪苗代市	若宮	若宮	堤防高	1,600										人家 田畑	9			
合計		26	箇所	19	河川		(16) 33,500	(10) 2,790		(1) 1							()は箇所数	716			

重要水防区域

重要水防区域										工事 施工 中		陸間等 危険箇所	予想さ れる危 険概要	関連計画 等	対策水防 工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
堤防			工作物		要注意区間												
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担当水防 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置		評定基準 種別	A		B		新堤・微細跡・旧川跡 設定 年度	延長		
							市町村	大 字		字	A (m)	B (m)	A (箇所)				
1	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	右岸	南会津町	糸沢	居平	堤防高	650					溢水	人家 20 田畑 5
2	阿賀野川	戸石川	南会津建設	下郷町	第2分団	左岸	下郷町	戸赤	林下	堤防高	300					溢水	人家 5 田畑 2
3	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	右岸	南会津町	静川	杉ノ下乙 大岩原甲	堤防高	2,720					溢水	人家 11 田畑 4
4	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	針生	風下甲 上広窪	堤防高	1,500					溢水	人家 3 田畑 5
5	阿賀野川	黒森沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	針生	小坂	堤防高	430					溢水	人家 2 田畑 1
6	阿賀野川	蒲生川	山口土木	只見町	第2分団	両岸	只見町	蒲生	久保	堤防高	800					溢水	人家 18 田畑 20
7	阿賀野川	黒谷川	山口土木	只見町	第4分団	左岸	只見町	黒谷	川代田 白沢	堤防高		H28	2,380			溢水	人家 45 田畑 7
8	阿賀野川	布沢川	山口土木	只見町	第5分団	左岸	只見町	布沢	夕沢	堤防高	150					溢水	人家 8 田畑 4
9	阿賀野川	伊南川	山口土木	只見町	第5分団 第6分団	両岸	只見町	小林 二軒在家	七十苅 九々生	堤防高	700					溢水	人家 23 田畑 8
10	阿賀野川	田ノ口沢川	山口土木	只見町	第1分団	両岸	只見町	只見	田ノ口	堤防高	600					溢水	人家 4 田畑 1
11	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	右岸	南会津町	山口	舟場 四畝割	堤防断面	1,000					溢水	人家 10 田畑 5
12	阿賀野川	小屋川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	両岸	南会津町	山口	村上	堤防断面	700					溢水	人家 39 田畑 5
13	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	内川	居平	堤防高	200					溢水	人家 14 田畑 2
14	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	小立岩	居平	堤防高	100					溢水	人家 18 田畑 10
15	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	右岸	南会津町	大桃	居平	堤防高	400					溢水	人家 12 田畑 6
16	阿賀野川	湯ノ岐川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	湯ノ花		堤防高	100					溢水	人家 20 田畑 6
17	阿賀野川	保城川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	森戸		堤防高	400					溢水	人家 3 田畑 1
18	阿賀野川	館岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	伊与戸		堤防高	500					溢水	人家 5 田畑 2
19	阿賀野川	館岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	貳斗戸		堤防高	600					欠壊	人家 20 田畑 5
20	阿賀野川	館岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	新田原		堤防高	150					溢水	人家 5 田畑 5
21	阿賀野川	野々沢川	山口土木	只見町	第5分団	両岸	只見町	小林	上川原	洗 掘	150					溢水	人家 20 田畑 15
22	阿賀野川	館岩川	山口土木	南会津町	館岩支団 第1分団	両岸	南会津町	たのせ		堤防高	200					溢水	人家 5 田畑 2
23	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2支団 第1分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断面高	380					溢水	人家 14 田畑 3
24	阿賀野川	叶津川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断面高		H27	520			溢水	人家 12 田畑 1
25	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津	上原	堤防高	300					溢水	人家 1 田畑 1
26	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津	八木沢	堤防高	3,080					溢水	人家 60 田畑 5
27	阿賀野川	田沢川	山口土木	下郷町	第1分団	両岸	下郷町	塩生	上ノ原 二百刈	工事施工 (堆砂)				800		溢水	人家 20 田畑 3
28	阿賀野川	戸石川	山口土木	下郷町	第2分団	両岸	下郷町		磯上 沢	工事施工 (堆砂)				500		溢水	人家 5 田畑 5

重要水防区域

＜南会津建設事務所＞										重要水防区域															
番 号	水 系 名	河 川 海 岸	担 当 事 務 所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置			評定基準 種別	堤防			工 作 物		要 注 意 区 間			予想さ れる危 険概要	関連計画 等	対策水防 工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設		
							市町村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・既存助・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工 中	陸間等 危険箇所							
29	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	両岸	南会津町	糸 沢	前 原 古内平	工事施工 (堆砂)							600		溢水			土のう積	4	人家 田畑	
30	阿賀野川	帯沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	両岸	南会津町	金井沢	壺の後 沢田	工事施工 (堆砂)							500		溢水			土のう積	2	人家 田畑	
31	阿賀野川	小滝川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	両岸	南会津町	古 町	上居平 千刈	工事施工 (堆砂)							300		溢水			土のう積	15	人家 田畑	
32	阿賀野川	伊南川	山口土木	檜枝岐村	第2分団	両岸	檜枝岐村		燧ヶ岳	工事施工 (堆砂)							600		溢水			土のう積	5	人家 田畑	
33	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	静 川 塩 江	杉ノ下乙 松沢乙	堤防高	5,100								溢水	災害復旧助成		土のう積	52	人家 田畑	
34	阿賀野川	鹿水川	山口土木	南会津町	第3分団	両岸	南会津町	界		工事施工							100		溢水			土のう積			
合計		34	箇所	20	河川						(16) 18,460	(10) 3,000					(2) 2,900	(7) 3,400						361	()は箇所数

重要水防区域

＜相双建設事務所＞										重要水防区域						予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設			
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置		評定基準 種 別	堤防		工作物		要注意区間 新堤・堤防跡・旧川跡							工事 施工中 (m)	隣隣等 危険箇所	
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (灌漑) B (灌漑)	設定 年度	延長								
1	三滝川	埴川	相双建設	新地町	第3分団	左岸	新地町	埴木崎		堤防高		1,500						洪水	災害復旧	土のう積	36	人家 田畑	18
2	三滝川	三滝川	相双建設	新地町	第3分団	右岸	新地町	埴木崎 福田		堤防高		1,000						洪水	災害復旧	土のう積	65	人家 田畑	30
3	砂子田川	砂子田川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋 中島	形	堤防高		500						洪水		土のう積	65	人家 田畑	228
4	濁川	濁川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋 大戸浜	浜	堤防高		2,300						洪水	河川改良	土のう積	2	人家 田畑	64
5	地藏川	立田川	相双建設	新地町	第1分団	両岸	新地町	駒ヶ嶺	新町	堤防断面	2,400				R7	2,400		洪水		土のう積	15	人家 田畑	75
6	地藏川	地藏川	相双建設	相馬市	第4分団	両岸	相馬市	塚部	益田	堤防高		3,800						洪水	広域基幹	土のう積	35	人家 田畑	8
7	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市	第1分団	両岸	相馬市	小泉 黒木	池	堤防高	1,300							洪水	木流し 土のう積	土のう積	24	人家 田畑	400
8	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市	第6分団	右岸	相馬市	今田	湯在小路	堤防高		600						洪水		土のう積	9	人家 田畑	2
9	梅川	梅川	相双建設	相馬市	第6分団 第1分団	両岸	相馬市	成田 新	藤堂塚 梅川	堤防高	4,530							洪水	総流防	土のう積	82	人家 田畑	400
10	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市	第8分団	右岸	相馬市	日下石	金谷	堤防高		2,500						洪水	木流し 土のう積	土のう積	8	人家 田畑	27
11	日下石川	町場川	相双建設	相馬市	第3分団	両岸	相馬市	坪田	川崎	堤防高		400						洪水		土のう積	15	人家 田畑	3
12	日下石川	立谷川	相双建設	相馬市	第8分団	両岸	相馬市	日下石	町場	堤防高		400						洪水		土のう積	18	人家 田畑	40
13	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団	両岸	南相馬市	鹿島区大内	杉内	堤防高								洪水	災害復旧	土のう積	140	人家 田畑	300
14	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団	左岸	南相馬市	鹿島区橋	窪内	堤防高	500							洪水	河川改良	土のう積	2	人家 田畑	1
15	真野川	瀬谷川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団	両岸	南相馬市	鹿島区大内	広瀬	堤防高		1,500						洪水	災害復旧	土のう積	25	人家 田畑	30
16	真野川	上真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団	両岸	南相馬市	鹿島区寺内	合落	堤防高								洪水		土のう積	80	人家 田畑	300
17	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第1分団	両岸	南相馬市	原町区小池	小重	堤防断面		2,700						洪水		土のう積	70	人家 田畑	100
18	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第2分団	両岸	南相馬市	原町区下流	仲西	堤防断面	2,500							洪水	災害復旧	土のう積	45	人家 田畑	46
19	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第3分団	両岸	南相馬市	原町区小川	川原	堤防高	200							洪水		土のう積	19	人家 田畑	19
20	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第4分団	両岸	南相馬市	原町区深	関場	堤防高	200							洪水	広域基幹	土のう積	45	人家 田畑	28
21	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	右岸	南相馬市	原町区深	関場	堤防高		100						洪水		土のう積	45	人家 田畑	46
22	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	左岸	南相馬市	原町区大	川子垣	堤防高	400							洪水		土のう積	29	人家 田畑	22
23	新田川	境堀川	相双建設	南相馬市	原町区第6分団	両岸	南相馬市	原町区北	中沖	堤防高	170							洪水		土のう積	1	人家 田畑	1
24	新田川	笹部川	相双建設	南相馬市	原町区第7分団	両岸	南相馬市	原町区地	地切	堤防高	4,050				R5	450		洪水	広域基幹	土のう積	8	人家 田畑	6
25	新田川	比叡川	相双建設	飯館村	第1分団	両岸	飯館村	飯館平	藤平	堤防高		600						洪水		土のう積	60	人家 田畑	30
26	新田川	飯樋川	相双建設	飯館村	第2分団第3部	両岸	飯館村	飯樋	原	堤防高	800							洪水	災害復旧	土のう積	18	人家 田畑	12
27	小高川	前川	相双建設	南相馬市	小高区第2分団	左岸	南相馬市	小高区南	北岩下	堤防高								洪水		土のう積	21	人家 田畑	4
28	小高川	前川	相双建設	南相馬市	小高区第2分団	両岸	南相馬市	小高区大	生谷地	堤防高		350						洪水		土のう積	25	人家 田畑	25
						両岸	南相馬市	小高区大	北谷地	堤防高		1,700						洪水		土のう積	25	人家 田畑	8

＜相双建設事務所＞										重要水防区域										要留意区間				予想される危険	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水系名	河川	相 当 事 務 所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置			評定基準 種 別	堤防		工作物		延長		工事 施工 中 (m)	隣隣等 危険箇所										
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	設定 年度	延長												
29	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町	第3分団	両岸	浪江町	津島	町前	堤防高		1,500								漏水				7	人家 田畑	26		
30	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町	第1分団 第2分団	左岸	浪江町	小野田	川原	堤防高 堤防断面		300								漏水				7	人家 田畑	3		
31	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村	第1分団	両岸	葛尾村	落合	西ノ内 管ノ又	堤防高 堤防断面		100								漏水				2	人家 田畑	6		
32	前田川	戎川	富岡土木	双葉町	第8分団	右岸	双葉町	長塚	町西	堤防高		600								漏水				8	人家 田畑	20		
33	前田川	根小屋川	富岡土木	双葉町	第1分団	両岸	双葉町	新山 前田	稲小屋 寺下	堤防断面	320									漏水				2	人家 田畑	18		
34	熊川	熊川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	寺下	堤防高 堤防断面	750									漏水				13	人家 田畑	21		
35	熊川	境川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	寺下	堤防高 堤防断面	1,100									漏水				14	人家 田畑	25		
36	熊川	境川	富岡土木	富岡町	第3分団	左岸	富岡町	大菅	川田	堤防断面		1,500								漏水				20	人家 田畑	13		
37	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町	第1分団	右岸	富岡町	小浜	中央	堤防断面		650								漏水				5	人家 田畑	100		
38	紅葉川	紅葉川	富岡土木	富岡町	第6分団	両岸	富岡町	上郡山	関名古 太田	堤防高	200									漏水				1	人家 田畑	2		
39	井出川	井出川	富岡土木	榑葉町	第1分団	両岸	榑葉町	井出	五里内	堤防高										漏水					7	人家 田畑	8	
40	木戸川	木戸川	富岡土木	榑葉町	第4分団	両岸	榑葉町	上小嶋	柚山川原	堤防高 堤防断面	800									漏水				10	人家 田畑	22		
41	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第6分団	両岸	川内村	下川内	東山 堂小屋	堤防高		1,200								漏水				68	人家 田畑	18		
42	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第2分団	両岸	川内村	上川内	楠ノ内 早渡	堤防高 堤防断面	4,300									漏水		河川改良		70	人家 田畑	54		
43	木戸川	山田川	富岡土木	榑葉町	第3分団	両岸	榑葉町	山田岡	南作	堤防高		400								漏水		広域一般		132	人家 田畑	150		
44	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	右岸	川内村	上川内	原	堤防高 堤防断面		700								漏水				25	人家 田畑	138		
45	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	左岸	川内村	上川内	原	堤防高 堤防断面		530								漏水				3	人家 田畑	5		
46	新地海岸	本崎 地区海岸	相双建設	新地町	第3分団	一	新地町	坪木崎	磯浜 坪浜	堤防高 堤防断面	1260							1		越波		災害復旧		2	人家 田畑	2		
47	鹿島海岸	南海老 地区海岸	相双建設	南相馬市	鹿島区第3 分団第3部	一	南相馬市	鹿島区 南海老	蛭沼	堤防高 堤防断面	1700							1		越波		災害復旧		30	人家 田畑	46		
48	原町海岸	北条大磯 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第4分団	一	南相馬市	浦地 地蔵堂	浦地 地蔵堂	堤防高 堤防断面	750							1		越波		災害復旧		30	人家 田畑	16		
49	原町海岸	茨佐富浜 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第3分団	一	南相馬市	原町区 北畑	北畑 北畑	堤防高 堤防断面	2700							1		越波		災害復旧		30	人家 田畑	28		
50	原町海岸	栗地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区 第3分団	一	南相馬市	原町区 権現下	権現下	堤防高 堤防断面	200							1		越波		災害復旧		5	人家 田畑	50		
51	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		中野	工事施工 (堆砂)								400		漏水					人家 田畑	31		
52	新田川	新田川	相双建設	南相馬市		両岸	飯館村	深谷		工事施工 (堆砂)								800		漏水					人家 田畑	4		
53	宮田川	宮田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	小高区	耳谷	工事施工 (堆砂)								120		漏水					人家 田畑	28		
54	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		小泉	工事施工 (堆砂)								600		漏水					人家 田畑	28		

[illegible]

重要水防区域										関係計画等	対策水防工法	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設					
左岸 右岸	河川 海岸	相当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	位置		工事物		要注意区間					予想される危険度				
					市町村	大字	字	評定基準 種別	A						B	A	B	工事 施工中 延長 (m)
番 号	水系名	河川 海岸	相当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	市町村	大字	字	評定基準 種別	A (m)	B (m)	A (距離)	B (距離)	工事 施工中 延長 (m)	隣隣等 危険箇所	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
83	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	南岸	川内村	下川内	館ノ下	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
84	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村	南岸	葛尾村	葛尾	小坂	工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
85	木戸川	金剛川	富岡土木	櫛葉町	南岸	櫛葉町	上小島	中川原	工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
86	木戸川	川内川	富岡土木	川内村	南岸	川内村	下川内	館ノ下	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
87	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町	南岸	浪江町	北勢世橋	広内	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
88	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町	南岸	浪江町	縫渡	田和津	工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
89	前田川	中田川	富岡土木	双葉町	南岸	双葉町	寺沢	中島	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
90	前田川	前田川	富岡土木	双葉町	南岸	双葉町	新山	広町	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
91	前田川	戎川	富岡土木	双葉町	南岸	双葉町	下羽鳥		工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
92	前田川	根古屋川	富岡土木	双葉町	南岸	双葉町	前田	反町	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
93	前田川	松迫川	富岡土木	双葉町	南岸	双葉町	松迫	道六神	工事施工 (堆砂)					200			人家 田畑	
94	熊川	熊川	富岡土木	大熊町	南岸	大熊町	熊	旭台	工事施工 (堆砂)					300			人家 田畑	
95	地藏川	椎木川	相双建設	相馬市	南岸	相馬市	椎木		工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
96	小高川	小高川	相双建設	南相馬市	南岸	南相馬市	岡田		工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
97	小高川	川房川	相双建設	南相馬市	南岸	南相馬市	川房		工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
98	相馬海岸	蒲庭地区海岸	相双建設	相馬市	-	相馬市	蒲庭		工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
99	広野海岸	折木地区海岸	相双建設	広野町	-	広野町	折木		工事施工 (堆砂)					500			人家 田畑	
100	浅見川	浅見川	富岡土木	広野町	南岸	広野町	下浅見川		工事施工 (堆砂)					3,000			人家 田畑	
101	地藏川	地藏川	相双建設	相馬市	南岸	相馬市	塚部	益田	堤防高	1,300						65	人家 田畑 15 131	
102	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市	南岸	相馬市	和田	坂下	堤防高		473					40	人家 田畑 10 30	
103	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市	南岸	相馬市	赤木	中富	堤防高 堤防断面		450					18	人家 田畑 2	
104	太田川	太田川	相双建設	南相馬市	南岸	南相馬市	原町区高	町田	堤防高			R5	800			40	人家 田畑 25 40	
105	新田川	新田川	相双建設	飯館村	南岸	飯館村	深谷	下松塚	堤防高 堤防断面		2,000					60	人家 田畑 30 10	
106	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町	南岸	富岡町	本岡	沼名子	堤防高 堤防断面		1,000					12	人家 田畑 2 11	
107	小高川	小高川	相双建設	南相馬市	右岸	南相馬市	桜園		工事施工					92			人家 田畑	
108	小高川	前川	相双建設	南相馬市	右岸	南相馬市	小高区小谷	深町	工事施工					129			人家 田畑	
109	小高川	前川	相双建設	南相馬市	左岸	南相馬市	小高区新島座	鳩原	工事施工	(18) 24,770	(32) 37,703				78 (48) 29,790			人家 田畑
合計	河川	102	箇所	55	河川									(2) 2,850		1,652	()箇所数	
	海岸	7	箇所	7	海岸											155		

注1. 29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,53,59,93,94,95,96,97については、帰還困難区域内にあるため、水防活動を実施できる状況ではない。
注2. 25,26,27,28,31,40,41,42,45については、帰還している住民がほとんどいないため、水防活動を実施できる状況ではない。
注3. 今後住民の帰還が進んだ時点で、重要水防区域の見直し等を行う際の参考とするため、上記箇所を残しておく。

重要水防区域

重要水防区域										河川										水防(消防)分団名										堤防										工事物										要注意区間										陸間等危険箇所										対策水防工法										氾濫面積(ha)										摘要 人家(戸) 田畑 施設									
番 号	水 系 名	河 川 海 岸	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水防(消防)分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種 別	堤防			工事物			要注意区間			陸間等 危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑 施設																																																																										
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (m)	B (m)	新堤・破堤跡・旧川跡	設定 年度	延長	工事 施工中 (m)																																																																																	
1	末続川	末続川	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	久之浜町末続川	中川原	堤防高		1,450									溢水		土のう積	30	人家 田畑	8																																																																									
2	大久川	大久川	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	大久町大久	滝尻	堤防高	600										溢水		土のう積	27	人家 田畑	6																																																																									
3	夏井川	夏井川	いわき建設	いわき市	第1支団 第6分団外	両岸	いわき市	小川町西小川	米野	堤防高											溢水		土のう積	1040	人家 田畑	5262																																																																									
4	夏井川	夏井川	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	平下神谷	向河原町	堤防高	9,100										溢水		土のう積	130	人家 田畑	104																																																																									
5	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	第7支団 第2分団	左岸	いわき市	小川町上平	沖	堤防高	2,700										溢水		土のう積	10	人家	8																																																																									
6	夏井川	原高野川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下神谷	須賀台	堤防高	1,300										溢水		土のう積		人家	220																																																																									
7	夏井川	赤沼川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下神谷	大苗代	堤防高	3,000										溢水		土のう積	300	人家 田畑	125																																																																									
8	夏井川	三夜川	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下片寄	北町	堤防高	300										溢水		土のう積	180	人家 田畑	330																																																																									
9	夏井川	白岩川	いわき建設	いわき市	第7支団 第3分団	両岸	いわき市	平下神谷	大仁田	堤防高	550										溢水		土のう積	110	人家 田畑	370																																																																									
10	夏井川	新川	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団外	両岸	いわき市	四倉町白岩	上目木	堤防高	800										溢水		土のう積	10	人家 田畑	42																																																																									
11	夏井川	新川	いわき建設	いわき市	第5支団 第1分団	両岸	いわき市	内郷内町	保木田	堤防高	7,000										溢水		土のう積	160	人家 田畑	1500																																																																									
12	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	内郷白水町	宮田	堤防高	1,500										溢水		土のう積	39	人家 田畑	545																																																																									
13	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	内郷内町	堤田	堤防高	1,200										溢水		土のう積	18	人家 田畑	20																																																																									
14	夏井川	宮川	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団	両岸	いわき市	三和町中寺	榎木	堤防高	1,200	600									溢水		土のう積	30	人家 田畑	30																																																																									
15	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	第5支団 第4分団	右岸	いわき市	三和町下市重	相小屋	堤防高	2,000										溢水		土のう積	37	人家 田畑	594																																																																									
16	夏井川	茨原川	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	好間町下好間	田	堤防高	1,500										溢水		土のう積	20	人家 田畑	450																																																																									
17	夏井川	常住川	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	平赤井	常住	堤防高	800										溢水		土のう積	20	人家 田畑	30																																																																									
18	夏井川	真似井川	いわき建設	いわき市	第1支団 第4分団	両岸	いわき市	平上平窪	常住	堤防高		700									溢水		土のう積	4	人家 田畑	38																																																																									
19	夏井川	小玉川	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	平上平窪	不動堂	堤防高	1,000										溢水		土のう積	110	人家 田畑	250																																																																									
20	夏井川	三坂川	いわき建設	いわき市	第6支団 第3分団	両岸	いわき市	小川町西小川	新	堤防高		600									溢水		土のう積	17	人家 田畑	40																																																																									
21	滑津川	滑津川	いわき建設	いわき市	第1支団 第5分団	両岸	いわき市	三和町上三坂	屋ノ内	堤防高	300										溢水		土のう積	5	人家 田畑	35																																																																									
22	藤原川	藤原川	いわき建設	いわき市	第4支団 第2分団外	両岸	いわき市	平上荒川	五郎内	堤防高	3,000										溢水		土のう積	80	人家 田畑	286																																																																									
23	藤原川	釜戸川	いわき建設	いわき市	第2支団 第6分団外	両岸	いわき市	常盤藤原町	砂子田	堤防高	2,700										溢水		土のう積	60	人家 田畑	110																																																																									
24	藤原川	岩崎川	いわき建設	いわき市	第4支団 第3分団	両岸	いわき市	常盤白鳥町	永田	堤防高	1,000										溢水		土のう積	85	人家 田畑	600																																																																									
25	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	渡辺町洞	泉	堤防高		1,000									溢水		土のう積	30	人家 田畑	100																																																																									
26	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第3支団 第5分団	左岸	いわき市	常盤西郷町	鷹田	堤防高	3,600	1,200									溢水		土のう積	750	人家 田畑	100																																																																									
27	鮫川	鮫川	勿来土木	いわき市	第4支団 第4分団	右岸	いわき市	沼部町	宿室	堤防高	1,700										溢水		土のう積	40	人家 田畑	1724																																																																									
28	鮫川	中田川	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	山田町	古川	堤防高		1,000									溢水		土のう積	20	人家 田畑	108																																																																									
29	蛭田川	蛭田川	勿来土木	いわき市	第3支団 第4分団	両岸	いわき市	遠野町滝	新川原	堤防高	1,500										溢水		土のう積	60	人家 田畑	167																																																																									
						両岸	いわき市	錦町	入原	堤防高											溢水		土のう積	9	人家 田畑	182																																																																									
						両岸	いわき市	瀬戸町	小玉	堤防高	300										溢水		土のう積	10	人家 田畑	60																																																																									

重要水防区域										堤防		工作物		要注意区間			予想される危険概要		対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑 (ha) 施設
河川		担当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置		評定基準 種別	A (m)	B (m)	A (箇所)		B (箇所)		陸間等 危険箇所	関連計画等					
水系名	河川					市町村	大字				字	新堤・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長	施工区 間 (m)							
30	蛭田川	障子川	勿来土木	いわき市	勿来町	四沢鎌田須賀	堤防高	1,300							溢水	土のう積	3	人家 田畑 81 1			
31	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	勿来町	関田須賀	洗掘		1,500						破堤	土俵杭打 捨ブロック	45	人家 587			
32	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	錦町	須賀	洗掘		1,000						破堤	土俵杭打 捨ブロック	7	人家 33			
33	藤原川	矢田川	いわき建設	いわき市	小名浜往吉 二反田	工事施工 (堆砂)							3,000		溢水	土のう積	30	人家 田畑 300 5			
34	大久川	大久川	いわき建設	いわき市	石田太良 唐良内	工事施工 (堆砂)							3,500		溢水	土のう積	35	人家 田畑 100 25			
35	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	四倉町駒込	工事施工 (堆砂)							2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 80 13			
36	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	平下神谷	工事施工							300		溢水	土のう積	10	人家 8			
37	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	三和町中寺	工事施工 (堆砂)							1,500		溢水	土のう積	15	人家 田畑 50 10			
38	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	三和町下市重	工事施工							2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 50 15			
39	末続川	末続川	いわき建設	いわき市	久之浜町末続	工事施工							2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 15 15			
40	藤原川	釜戸川	いわき建設	いわき市	泉町6丁目	工事施工							1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 100			
41	夏井川	荒神川	いわき建設	いわき市	小川町上平	工事施工							1,500		溢水	土のう積	15	人家 田畑 10 10			
42	藤原川	蔵持川	いわき建設	いわき市	鹿島町走熊	工事施工							1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 50 7			
43	藤原川	岩崎川	いわき建設	いわき市	常盤岩ヶ間	工事施工							2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100			
44	夏井川	高倉川	いわき建設	いわき市	四倉町玉山	工事施工							2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100 15			
45	夏井川	相川	いわき建設	いわき市	小川町下小川	工事施工							1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 10 7			
46	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	好間町小重作	工事施工							3,000		溢水	土のう積	30	人家 田畑 250 10			
47	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町根岸	工事施工							2,000		溢水	土のう積	40	人家 田畑 500 30			
48	鮫川	入遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町上遠野	工事施工							1,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100 15			
49	鮫川	入遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町入遠野	工事施工							2,300		溢水	土のう積	40	人家 田畑 200 30			
50	鮫川	余木田川	勿来土木	いわき市	山田町	工事施工							500		溢水	土のう積	10	人家 田畑 20 8			
51	蛭田川	蛭田川	勿来土木	いわき市	勿来町	四沢作田	工事施工						2,500		溢水	土のう積	50	人家 田畑 500 30			
52	鮫川	山田川	勿来土木	いわき市	窪根	工事施工							1,500		溢水	土のう積	30	人家 田畑 200 20			
53	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町上遠野	工事施工							100		溢水	土のう積	2	人家 田畑 10 2			
54	鮫川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町家山田	工事施工							100		溢水	土のう積	2	人家 田畑 10 1			
55	久之浜海岸	末続地区海岸	いわき建設	いわき市	久之浜町末続	工事施工							50		越波	土のう積	1	人家 田畑 1 1			
56	久之浜海岸	金ヶ沢地区海岸	いわき建設	いわき市	久之浜町金ヶ沢	工事施工							300		越波	土のう積	1	人家 田畑 1 1			
合計	河川	52	箇所	33	河川			(23)	41,750	(9)							(24)			3,884	()は箇所数
	海岸	4	箇所	3	海岸				2,500	(2)										54	

重要水防区域

＜相馬港湾建設事務所管内＞										重要水防区域												
番 号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新理・破壊部、旧川跡 設定 年度	工事 施工中 延長 (m)						陸間等 危険箇所
1	夷野川漁港海岸	南右田地区海岸	相馬港湾	南相馬市	鹿島区南右田 鹿島区南第1分団第2部 鹿島区南第1分団第3部	－	南相馬市	鹿島区南右田	二ツ沼	洗堀	1,160						破堤		捨ブロック 土のう積	64	人家 田畑 36	
2	夷野川漁港海岸	島崎地区海岸	相馬港湾	南相馬市	機能別団員 鹿島区南第2分団第5部 鹿島区南第2分団第7部	－	南相馬市	鹿島区島崎	町	洗堀		900					破堤	環 境	捨ブロック 土のう積	61	人家 田畑 23	
合計		2 箇所			2 海岸						(1) 1,160	(1) 900									()は箇所数 125	

＜小名浜港湾建設事務所管内＞										重要水防区域													
番 号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設		
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長						工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所
1	四倉漁港海岸	田之郷地区海岸	小名浜港湾	いわき市	第1支団 第4分団 第3支団 第3分団	—	いわき市	久之浜町 田之郷	浜川	洗 堀		481					破堤		土のう積	4	人家 42		
2	勿来漁港海岸	丸面地区海岸	小名浜港湾	いわき市		—	いわき市	勿来町九面	坂下	洗 堀		100					破堤		土のう積	1	人家 20		
合計		2 箇所			2 海岸							(2) 581								5	()は箇所数		

合	369	箇所	217 河川		(173)	(116)	(3)	(1)		(4)											10,423	()は箇所数
計	15	箇所	14 海岸		212,916	96,918	3	1		5,750											339	
					(6)	(5)					7,770	3,981										

重要水防箇所評定基準（案）

種別	重要度等		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 （溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障が生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に係る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に係る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に係る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障が生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に係る変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に係る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸開			陸開が設置されている箇所。

令和6年度 重要水防箇所調査総括表

様式ー1ー2

河川名	直轄管 理区間 延長 (km)	水防対 象堤防 延長 (km)	重要度A(水防上最も重要な区間)				重要度B(水防上重要な区間)				要注意区間		
			堤		防(m)		工作 物 (箇所)	堤		工作 物 (箇所)	工事 施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸開 (箇所)
			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水	計		越水 (溢水)	堤体 漏水				
阿武隈川	115.07	118.03	24,716	0	0	24,716	27	42,974	32,208	21,534	96,716	12,301	-
			24,716	0	0	24,716		42,974	14,231	2,315	59,520	12,211	3
広瀬川	2.13	4.70	0	0	0	0	5	3,213	3,674	2,021	8,908	269	-
			0	0	0	0		3,213	481	0	3,694	269	0
摺上川	0.80	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	-
			0	0	0	0		0	0	0	0	454	0
松川	0.70	1.20	0	0	0	0	0	643	153	0	796	38	-
			0	0	0	0		643	153	0	796	38	0
荒川	13.00	23.70	0	0	0	0	5	5,323	153	1,065	6,541	3,049	-
			0	0	0	0		5,323	153	358	5,834	3,049	2
笹原川	1.41	2.60	0	0	0	0	0	1,857	700	700	3,257	0	-
			0	0	0	0		1,857	0	0	1,857	0	0
釈迦堂川	1.70	3.20	2,683	0	0	2,683	3	185	1,100	600	1,885	156	-
			2,683	0	0	2,683		185	0	0	185	156	0
計	134.81	154.63	27,399	0	0	27,399	40	54,195	37,988	25,920	118,103	16,267	-
			27,399	0	0	27,399		54,195	15,018	2,673	71,886	16,177	5

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所種別総括表

様式-2-1

河川名	対象 堤防 延長 (km)	評 定 年 度	重要度A(水防上最も重要な区間)						重要度B(水防上重要な区間)						合 計					
			堤 防(m)			工 作 物 (箇所)	堤 防(m)			工 作 物 (箇所)	堤 防(m)			工 作 物 (箇所)	堤 防(m)			工 作 物 (箇所)		
			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水		計	越水 (溢水)	堤体 漏水		基盤 漏水	計	越水 (溢水)		堤体 漏水	基盤 漏水	計			
阿武隈川	118.03	R6	24,716	0	0	24,716	27	42,974	32,208	21,534	96,716	23	67,690	32,208	21,534	121,432	50			
		R5	24,716	0	0	24,716	27	42,974	32,286	21,534	96,794	23	67,690	32,286	21,534	121,510	50			
		差	0	0	0	0	0	0	-78	0	-78	0	0	0	-78	0	0			
広瀬川	4.70	R6	0	0	0	0	5	3,213	3,674	2,021	8,908	0	3,213	3,674	2,021	8,908	5			
		R5	0	0	0	0	5	3,213	3,674	2,021	8,908	0	3,213	3,674	2,021	8,908	5			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
摺上川	1.20	R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
松川	1.20	R6	0	0	0	0	0	643	153	0	796	0	643	153	0	796	0			
		R5	0	0	0	0	0	643	153	0	796	0	643	153	0	796	0			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
荒川	23.70	R6	0	0	0	0	5	5,323	153	1,065	6,541	4	5,323	153	1,065	6,541	9			
		R5	0	0	0	0	5	5,323	153	1,065	6,541	4	5,323	153	1,065	6,541	9			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
笹原川	2.60	R6	0	0	0	0	0	1,857	700	700	3,257	4	1,857	700	700	3,257	4			
		R5	0	0	0	0	0	1,857	700	700	3,257	4	1,857	700	700	3,257	4			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
秋田堂川	3.20	R6	2,683	0	0	2,683	3	185	1,100	600	1,885	1	2,868	1,100	600	4,568	4			
		R5	2,683	0	0	2,683	3	185	1,100	600	1,885	1	2,868	1,100	600	4,568	4			
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	154.63	R6	27,399	0	0	27,399	40	54,195	37,988	25,920	118,103	32	81,594	37,988	25,920	145,502	72			
		R5	27,399	0	0	27,399	40	54,195	38,066	25,920	118,181	32	81,594	38,066	25,920	145,580	72			
		差	0	0	0	0	0	0	-78	0	-78	0	0	-78	0	-78	0			

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	4.0K+10 4.4K+100	五十沢 左岸	堤体漏水 1		490 190					490 190		シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	4.2K 6.6K	五十沢 左岸	越水(溢水) 2		2,161 2,161					2,161 2,161		積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	4.4K 4.4K+100	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 3		100 0					100 0		月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.4K+190 7.2K	五十沢 左岸	基礎地盤漏水 4		610 210					610 210		月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.6K+190	五十沢 左岸	梁川大橋 5				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	6.8K 8.2K	五十沢 左岸	越水(溢水) 6		1,331 1,331					1,331 1,331		積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K 8.2K+30	川内 左岸	堤体漏水 7		1,030 0					1,030 0		シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	7.2K+5	川内 左岸	滝川樋管 8			1					1		S27設置 管体補修が必要		伏黒	伊達市	
阿武隈川	8.2K 10.0K	徳江 左岸	越水(溢水) 9		1,751 1,751					1,751 1,751		積土のう	流下能力不足、危険箇所8.4k		伏黒	国見町	
阿武隈川	8.2K+105 8.4K+160	徳江 左岸	堤体漏水 10		255 0					255 0		シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+65 10.0K	徳江 左岸	基礎地盤漏水 11		1,335 0					1,335 0		月の輪工 釜段工			伏黒	国見町	
阿武隈川	8.6K+85 10.0K	徳江 左岸	堤体漏水 12		1,315 0					1,315 0		シート張			伏黒	国見町	
阿武隈川	9.6K+85	徳江 左岸	徳江水管橋 13				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.2K	徳江 左岸	徳江大橋 14				1				1		流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.8K 11.8K	上郡 左岸	越水(溢水) 15		1,008 1,008					1,008 1,008		積土のう	堤防高不足(11.0k+170m～ 11.2k+40m)		伏黒	国見町	
小計				0 0	11,386 6,651	0 1	0 3	0 0	11,386 6,651	0 1	0 3						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	11.4K 11.6K+71	上郡 左岸	堤体漏水 16		271 0							シート張	河川工事により部分解消(11.6k+71～11.6k+149) (R4阿武隈川上流梁川地区掘削等工事)		伏黒	桑折町	伏黒出張所
阿武隈川	11.6K+149 11.8K+190	上郡 左岸	堤体漏水 16-1		241 190							シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.4K 11.6K	上郡 左岸	基礎地盤漏水 17		200 0							月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.8K+140	上郡 左岸	伊達崎橋 18					1					流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.0K 12.8K	上郡 左岸	越水(溢水) 19		728 728							積土のう	流下能力不足		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.8K+140 13.4K+100	上郡 左岸	堤体漏水 20		560 560							シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 14.0K+30	上郡 左岸	堤体漏水 21		350 350							シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 16.0K+180	上郡 左岸	基礎地盤漏水 22		2,500 360							月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+190 16.0K+180	上郡 左岸	堤体漏水 23		1,790 1,790							シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	堤体漏水 24		770 770							シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達 左岸	基礎地盤漏水 25		770 0							月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+125	伊達 左岸	旧伊達橋 26					1					桁下高・径間長不足 (構造令に不致)		伏黒	伊達市	
阿武隈川	19.0K+60 19.8K+100	瀬上 左岸	堤体漏水 27		840 840							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+175	瀬上 左岸	瀬ノ上第1樋管 28					1					S9設置 空洞化対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	20.2K 20.2K+190	瀬上 左岸	堤体漏水 29		190 190							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	20.4K 21.0K	瀬上 左岸	越水(溢水) 30		523 523							積土のう	堤防高不足(20.2k+190m～ 21.0k+90m)		福島	福島市	
小計				0 0	9,733 6,301	0 1	0 2	0 0	9,811 6,301	0 1	0 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	21.4K 21.6K	瀬上 左岸	越水(溢水) 31		207 207							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	21.6K+150	鎌田 左岸	鎌田大橋 32				1					1	桁下高不足(構造令に不致)		福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 22.6K+140	鎌田 左岸	堤体漏水 33		540 540							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+100	鎌田 左岸	下釜樋管 34				1						H3設置 閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.4K+90	腰浜 左岸	堤体漏水 35		120 120										福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.6K+130	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 36		360 50							月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	23.4K+160 23.8K+80	腰浜 左岸	堤体漏水 37		320 320							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	24.4K	腰浜 左岸	福島第2樋管 38				1						S47設置 浸透対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K+115 26.6K+100	腰浜 左岸	堤体漏水 39		1,985 1,415							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.2K+65	腰浜 左岸	三本木橋 40						1				流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	26.0K+90 26.6K+100	腰浜 左岸	基礎地盤漏水 41		570 0							月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	26.6K	福島 左岸	福島第3樋管 42							1			S50設置 閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+80	福島 左岸	松齡橋 43						1				桁下高・径間長不足 (構造令に不致)		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+105	福島 左岸	大仏橋(下流側) 44							1			流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+120	福島 左岸	大仏橋(上流側) 45										流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
小計				0 0	4,102 2,652	0 2	0 6	0 0	4,102 2,652	0 2	0 6						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	27.6K+35	福島 左岸	天神橋 46				1					1	桁下高・径間長不足 (構造令に不致)		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	28.2K 28.6K	福島 左岸	越水(溢水) 47	308 308					308 308			積土のう	危険箇所28.2k		福島	福島市	
阿武隈川	28.4K+115	福島 左岸	弁天橋 48				1					1	流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	30.0K+85	福島 左岸	蓬莱橋 49				1				1		桁下高不足(構造令に不致)		福島	福島市	
小計				0 0	308 308	0 1	0 2	0 0	308 308	0 1	0 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	1.2K 1.4K	舟生 右岸	越水(溢水) 50	132 132			132 132				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所1.2k		伏黒	伊達市	伏黒出張所	
阿武隈川	3.8K 4.0K	舟生 右岸	越水(溢水) 51	70 70			70 70				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	4.0K 4.4K	舟生 右岸	越水(溢水) 52	170 170			170 170				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.4K 6.4K+35	梁川 右岸	堤体漏水 53		35 35			35 35			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.4K+90 7.2K+30	梁川 右岸	堤体漏水 54		740 310			740 310			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.8K 7.0K	梁川 右岸	越水(溢水) 55		162 162			162 162			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	7.2K 10.0K	梁川 右岸	越水(溢水) 56		2,752 2,752			2,752 2,752			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	8.6K+100 9.0K+150	梁川 右岸	堤体漏水 57		450 0			450 0			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	8.8K+35 9.0K+150	梁川 右岸	基礎地盤漏水 58		330 0			330 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	堤体漏水 59		960 200			960 200			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川 右岸	基礎地盤漏水 60		960 0			960 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.4K 11.4K	東根川 右岸	越水(溢水) 61		909 909			909 909			積土のう	流下能力不足 危険箇所10.6k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	堤体漏水 62		300 300			300 300			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 63		300 0			300 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	堤体漏水 64		200 200			200 200			シート張			伏黒	伊達市		
小計				372 372	8,098 4,868	0 0	0 0	372 372	8,098 4,868	0 0	0 0						

(注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒 右岸	基礎地盤漏水 65		200 0					200 0	月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	伏黒出張所	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	堤体漏水 66		800 800					800 800	シート張			福島	福島市		
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部 右岸	基礎地盤漏水 67		800 0					800 0	月の輪工 釜段工			福島	福島市		
阿武隈川	20.4K 20.6K	岡部 右岸	越水(溢水) 68		226 226					226 226	積土のう	堤防高不足		福島	福島市		
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	堤体漏水 69		80 80					80 80	シート張			福島	福島市		
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部 右岸	基礎地盤漏水 70		80 0					80 0	月の輪工 釜段工			福島	福島市		
阿武隈川	22.6K+145 23.2K+120	岡部 右岸	堤体漏水 71		630 630					630 630	シート張			福島	福島市		
阿武隈川	22.8K+105 23.2K+100	岡部 右岸	基礎地盤漏水 72		465 0					465 0	月の輪工 釜段工			福島	福島市		
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	堤体漏水 73		690 230					690 230	シート張			福島	福島市		
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利 右岸	基礎地盤漏水 74		690 0					690 0	月の輪工 釜段工			福島	福島市		
阿武隈川	26.0K 28.0K	渡利 右岸	越水(溢水) 75		1,939 1,939					1,939 1,939	積土のう	堤防高不足(26.8k～27.0k+50m) 危険箇所28.0k		福島	福島市		
阿武隈川	26.8K 27.0K	渡利 右岸	堤体漏水 76		200 0					200 0	シート張			福島	福島市		
小計				0 0	6,800 3,905	0 0	0 0	0 0	0 0	6,800 3,905							
伏黒合計				372 372	40,427 24,685	0 5	0 13	0 13	0 5	372 24,685							

(注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	堤体漏水 77		115 5				115 5			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 78		115 0				115 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K+5 1.4K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 79		1,417 1,417				1,417 1,417			積土のう	堤防高不足(0.4k)		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 2.0K	広瀬川 左岸	堤体漏水 80		1,790 65				1,790 65			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 1.2K+10	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 81		1,000 0				1,000 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+5 1.4K+120	広瀬川 左岸	越水(溢水) 82		131 131				131 131			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+10	広瀬川 左岸	万代橋 83			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+185	広瀬川 左岸	広瀬橋 84			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+85 2.0K+5	広瀬川 左岸	越水(溢水) 85		307 307				307 307			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+140	広瀬川 左岸	鶴ヶ岡橋 86			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.8K+120	広瀬川 左岸	観音橋 87			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	2.0K+120	広瀬川 左岸	阿武隈急行広瀬川橋梁 88			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
小計				0 0	4,875 1,925	0 5	0 0	0 0	0 0	0 5	4,875 1,925						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	堤体漏水 89		654 4				654 4			シート張			伊達市	伏黒出張所	
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 90		654 0				654 0			月の輪工 釜段工			伊達市		
広瀬川	0.0K+5 1.0K+80	広瀬川 右岸	越水(溢水) 91		650 650				650 650			積土のう	流下能力不足		伊達市		
広瀬川	1.0K+100 1.4K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 92		501 501				501 501			積土のう	流下能力不足		伊達市		
広瀬川	1.0K+100 2.0K	広瀬川 右岸	堤体漏水 93		1,115 407				1,115 407			シート張			伊達市		
広瀬川	1.0K+100 1.2K+10	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 94		252 0				252 0			月の輪工 釜段工			伊達市		
広瀬川	1.6K+5 1.8K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 95		207 207				207 207			積土のう	流下能力不足		伊達市		
小計				0 0	4,033 1,769	0 0	0 0	0 0	4,033 1,769	0 0	0 0						
広瀬川合計				0 0	8,908 3,694	0 0	0 0	0 0	8,908 3,694	0 5	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
松川	0.0K 0.2K	松川 左岸	越水(溢水) 96		205				205			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	伏見出張所
松川	0.2K+100 0.4K+100	松川 左岸	堤体漏水 97		153				153			シート張			福島	福島市	
松川	0.0K 0.4K	松川 右岸	越水(溢水) 98		438				438			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
小計				0	796	0	0	0	0	796	0	0					
松川合計				0	796	0	0	0	0	796	0	0					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
荒川	0.0K+130	荒川下流 左岸	信夫橋 99				1				1		桁下高不足(構造令に不致)		八木田	福島市	伏黒出張所	
荒川	0.4K+40	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(下流側) 100			1				1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	0.4K+55	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(上流側) 101			1				1			流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	0.4K+100	荒川下流 左岸	矢剣樋管 102			1				1			S44設置 浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	0.6K+40	荒川下流 左岸	あづま橋 103				1				1		桁下高不足(構造令に不致)		八木田	福島市		
荒川	1.0K+100	荒川下流 左岸	須川樋管 104			1				1			浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	1.0K+125 1.6K+45	荒川下流 左岸	越水(溢水) 105	551 551						551 551		積土のう	流下能力不足、危険箇所1.2k		八木田	福島市		
荒川	1.4K+70	荒川下流 左岸	八木田橋 106				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	2.2K+170 2.8K+20	荒川下流 左岸	越水(溢水) 107	493 493						493 493		積土のう	堤防高不足(2.4k～2.8k)		八木田	福島市		
荒川	2.8K+55 3.0K	荒川下流 左岸	越水(溢水) 108	163 163						163 163		積土のう	流下能力不足		八木田	福島市		
荒川	4.4K+165	荒川上流 左岸	仁井田橋 109				1				1		流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	4.8K+5 5.2K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 110	353 353						353 353		積土のう	流下能力不足		八木田	福島市		
荒川	5.4K+100	荒川上流 左岸	北島堰用水樋管 111				1				1		S35設置 浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	6.4K+5 6.8K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 112	401 401						401 401		積土のう	堤防高不足(6.6k)		八木田	福島市		
小計				0 0	1,961 1,961	0 5	0 4	0 0	1,961 1,961	0 5	0 4							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
荒川	0.0K 0.0K+140	荒川下流 右岸	堤体漏水 113		153				153		シート張				八木田	福島市	伏黒出張所	
荒川	0.0K+140 0.8K+85	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 114		153				153		月の輪工 釜段工				八木田	福島市		
荒川	0.2K+5 0.6K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 115		472				472		積土のう	堤防高不足(0.4k) 危険箇所0.4k			八木田	福島市		
荒川	1.0K+5 2.0K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 116		942				942		積土のう	堤防高不足(1.4k～1.6k)			八木田	福島市		
荒川	1.2K+160 1.6K+20	荒川下流 右岸	基礎地盤漏水 117		235				235		月の輪工 釜段工				八木田	福島市		
荒川	3.2K+65 3.6K	荒川下流 右岸	越水(溢水) 118		388				388		積土のう	堤防高不足(3.4k)			八木田	福島市		
荒川	4.4K+110 4.8K+115	荒川上流 右岸	越水(溢水) 119		450				450		積土のう	堤防高不足(4.6k)			八木田	福島市		
荒川	4.8K+145 5.0K+145	荒川上流 右岸	越水(溢水) 120		268				268		積土のう	流下能力不足			八木田	福島市		
荒川	8.4K+5 8.4K+60	荒川上流 右岸	越水(溢水) 121		63				63		積土のう	流下能力不足			八木田	福島市		
荒川	8.4K+100 8.8K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 122		350				350		積土のう	堤防高不足(8.6k)			八木田	福島市		
荒川	11.8K+5 11.8K+110	荒川上流 右岸	越水(溢水) 123		176				176		積土のう	流下能力不足			八木田	福島市		
荒川	11.8K+160 12.0K+95	荒川上流 右岸	越水(溢水) 124		174				174		積土のう	堤防高不足(12.0k)			八木田	福島市		
荒川	12.0K+130 12.2K	荒川上流 右岸	越水(溢水) 125		79				79		積土のう	流下能力不足			八木田	福島市		
小計				0	4,580	0	0	0	4,580	0								
荒川合計				0	3,873	0	0	0	3,873	0								
				0	6,541	0	0	0	6,541	0								
				0	5,834	5	4	0	5,834	5								

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	53.0K+10	安達左岸	智恵子大橋1			1				1			桁下高不足(構造令に不致)		二本松	二本松市	郡山出張所	
阿武隈川	55.2K 55.8K	安達左岸	越水(溢水)2	637 637				637 637				積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	55.6K+115	安達左岸	東北新幹線第五阿武隈川橋3			1				1			流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	55.8K 57.8K	安達左岸	越水(溢水)4	1,727 1,727				1,727 1,727				積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	56.8K+40	二本松下流左岸	安達ヶ橋5				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	57.8K 58.4K	二本松下流左岸	越水(溢水)6	759 759				759 759				積土のう	二本松・安達水防災事業 危険箇所58.2k		二本松	二本松市		
阿武隈川	58.2K+30	二本松下流左岸	高田橋7				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	60.6K 60.6K+166	二本松上流左岸	堤体漏水8	166 166				166 166				シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	60.8K+80	二本松下流左岸	舟形橋9				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	61.2K+160 61.4K	二本松上流左岸	堤体漏水10	40 40				40 40				シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	62.0K+135 63.2K+100	二本松上流左岸	堤体漏水11	1,165 1,165				1,165 1,165				シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	62.6K+120	二本松上流左岸	菅田橋12				1				1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	67.8K 68.0K	本宮左岸	越水(溢水)13	234 234				234 234				積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市		
阿武隈川	68.0K 68.2K	本宮左岸	越水(溢水)14	187 187				187 187				積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市		
阿武隈川	68.0K+125	本宮左岸	昭代橋15				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市		
小計				637 637	4,278 4,278	0 2	0 5	637 637	4,278 4,278	0 2	0 5							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	68.4K+80	本宮左岸	安達橋16				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市	郡山出張所
阿武隈川	69.4K 69.6K	本宮左岸	越水(溢水)17		204				204			積土のう	流下能力不足 危険箇所69.6k		本宮	本宮市	
阿武隈川	73.0K+45	八丁目左岸	阿武隈橋18				1				1		桁下高・径間長不足 (構造令に不致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	73.6K 74.2K+30	八丁目左岸	基礎地盤漏水19		515				515			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	74.6K+150 75.4K+100	八丁目左岸	基礎地盤漏水20		750				750			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K 76.8K	八丁目左岸	越水(溢水)21		257				257			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.6K+120	八丁目左岸	鬼生田橋22				1				1	月の輪工 釜段工	流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.6K+170 77.8K+100	八丁目左岸	基礎地盤漏水23		130				130						阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.8K 78.2K	八丁目左岸	越水(溢水)24		391				391			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	79.2K 80.6K	八丁目左岸	越水(溢水)25		1,377				1,377			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	80.6K 81.8K	久保田左岸	越水(溢水)26		1,139				1,139			積土のう	堤防高不足(81.6k～81.8k)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+50	久保田左岸	富久山大橋27			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.2K+120 81.4K+190	久保田左岸	堤体漏水28		330				330			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+50 81.6K+120	久保田左岸	堤体漏水29		100				100			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.6K+190 82.0K+60	久保田左岸	堤体漏水30		250				250			シート張			阿久津	郡山市	
小計				0 0	5,443 4,663	0 1	0 3	0 0	5,443 4,663	0 1	0 3						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	81.8K 82.2K	久保田左岸	越水(溢水) 31	355 355				355 355				積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所	
阿武隈川	81.8K+155	久保田左岸	逢隈橋 32			1					1		桁下高不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.0K+15	久保田左岸	磐越東線阿武隈橋梁 33			1					1		流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.2K 83.8K	久保田左岸	越水(溢水) 34		1,364 1,364				1,364 1,364			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.6K+140 84.0K+90	久保田左岸	堤体漏水 35		325 0				325 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K 84.2K	久保田左岸	越水(溢水) 36		160 160				160 160			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K+90	久保田左岸	阿久津橋 37			1					1		桁下高不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K+100 84.0K+100	久保田左岸	基礎地盤漏水 38	200 0				200 0				月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.2K 84.4K	横塚左岸	越水(溢水) 39	227 227				227 227				積土のう	堤防高不足(84.2k) 危険箇所84.2k		阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.2K 85.6K	横塚左岸	堤体漏水 40		1,400 200				1,400 200			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.6K 87.0K	横塚左岸	越水(溢水) 41		2,236 2,236				2,236 2,236			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.4K+5	横塚左岸	安原橋 42			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	86.6K+40	横塚左岸	行合橋下水管橋 43			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	86.6K+75	横塚左岸	行合橋 44			1					1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.4K 88.8K	横塚左岸	越水(溢水) 45		1,437 1,437				1,437 1,437			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
小計				582 582	7,122 5,397	0 6	0 0	582 582	7,122 5,397	0 6	0 0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	87.4K 88.8K+100	横塚左岸	基礎地盤漏水	46	1,500 100			1,500 100			月の輪工 釜段工				阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	87.6K+70	横塚左岸	細表橋	47			1					桁下高・径間長不足 (構造令に不整合)			阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.0K+160	横塚左岸	中央大橋	48			1					流下能力不足による桁下高不足			阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.8K+150	横塚左岸	金山橋	49			1					流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不整合)			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K 90.4K	経蔵左岸	越水(溢水)	50	839 839			839 839			積土のう	堤防高不足(89.4k+180m～89.6k+20m、89.8k～90.2k) 危険箇所89.4k			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 89.4K+170	経蔵左岸	堤体漏水	51	300 0			30 0				河川工事により部分解消(89.4k+170～89.8k) (R3阿武隈川上流郡山左岸地区堤防強化工事)			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.8k 90.6k+100	経蔵左岸	堤体漏水	51-1	900 300			900 300			シート張				阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 90.6K+100	経蔵左岸	基礎地盤漏水	52	1,160 0			1,160 0			月の輪工 釜段工				阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+75	経蔵左岸	日ノ出歩道橋	53			1					流下能力不足による桁下高不足			阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K+100	経蔵左岸	東北新幹線第三阿武隈川橋	54						1		流下能力不足による桁下高不足			阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.6K+50	経蔵左岸	笹川大橋	55						1		流下能力不足による桁下高不足			阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+100 91.6K+120	経蔵左岸	堤体漏水	56	820 820			820 820			シート張				阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+85	経蔵左岸	永徳橋	57			1					流下能力不足による桁下高不足、径間長不足(構造令に不整合)			阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+10	森宿左岸	下江持橋	58			1					流下能力不足による桁下高不足			須賀川	須賀川市	
小計					0 5,249 0	5,249 2,059	0 6	0 2,059	5,249 2,059	0 6	0 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	97.2K 98.2K	堤浜左岸	越水(溢水) 59	822 822				822 822			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	郡山出張所	
阿武隈川	97.4K+170 99.4K+110	堤浜左岸	堤体漏水 60		1,940 200				1,940 200		シート張			須賀川	須賀川市		
阿武隈川	98.0K+150	堤浜左岸	江持橋 61			1				1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	98.6K 98.8K	堤浜左岸	越水(溢水) 62		208 208				208 208		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	98.8K 99.6K	浜尾左岸	越水(溢水) 63		782 782				782 782		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	100.2K 100.4K	浜尾左岸	越水(溢水) 64		217 217				217 217		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	100.6K 101.2K	浜尾左岸	越水(溢水) 65		571 571				571 571		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	100.8K+100 103.4K+110	浜尾左岸	堤体漏水 66		2,610 510				2,610 510		シート張			須賀川	須賀川市		
阿武隈川	101.2K 101.4K	和田左岸	越水(溢水) 67		139 139				139 139		積土のう	堤防高不足(101.4k)		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	101.4K 102.0K	和田左岸	越水(溢水) 68	725 725				725 725			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	101.4K+10	和田左岸	雲水峯大橋 69			1				1		桁下高不足(構造令に不致)		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	102.2K 102.4K	和田左岸	越水(溢水) 70		216 216				216 216		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	102.6K 103.2K	和田左岸	越水(溢水) 71		514 514				514 514		積土のう	堤防高不足(103.2k)		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	102.8K+100 103.4K+110	和田左岸	基礎地盤漏水 72		610 0				610 0		月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市		
阿武隈川	103.2K 103.4K	和田左岸	越水(溢水) 73		210 210				210 210		積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市		
小計				1,547 1,547	8,017 3,567	0 2	0 0	1,547 1,547	8,017 3,567	0 2	0 0						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	103.2K+95	和田 左岸	小作田橋 74								1		桁下高・径間長不足 (構造令に不致)		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	104.2K 108.0K	前田川 左岸	越水(溢水) 75	3,800 3,800				3,800 3,800					堤防高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	105.4K+30	前田川 左岸	男滝橋 76				1					1	流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	109.2K 112.0K	東河原 左岸	越水(溢水) 77	2,800 2,800					2,800 2,800				堤防高不足 延伸区間 危険箇所112.0k		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	110.4K+178	東河原 左岸	成竜橋 78				1					1	延伸区間		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	112.4K 114.0K	陣ヶ岡 左岸	越水(溢水) 79	1,600 1,600					1,600 1,600				積土のう 流下能力不足 延伸区間		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0K+58	陣ヶ岡 左岸	玉城橋 80				1					1	延伸区間		玉城橋	矢吹町	
小計				8,200 8,200	0 0	0 4	0 0	8,200 8,200	0 0	0 4	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	54.8K 56.2K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 81	1,037 1,037			1,037 1,037				積土のう	二本松・安達水防災事業 危険箇所55.6k		二本松	二本松市	郡山出張所	
阿武隈川	56.2K 57.0K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 82		793 793			793 793			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	57.0K 57.2K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 83		380 380			380 380			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	57.4K 57.6K	二本松下流 右岸	越水(溢水) 84	206 206			206 206				積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	63.8K 64.4K	白沢下流 右岸	越水(溢水) 85	635 635			635 635				積土のう	堤防高不足(63.8k～64.4k) 危険箇所64.4k		二本松	本宮市		
阿武隈川	67.2K 68.0K	本宮 右岸	越水(溢水) 86		714 714			714 714			積土のう	流下能力不足 危険箇所67.2k		本宮	本宮市		
阿武隈川	68.4K+160	本宮 右岸	百目木樋管 87			1			1			H5設置 継手補修が必要		本宮	本宮市		
阿武隈川	76.4K+10 76.4K+150	鬼生田 右岸	堤体漏水 88		140 140			140 140			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	77.2K 78.6K	鬼生田 右岸	越水(溢水) 89		1,059 1,059			1,059 1,059			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	77.4K 78.4K+150	鬼生田 右岸	堤体漏水 90		910 0			910 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	79.8K 81.0K	小泉 右岸	越水(溢水) 91		1,259 1,259			1,259 1,259			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	81.4K 81.8K	小泉 右岸	越水(溢水) 92		287 287			287 287			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.2K 82.4K	小泉 右岸	越水(溢水) 93		274 274			274 274			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.4K 83.4K	小泉 右岸	越水(溢水) 94		1,113 1,113			1,113 1,113			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.8K+50 83.6K+140	小泉 右岸	基礎地盤漏水 95		762 200			762 200			月の輪工 金段工			阿久津	郡山市		
小計				1,878 1,878	7,691 6,219	0 1	0 0	1,878 1,878	7,691 6,219	0 1	0 0						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	83.6K 84.0K	小泉 右岸	越水(溢水) 96	327 327				327 327				積土のう	堤防高不足(83.8k) 危険箇所83.8k		阿久津	郡山市	郡山出張所	
阿武隈川	84.2K 85.8K	安原 右岸	越水(溢水) 97		1,651 1,651				1,651 1,651			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.4K+80 84.6K	安原 右岸	基礎地盤漏水 98		96 0				96 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.6K+155 84.8K+40	安原 右岸	基礎地盤漏水 99		86 0				86 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.0K+160 85.4K+20	安原 右岸	基礎地盤漏水 100		260 0				260 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.6K+195 85.8K	安原 右岸	基礎地盤漏水 101		5 0				5 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.8K 86.6K	阿久津 右岸	越水(溢水) 102		743 743				743 743			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.0K 90.4K	阿久津 右岸	越水(溢水) 103		3,385 3,385				3,385 3,385			積土のう	流下能力不足 危険箇所89.4k		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.0K+100 87.6K+30	阿久津 右岸	基礎地盤漏水 104		530 0				530 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.6K+30 88.8K+100	阿久津 右岸	堤体漏水 105		1,270 0				1,270 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	堤体漏水 106		1,300 0				1,300 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	基礎地盤漏水 107		1,300 0				1,300 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	90.4K 90.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 108		187 187				187 187			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市		
小計				327	10,813	0	0	327	10,813	0	0							
				327	5,966	0	0	327	5,966	0	0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	90.6K 91.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 109	919 919				919 919				積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	95.8K 96.8K	江持 右岸	越水(溢水) 110	1,108 1,108				1,108 1,108				積土のう	堤防高不足(96.6k) 危険箇所95.8k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.2K 98.0K	江持 右岸	越水(溢水) 111	762 762				762 762				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.2K+100 99.6K+100	江持 右岸	基礎地盤漏水 112		1,400 100				1,400 100			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K 99.0K	江持 右岸	越水(溢水) 113	362 362				362 362				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+100 99.6K+100	江持 右岸	堤体漏水 114		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.0K 100.2K	浜尾 右岸	越水(溢水) 115	722 722				722 722				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.6K	浜尾 右岸	越水(溢水) 116	433 433				433 433				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯 右岸	堤体漏水 117	830 630				830 630				シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯 右岸	基礎地盤漏水 118	830 0				830 0				月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.6K 101.8K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 119	198 198				198 198				積土のう	堤防高不足(101.8k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K 103.0K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 120	419 419				419 419				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.2K+75	雲水峯 右岸	堤体漏水 121		545 0				545 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.8K+60	雲水峯 右岸	基礎地盤漏水 122		1,130 0				1,130 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.0K 103.2K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 123		211 211				211 211			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
小計				3,768 3,768	6,901 2,096	0 0	0 0	3,768 2,096	6,901 2,096	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	103.2K 103.8K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 124		590 590				590 590			積土のう	堤防高不足(103.4k～103.6k)		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	103.6K+75 103.8K+60	市野関 右岸	堤体漏水 125		185 0				185 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.8K 107.8K	市野関 右岸	越水(溢水) 126	3,805 3,805					3,805 3,805			積土のう	堤防高不足(104.0k～107.8k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	110.8K 113.2K	竜崎 右岸	越水(溢水) 127	2,400 2,400					2,400 2,400			積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村 矢吹町	
阿武隈川	113.2K 113.8K	小高 右岸	越水(溢水) 128	600 600					600 600			積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	114.2K 114.6K	小高 右岸	越水(溢水) 129	400 400					400 400			積土のう	堤防高不足 延伸区間 危険箇所114.4k		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	114.6K 114.8K	小高 右岸	越水(溢水) 130	200 200					200 200			積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村	

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
笹原川	0.0K 0.4K+190	笹原川左岸	越水(溢水) 131		661 661							積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所	
笹原川	0.2K+120	笹原川左岸	新橋歩道橋 132				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
笹原川	0.2K+125	笹原川左岸	新橋(笹原川) 133				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
笹原川	1.2K+95	笹原川左岸	東北本線笹原川橋梁 134				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
笹原川	1.2K+115	笹原川左岸	市道(笹原川橋梁) 135				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川右岸	堤体漏水 136	700 0					700 0			シート張			阿久津	郡山市		
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川右岸	基礎地盤漏水 137	700 0					700 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
笹原川	0.0K+15 1.2K+5	笹原川右岸	越水(溢水) 138	1,196 1,196					1,196 1,196			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
小計				0 0	3,257 1,857	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 0	0 4							
	笹原川合計			0 0	3,257 1,857	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 0	0 4							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
釈迦堂川	0.0K-100 0.6K+100	釈迦堂川左岸	堤体漏水 139		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.0K+100 0.6K+100	釈迦堂川左岸	基礎地盤漏水 140		600 0				600 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.2K+5 1.6K	釈迦堂川左岸	越水(溢水) 141	1,259 1,259				1,259 1,259				積土のう	堤防高不足(1.2k～1.4k) 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+80	釈迦堂川左岸	未来大橋 142			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.0K+95	釈迦堂川左岸	中宿橋 143			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K 1.8K	釈迦堂川左岸	越水(溢水) 144		185 185				185 185			積土のう	流下能力不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K+180	釈迦堂川左岸	新橋(釈迦堂川) 145				1						流下能力不足による桁下高不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	0.0K 1.2K+130	釈迦堂川右岸	越水(溢水) 146	1,424 1,424				1,424 1,424				積土のう	流下能力不足 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+100 1.0K	釈迦堂川右岸	堤体漏水 147		300 0				300 0			シート張			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.2K	釈迦堂川右岸	須賀川排水樋門 148			1					1		設置年不明 護岸補修が必要		西川	須賀川市	
小計				2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						
釈迦堂川合計				2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)						
阿武隈川	6.0K+20 6.2K+100	五十沢左岸	旧河道 1		256 256			256 256			256 256		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	7.2K 7.2K+110	五十沢左岸	旧河道 2		99 99			99 99			99 99		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	9.8K	徳江左岸	破堤跡 3										S16.7洪水		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.6K+120 10.8K+50	上郡左岸	旧河道 4		199 199			199 199			199 199		平成27年治水地形分類図による		伏黒	国見町	
阿武隈川	11.8K+70 11.8K+150	上郡左岸	旧河道 5		76 76			76 76			76 76		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.6K+120 12.8K+70	上郡左岸	旧河道 6		143 143			143 143			143 143		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.8K+120 14.0K+30	上郡左岸	旧河道 7		96 96			96 96			96 96		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+120 14.4K+20	上郡左岸	旧河道 8		92 92			92 92			92 92		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.6K+90 14.8K+50	上郡左岸	旧河道 9		181 181			181 181			181 181		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.8K+100 14.8K+140	上郡左岸	旧河道 10		51 51			51 51			51 51		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.6K+50 15.6K+150	上郡左岸	旧河道 11		88 88			88 88			88 88		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.8K+60 15.8K+110	上郡左岸	旧河道 12		55 55			55 55			55 55		平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	16.2K+140 16.4K	上郡左岸	旧河道 13		61 61			61 61			61 61		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.0K 17.0K+90	伊達左岸	旧河道 14		98 98			98 98			98 98		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+50 17.6K+140	伊達左岸	旧河道 15		91 91			91 91			91 91		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
小計				0 0	1,586 1,586	0 0	0 0	1,586 1,586	0 0	0 0	1,586 1,586	0 0					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)						
阿武隈川	18.0K+50 18.0K+130	伊達左岸	旧河道 16		81 81			81 81			81 81		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	18.4K 18.4K+40	伊達左岸	旧河道 17		40 40			40 40			40 40		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.4K+140 18.4K+180	伊達左岸	旧河道 18		40 40			40 40			40 40		平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	19.0K+140 19.0K+180	瀬上左岸	旧河道 19		44 44			44 44			44 44		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+90 19.2K+170	瀬上左岸	旧河道 20		80 80			80 80			80 80		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.0K+120 22.0K+190	鎌田左岸	旧河道 21		97 97			97 97			97 97		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+50 22.4K+90	鎌田左岸	旧河道 22		40 40			40 40			40 40		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+160 23.8K	腰浜左岸	旧河道 23		39 39			39 39			39 39		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K+180 24.2K+40	腰浜左岸	旧河道 24		59 59			59 59			59 59		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.6K+10 26.6K+160	福島左岸	旧河道 25		160 160			160 160			160 160		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K+187	福島左岸	福島第1陸開 26			1 1				1 1					福島	福島市	
阿武隈川	27.8K+59	福島左岸	御倉第1陸開 27			1 1				1 1					福島	福島市	
小計				0 0	680 680	2 2	0 0	680 680	2 2	0 0	680 680						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)						
阿武隈川	6.6K+40 6.6K+155	梁川右岸	破堤跡 28		113 113			113 113			113 113		S61.8洪水		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	9.8K+100 10.0K+40	東根川右岸	旧河道 29		123 123			123 123			123 123		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.0K+180 11.6K+120	東根川右岸	旧河道 30		546 546			546 546			546 546		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.6K 11.6K+5	東根川右岸	破堤跡 31										S13.9洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	12.4K+190 12.8K+40	伏黒右岸	旧河道 32		271 271			271 271			271 271		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.6K+170 13.8K+170	伏黒右岸	旧河道 33		228 228			228 228			228 228		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.8K+50 13.8K+55	伏黒右岸	破堤跡 34										S13.7洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.2K+80 14.2K+140	伏黒右岸	旧河道 35		57 57			57 57			57 57		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.4K+160 14.6K	伏黒右岸	旧河道 36		43 43			43 43			43 43		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.8K+100 15.2K+20	伏黒右岸	旧河道 37		280 280			280 280			280 280		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.6K+20 18.6K+80	伏黒右岸	旧河道 38		68 68			68 68			68 68		平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	18.8K+100 19.6K+100	岡部右岸	旧河道 39		803 803			803 803			803 803		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K 22.6K+150	岡部右岸	旧河道 40		357 357			357 357			357 357		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+50 23.4K	岡部右岸	旧河道 41		190 190			190 190			190 190		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+180 23.8K+10	岡部右岸	旧河道 42		31 31			31 31			31 31		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K 24.0K+50	岡部右岸	旧河道 43		57 57			57 57			57 57		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
小計				0 0	3,167 3,167	0 0	0 0	3,167 3,167	0 0	0 0	3,167 3,167	0 0					
伏黒合計				0 0	5,433 5,433	2 2	0 0	5,433 5,433	2 2	0 0	5,433 5,433	2 2					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)						
広瀬川	0.4K+100 0.4K+180	広瀬川左岸	旧河道 44		84 84			84 84			84 84		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	2.0K+100 2.0K+130	広瀬川左岸	旧河道 45		29 29			29 29			29 29		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.8K 0.8K+70	広瀬川右岸	旧河道 46		46 46			46 46			46 46		平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.2K+45 1.2K+155	広瀬川右岸	破堤跡 47		110 110			110 110			110 110		S61.8洪水		伏黒	伊達市	
小計				0 0	269 269	0 0	0 0	269 269	0 0	0 0	269 269						
広瀬川合計				0 0	269 269	0 0	0 0	269 269	0 0	0 0	269 269						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)						
摺上川	0.0K+30 0.2K+120	摺上川 左岸	旧河道 48		311 311			311 311			311 311		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	伏黒出張所
摺上川	0.4K+100 0.6K+30	摺上川 右岸	旧河道 49		143 143			143 143			143 143		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
小計				0 0	454 454	0 0	0 0	454 454	0 0	0 0	454 454						
摺上川合計				0 0	454 454	0 0	0 0	454 454	0 0	0 0	454 454						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸開箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸開箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸開箇所					
松川	0.4K+120 0.4K+170	松川 左岸	旧河道 50		38 38			38 38			38 38		平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	伏黒出張所
小計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0					
松川合計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸開 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸開 (箇所)						
荒川	0.0K+40	荒川下流 左岸	御倉第2陸開 51			1 1				1 1			八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+163	荒川下流 左岸	柳町陸開 52			1 1				1 1			八木田	福島市	
荒川	4.4K+20 4.4K+80	荒川上流 左岸	旧河道 53		69 69					69 69	平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	6.4K 6.4K+5	荒川上流 左岸	破堤跡 54								S61.8洪水		八木田	福島市	
荒川	7.2K 7.2K+165	荒川上流 左岸	破堤跡 55		165 165					165 165	S61.8洪水		八木田	福島市	
荒川	8.6K+100 8.6K+130	荒川上流 左岸	旧河道 56		30 30					30 30	平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.0K+150 10.4K+160	荒川上流 左岸	旧河道 57		411 411					411 411	平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	12.4K+110 12.6K	荒川上流 左岸	旧河道 58		94 94					94 94	平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
小計				0 0	769 769	2 2	0 0	769 769	2 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)						
荒川	0.8K+130 1.6K	荒川下流 右岸	旧河道 59		663 663			663 663			663 663		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	2.4K+10 2.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 60		36 36			36 36			36 36		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K 3.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 61		50 50			50 50			50 50		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K+90 3.6K+110	荒川下流 右岸	旧河道 62		221 221			221 221			221 221		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.6K+180 3.8K+20	荒川下流 右岸	旧河道 63		39 39			39 39			39 39		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.8K+80 3.8K+170	荒川下流 右岸	旧河道 64		85 85			85 85			85 85		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	4.2K+30 4.2K+110	荒川上流 右岸	旧河道 65		80 80			80 80			80 80		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	5.0K+170 5.2K+60	荒川上流 右岸	旧河道 66		98 98			98 98			98 98		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	7.8K+100 7.8K+175	荒川上流 右岸	旧河道 67		125 125			125 125			125 125		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	8.2K+10 8.2K+110	荒川上流 右岸	破堤跡 68		100 100			100 100			100 100		H10.9洪水		八木田	福島市	
荒川	8.4K+30 9.0K	荒川上流 右岸	旧河道 69		597 597			597 597			597 597		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	9.4K+110 9.4K+170	荒川上流 右岸	旧河道 70		78 78			78 78			78 78		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.4K 10.4K+30	荒川上流 右岸	旧河道 71		49 49			49 49			49 49		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.6K 10.6K+60	荒川上流 右岸	旧河道 72		59 59			59 59			59 59		平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
小計				0 0	2,280 2,280	0 0	0 0	2,280 2,280	0 0	0 0	2,280 2,280	0 0					
荒川合計				0 0	3,049 3,049	2 2	2 2	3,049 3,049	2 2	0 0	3,049 3,049	2 2					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)						
阿武隈川	60.8K 61.2K	二本松上流左岸	旧河道 1		400 400			400 400			400 400		平成27年治水地形分類図による		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	61.0K+100 61.0K+190	二本松上流左岸	破堤跡 2		90 0			90 0			90 0		S61.8洪水・H10.8洪水		二本松	二本松市	
阿武隈川	67.6K+90 67.6K+165	本宮左岸	旧河道 3		100 100			100 100			100 100		平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+25 69.0K+95	本宮左岸	新堤防 3-1		0 0			723 723			723 723		令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+35 69.4K+50	本宮左岸	新堤防 4		16 16			16 16			16 16		令和2年度 阿武隈川上流 二本松地区堤防整備外工事(令和3年度完成)		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+60 69.4K+145	本宮左岸	新堤防 5		84 84			84 84			84 84		令和2年度 阿武隈川上流 二本松地区堤防整備外工事(令和3年度完成)		本宮	本宮市	
阿武隈川	73.0K+130 73.2K+30	八丁目左岸	旧河道 6		116 116			116 116			116 116		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.4K+80 81.4K+150	久保田左岸	旧河道 7		90 90			90 90			90 90		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.0K 83.0K+100	久保田左岸	旧河道 8		111 111			111 111			111 111		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.2K+40 83.2K+100	久保田左岸	旧河道 9		72 72			72 72			72 72		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.4K+190 83.6K+20	久保田左岸	旧河道 10		30 30			30 30			30 30		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+100 83.6K+170	久保田左岸	旧河道 11		67 67			67 67			67 67		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+140 84.0K	久保田左岸	旧河道 12		49 49			49 49			49 49		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.4K+10 84.4K+130	横塚左岸	旧河道 13		143 143			143 143			143 143		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.2K+130 86.6K+10	横塚左岸	旧河道 14		280 280			280 280			280 280		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
小計				0 0	1,648 1,558	0 0	0 0	2,371 2,281	0 0	0 0	2,371 2,281						

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)						
阿武隈川	86.6K+190 86.8K+60	横塚 左岸	旧河道 15		71 71			71 71			平成27年治水地形分類図 による		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	88.8K+190 89.0K+50	横塚 左岸	旧河道 16		64 64			64 64			平成27年治水地形分類図 による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+180 91.0K+30	経蔵 左岸	旧河道 17		54 54			54 54			平成27年治水地形分類図 による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.4K+20 91.4K+60	経蔵 左岸	旧河道 18		43 43			43 43			平成27年治水地形分類図 による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+20 97.0K+140	森宿 左岸	旧河道 19		152 152			152 152			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+20 97.6K+100	堤浜 左岸	旧河道 20		75 75			75 75			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.8K+40 97.8K+80	堤浜 左岸	旧河道 21		35 35			35 35			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+160 98.2K+20	堤浜 左岸	旧河道 22		67 67			67 67			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K+100 98.6K+130	堤浜 左岸	旧河道 23		242 242			242 242			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+130 99.0K+70	浜尾 左岸	旧河道 24		140 140			140 140			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.6K+20 99.8K	浜尾 左岸	旧河道 25		33 33			33 33			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.4K+50	浜尾 左岸	旧河道 26		250 250			250 250			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.4K+70 102.6K+50	和田 左岸	旧河道 27		178 178			178 178			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	109.4k+150 109.6k	東河原 左岸	旧河道 27-1		50 50			50 50			令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	110.2k	東河原 左岸	破堤跡 27-2		97 97			97 97			R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	
小計				0 0	1,551 1,551	0 0	0 0	1,551 1,551	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)						
阿武隈川	112.0k	東河原 左岸	破堤跡 27-3		100 100			100 100			100 100		R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	郡山出張所
阿武隈川	112.4k+100	陣ヶ岡 左岸	破堤跡 27-4		150 150			150 150			150 150		R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0k+185 114.2k+15	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-5		30 30			30 30			30 30		令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.2k+70 114.2k+130	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-6		60 60			60 60			60 60		令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+100 114.6k	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-7		100 100			100 100			100 100		令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+150	陣ヶ岡 左岸	破堤跡 27-8		100 100			100 100			100 100		R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
小計				0 0	540 540	0 0	0 0	540 540	0 0	0 0	540 540						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸閘箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸閘箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)						
阿武隈川	60.0K+70 60.2K+70	二本松上流右岸	旧河道 28		276 276						276 276		平成27年治水地形分類図による		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	68.0K+145 68.4K+100	本宮右岸	新堤防 28-1		0 0						359 359		令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+120 68.4K+180	本宮右岸	旧河道 29		59 59						59 59		平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+240 68.4K+300	本宮右岸	新堤防 29-1		0 0						1001 979		令和2年度完成 完成から3年経過のため削除		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.6K+170 69.6K+190	本宮右岸	旧河道 30		22 22						22 22		平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	77.0K+10 77.4K	鬼生田右岸	新堤防 31		389 389						389 389		令和2年度 阿武隈川上流鬼生田地区 掘削工事(令和3年度完成)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K	小泉右岸	阿久津陸閘 32			1 1					1 1				阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.8K+100 85.8K+120	阿久津右岸	旧河道 33		32 32						32 32		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.2K 86.2K+95	阿久津右岸	旧河道 34		97 97						97 97		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.6K+100 86.8K	阿久津右岸	旧河道 35		92 92						92 92		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.6K+160 87.8K+30	阿久津右岸	旧河道 36		71 71						71 71		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.2K+80 89.4K+30	御代田右岸	旧河道 37		150 150						150 150		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+40 89.6K+130	御代田右岸	旧河道 38		100 100						100 100		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+110 91.0K	御代田右岸	新堤防 39		92 92						92 92		令和2年度 阿武隈川上流経蔵地区 掘削工事(令和3年度完成)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+75 91.0K+100	御代田右岸	新堤防 40		27 27						27 27		令和元年度 阿武隈川上流御代田地区 堤防整備外工事(令和3年度完成)		阿久津	郡山市	
小計				0 0	1,407 1,407	1 1	0 0	2,767 2,745	1 1	0 0	2,767 2,745						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所						
阿武隈川	91.4K+40 91.8K	御代田右岸	新堤防 41		352 352			352 352			令和元年度 阿武隈川上流御代田地区堤防整備外工事(令和5年度完成)		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	97.0K+160 97.2K+150	江特右岸	旧河道 42		260 260			260 260			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+80 97.8K+150	江特右岸	旧河道 43		214 214			214 214			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.0K+60 99.2K	浜尾右岸	旧河道 44		138 138			138 138			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.4K+20 99.4K+120	浜尾右岸	旧河道 45		103 103			103 103			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.4K+10 103.6K+75	市野関右岸	新堤防 46		275 275			275 275			令和2年度 阿武隈川上流鬼生田地区堤防整備外工事(令和5年度完成)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	110.4k+180 110.6k	竜崎右岸	旧河道 48-1		20 20			20 20			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	111.6k+185 111.8k+15	小高右岸	旧河道 48-2		30 30			30 30			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	112.6k+185 112.8k+15	小高右岸	旧河道 48-3		30 30			30 30			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	113.4k 113.6k+50	小高右岸	旧河道 48-4		250 250			250 250			令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	115.0k	玉川右岸	破堤跡 48-5		50 50			50 50			R1.10洪水(指定区間)		玉城橋	玉川村	
小計				0 0	1,722 1,722	0 0	0 0	1,722 1,722	0 0						
郡山合計				0 0	6,868 6,778	1 1	0 0	8,951 8,839	1 1						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)						
釈迦堂川	0.6K 0.6K+100	釈迦堂川 右岸	旧河道 47		105 105			105 105			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.6K+190 0.8K+40	釈迦堂川 右岸	旧河道 48		51 51			51 51			平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
小計				0	156	0	0	156	0						
釈迦堂川合計				0	156	0	0	156	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

6. 重要水防箇所一覧表

(令和6年度)

(総括表)

河川名	直轄管 理区間 延長 (km)	施行令 2条7号 区間 延長 (km)	重 要 水 防 箇 所						要注意区間			堤防整備状況						
			重要度A区間			重要度B区間			計			新 旧 堤 箇 所	破 壊 跡 延 長 (m)	工 事 施 工 箇 所	完 成 (km)	暫 定 (km)	未 施 工 (km)	計 (km)
			堤 箇 所	防 長 (m)	工 作 物	堤 箇 所	防 長 (m)	工 作 物										
阿賀川	31.6		0	0	1	74	29,389	4	74	29,389	5	12	6,130	0	45.6	4.3	0.0	49.9
日橋川	6.6		0	0	0	19	15,261	2	19	15,261	2	13	3,458	0	12.5	0.0	0.0	12.5
湯 川	2.2		0	0	1	6	3,958	2	6	3,958	3	0	0	0	4.8	0.0	0.0	4.8
計	40.4		0	0	2	99	48,608	8	99	48,608	10	25	9,588	0	62.9	4.3	0.0	67.2

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水))

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	宇内青津		5.0km+0 ～ 5.2km+50	会津坂下町	堤防高不足		274	越水	積み土嚢	堤防高不足
	3	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+50 ～ 5.6km+80	会津坂下町	堤防高不足		449	越水	積み土嚢	余裕高不足
	4	左岸	会津坂下町	青木		5.8km-20 ～ 7.2km+20	会津坂下町	堤防高不足		1,474	越水	積み土嚢	余裕高不足
	5	左岸	会津坂下町	青木沼越		7.4km-40 ～ 8.2km-60	会津坂下町	堤防高不足		884	越水	積み土嚢	余裕高不足
	7	左岸	会津坂下町	沼越立川		8.6km+70 ～ 10.0km-30	会津坂下町	堤防高不足		1,014	越水	積み土嚢	余裕高不足
	8	左岸	会津坂下町	海老細		13.8km-200 ～ 13.8km-20	会津坂下町	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	9	左岸	会津坂下町	束原		15.6km-90 ～ 15.6km-30	会津坂下町	堤防高不足		60	越水	積み土嚢	余裕高不足
	10	左岸	会津美里町	大石		27.2km-20 ～ 27.2km+30	会津美里町	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	2	右岸	喜多方市慶徳町	山科		5.0km+0 ～ 7.2km+40	喜多方市	堤防高不足		1,877	越水	積み土嚢	余裕高不足
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.4km-30 ～ 10.2km-20	喜多方市	堤防高不足		3,029	越水	積み土嚢	余裕高不足
阿賀川計	11	右岸	会津若松市大戸町	遠田		29.0km-30 ～ 29.0km+20	会津若松市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	12	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		31.2km-80 ～ 31.4km+70	会津若松市	堤防高不足		356	越水	積み土嚢	堤防高不足
	阿賀川計									9,697			

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水) 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市	町	村	大字	字		A	B			
日橋川	13	左岸	湯川村		浜崎			2.6km+10 3.0km-40		363	越水	積み土嚢	余裕高不足
	17	左岸	湯川村		浜崎			3.4km+50 3.4km+150		100	越水	積み土嚢	余裕高不足
	19	左岸	湯川村		浜崎	湊		4.2km+20 5.2km+30		950	越水	積み土嚢	余裕高不足
	14	右岸	喜多方市塩川町		遠田			2.8km-90 2.8km+190		280	越水	積み土嚢	余裕高不足
	15	右岸	喜多方市塩川町		竹ノ花			3.2km+0 3.2km+50		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	16	右岸	喜多方市塩川町		竹ノ花 中町			3.4km-30 3.4km+150		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	18	右岸	喜多方市塩川町		東栄町 金橋			3.8km-90 5.0km+100		1,318	越水	積み土嚢	余裕高不足
	日橋川計									3,241			
	20	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町		南四合 3丁目			0.4km-100 1.4km-40		1,067	越水	積み土嚢	余裕高不足
	21	右岸	会津若松市神指町		中四合			0.4km-80 0.4km+90		170	越水	積み土嚢	余裕高不足
湯川	22	右岸	会津若松市神指町		中四合 南四合			0.6km+50 1.4km+120		864	越水	積み土嚢	余裕高不足
	湯川計									2,101			
	合計									15,039			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(堤防断面))

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	4	左岸	会津坂下町	青木		7.0km~110 7.0km~80	会津坂下町	堤防断面不足		30	決壊	シート張工 (木流し工)	
	7	左岸	会津坂下町	青木		7.6km~45 7.6km~37	会津坂下町	堤防断面不足		82	決壊	シート張工 (木流し工)	
	10	左岸	会津坂下町	五香		11.4km~18 11.6km~25	会津坂下町	堤防断面不足		194	決壊	シート張工 (木流し工)	
	18	左岸	会津若松市北会津町	三本松		22.8km+0 23.0km+0	会津若松市	堤防断面不足		197	決壊	シート張工 (木流し工)	
	1	右岸	会津坂下町	青木		6.2km~37 6.2km+20	会津坂下町	堤防断面不足		57	決壊	シート張工 (木流し工)	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.4km+83 6.4km+123	会津坂下町	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	3	右岸	会津坂下町	青木		6.6km+0 6.8km~48	会津坂下町	堤防断面不足		95	決壊	シート張工 (木流し工)	
	5	右岸	会津坂下町	青木		7.0km~16 7.0km+35	会津坂下町	堤防断面不足		51	決壊	シート張工 (木流し工)	
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.2km~30 7.4km~80	喜多方市	堤防断面不足		155	決壊	シート張工 (木流し工)	
	8	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.6km~20 7.6km+20	喜多方市	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	9	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.8km+50 8.2km+50	喜多方市	堤防断面不足		291	決壊	シート張工 (木流し工)	
	11	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+117 11.8km+157	湯川村	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	12	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+53 14.0km~35	湯川村	堤防断面不足		61	決壊	シート張工 (木流し工)	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+0 18.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		398	決壊	シート張工 (木流し工)	
	14	右岸	会津若松市神指町	中四合		18.8km+0 19.4km+4	会津若松市	堤防断面不足		645	決壊	シート張工 (木流し工)	

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(堤防断面) 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.6km+118 ~ 21.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		455	決壊	シート張工 (木流し工)	
	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ~ 22.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		190	決壊	シート張工 (木流し工)	
	17	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.4km+0 ~ 22.4km+46	会津若松市	堤防断面不足		46	決壊	シート張工 (木流し工)	
	19	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.2km+0 ~ 24.4km+0	会津若松市	堤防断面不足		186	決壊	シート張工 (木流し工)	
	20	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄南原		30.6km+0 ~ 31.6km+0	会津若松市	堤防断面不足		980	決壊	シート張工 (木流し工)	
	阿賀川計									4,233			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(法崩れ・すべり))

河川名	番号	左岸別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿 賀 川	1	右岸	湯川村	堂畑		11.6km+100 ～ 12.4km+0	湯川村	法崩れ すべり		725	決壊	シート張工	裏法
	2	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.2km+110 ～ 22.8km+120	会津若松市	法崩れ すべり		635	決壊	シート張工	裏法
	阿賀川計									1,360			
日 橋 川	3	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	会知 浜崎		0km+0 ～ 3.0km+0	喜多方市 湯川村	法崩れ すべり		2,989	決壊	シート張工	裏法
	4	左岸	湯川村 会津若松市	浜崎 福島		4.2km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	法崩れ すべり		2,126	決壊	シート張工	裏法
	日橋川計									5,115			
合 計										6,475			

R6重要水防区域一覽表 (堤体漏水)

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+0 ~ 5.4km+0	会津坂下町	漏水		223	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	沼越		8.0km+0 ~ 8.4km+0	会津坂下町	漏水		394	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ~ 9.8km+0	会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	立川		10.0km+0 ~ 10.6km+0	会津坂下町	漏水		589	決壊	月の輪工 シート張工	
	5	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ~ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	7	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ~ 13.4km+0	会津坂下町	漏水		417	決壊	月の輪工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古 束原		13.6km+0 ~ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		1,513	決壊	月の輪工 シート張工	
	11	左岸	会津坂下町 会津若松市	束原 真宮新町北		15.8km+0 ~ 16.6km+0	会津坂下町	漏水		727	決壊	月の輪工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市	真宮新町南		18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津坂下町	漏水		213	決壊	月の輪工 シート張工	
	14	左岸	会津若松市北会津町	蟹川		18.8km+0 ~ 19.0km+0	会津坂下町	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.4km+0 ~ 11.8km+0	湯川村	漏水		414	決壊	月の輪工 シート張工	
	9	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+0 ~ 14.0km+0	湯川村	漏水		149	決壊	月の輪工 シート張工	
	10	右岸	湯川村 会津坂下町	佐野目 束原		14.4km+0 ~ 15.0km+0	湯川村 会津若松市	漏水		596	決壊	月の輪工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津若松市	漏水		201	決壊	月の輪工 シート張工	
	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.8km+0 ~ 21.0km+0	会津若松市	漏水		185	決壊	月の輪工 シート張工	

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置		距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字				A	B			
阿賀川	16	右岸	会津若松市神指町	南四合	21.6km+0 ～ 21.8km+0	会津若松市	漏水		204	決壊	月の輪工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市神指町	南四合	22.0km+0 ～ 22.4km+0	会津若松市	漏水		413	決壊	月の輪工 シート張工	
	18	右岸	会津若松市門田町	飯寺	23.4km+0 ～ 23.6km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	19	右岸	会津若松市門田町	面川	26.8km+0 ～ 27.0km+0	会津若松市	漏水		199	決壊	月の輪工 シート張工	
	20	右岸	会津若松市門田町	面川	27.2km+0 ～ 27.6km+0	会津若松市	漏水		400	決壊	月の輪工 シート張工	
阿賀川計									8,441			
日橋川	21	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田	0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	22	左岸	喜多方市塩川町	遠田	1.6km+0 ～ 2.0km+0	喜多方市	漏水		362	決壊	月の輪工 シート張工	
	23	左岸	湯川村	浜崎	2.2km+0 ～ 3.4km+0	湯川村	漏水		1,222	決壊	月の輪工 シート張工	
	24	左岸	湯川村 会津若松市河東町	浜崎 福島	4.4km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	漏水		1,952	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計								4,536			
湯川	25	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目	0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	26	左岸	会津若松市御旗町		2.0km+0 ～ 2.2km+0	会津若松市	漏水		241	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計								1,049			
合計									14,026			

R6重要水防区域一覽表 (基盤漏水)

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備 考
			市	町	村	大字	字		A	B			
阿賀川	1	左岸	喜多方市塩川町			会知		漏水		630	決壊	月の輪工シート張工	
	2	左岸	会津坂下町			立川		漏水		574	決壊	月の輪工シート張工	
	3	左岸	会津坂下町			五香宮古		漏水		195	決壊	月の輪工シート張工	
川	4	右岸	会津坂下町			東原		漏水		393	決壊	月の輪工シート張工	
	阿賀川計									1,792			
日橋川	5	左岸	喜多方市塩川町			会知遠田		漏水		1,000	決壊	月の輪工シート張工	
	6	左岸	湯川村			浜崎		漏水		840	決壊	月の輪工シート張工	
	日橋川計									1,840			
湯川	7	左岸	会津若松市神指町			南四合		漏水		808	決壊	月の輪工シート張工	
			会津若松市柳原町			3丁目							
	湯川計									808			
合 計										4,440			

R6重要水防区域一覧表 (水衝・洗掘)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.0km+20 ～ 5.0km+50	会津坂下町	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	五香		10.8km+0 ～ 11.0km+0	会津坂下町	水衝・洗掘		220	決壊	木流し工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古		12.8km+0 ～ 13.0km+110	会津坂下町	水衝・洗掘		309	決壊	木流し工 シート張工	
	9	左岸	会津若松市	真宮 新町北		17.2km-55 ～ 17.2km+50	会津若松市	水衝・洗掘		105	決壊	木流し工 シート張工	
	13	左岸	会津美里町	惣印東 船場		25.4km+80 ～ 26.4km+150	会津美里町	水衝・洗掘		989	決壊	木流し工 シート張工	
	14	左岸	会津美里町	大石		28.6km+20 ～ 28.6km+130	会津美里町	水衝・洗掘		110	決壊	木流し工 シート張工	
	15	左岸	会津美里町	大石		29.4km-30 ～ 29.4km+30	会津美里町	水衝・洗掘		60	決壊	木流し工 シート張工	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		6.8km+0 ～ 7.0km+0	喜多方市	水衝・洗掘		159	決壊	木流し工 シート張工	
	3	右岸	喜多方市塩川町	遠田		9.6km+110 ～ 9.8km-70	喜多方市	水衝・洗掘		59	決壊	木流し工 シート張工	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.0km+100 ～ 11.0km+130	湯川村	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+80 ～ 12.0km+100	湯川村	水衝・洗掘		223	決壊	木流し工 シート張工	
	7	右岸	湯川村	堂畑		12.6km+50 ～ 12.8km+50	湯川村	水衝・洗掘		206	決壊	木流し工 シート張工	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km-5 ～ 17.8km+40	会津若松市	水衝・洗掘		45	決壊	木流し工 シート張工	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		19.6km+0 ～ 20.0km+10	会津若松市	水衝・洗掘		416	決壊	木流し工 シート張工	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.0km+80 ～ 24.6km+100	会津若松市	水衝・洗掘		632	決壊	木流し工 シート張工	
	16	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		30.0km+100 ～ 30.4km+0	会津若松市	水衝・洗掘		273	決壊	木流し工 シート張工	
阿賀川計										3,866			

R6重要水防区域一覧表 (水衝・洗掘 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
日橋川	17	左岸	湯川村	浜崎		3.0km-100 ~ 3.0km+0	湯川村	水衝・洗掘		100	決壊	木流し工 シート張工	
	18	右岸	喜多方市塩川町	遠田		0.4km+60 ~ 0.6km+60	喜多方市	水衝・洗掘		271	決壊	木流し工 シート張工	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.0km+130 ~ 2.0km+170	喜多方市	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.6km+140 ~ 2.8km+100	喜多方市	水衝・洗掘		128	決壊	木流し工 シート張工	
	日橋川計									529			
合計										4,395			

河川名	番号	岸別	位置			距離標	構造物名	管理者	判定	現況	予想される危険	備考
			市町村	大字	字							
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+70	長井橋	会津坂下町	A	桁下高不足	決壊	
	2	右岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+51						
	2	左岸	会津坂下町	青木	上三島	7.2km+122	会青橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
	3	右岸	喜多方市塩川町	会知	前川原	7.2km+97						
	3	左岸	会津若松市北会津町	真宮	狐塚	17.2km+116	会津大橋	会津若松市	B	桁下高不足	決壊	
	4	右岸	会津若松市神指町	北四合	外川原	17.2km+158						
	4	左岸	会津若松市北会津町	蟹川	村東	19.8km+165	蟹川橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
	5	右岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	20.0km+49						
	5	左岸	会津若松市北会津町	上米塚	村東	24.0km+70	大川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
	5	右岸	会津若松市門田町	飯寺	上川原	24.0km+50			3箇所 6箇所			
阿賀川計												
日橋川	4	左岸	湯川村	浜崎	湊町	3.4km+170	阿賀川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
	6	右岸	喜多方市塩川町	清水岸		3.4km+27						
	5	左岸	湯川村	浜崎	北殿町	3.6km+109	南大橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
	7	右岸	喜多方市塩川町	古町		3.6km+26						
	日橋川計											
湯川	6	左岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	0.8km+76	天神橋	会津若松市	B	余裕高不足	決壊	
	8	右岸	会津若松市神指町	中四合	村南	0.8km+75						
	7	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	1.8km+14	柳原橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
	9	右岸	会津若松市神指町	中四合	川向	1.8km+35						
	8	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	2.0km+40	黒川排水樋管	会津中央土改	A	浸透路長不足	決壊	
湯川計												

R6重要水防区域一覧表 (要注意区間:旧川跡)

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準		延長(m)		備考
			市町村	大字	字			種別	要注意区間			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青木		6.6km－90 ～ 6.8km－20	会津坂下町	旧川跡		320		
	3	左岸	会津坂下町	沼越		8.2km－60 ～ 8.2km＋0	会津坂下町	旧川跡		60		
	6	左岸	会津坂下町	束原		15.0km＋20 ～ 15.0km＋102	会津坂下町	霞堤形状		82		
	7	左岸	会津坂下町	束原		15.2km－60 ～ 15.6km＋50	会津坂下町	旧川跡		522		
	8	左岸	会津若松市	真宮 新町北		16.4km－50 ～ 16.6km－70	会津若松市	旧川跡		159		
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		8.0km＋0 ～ 8.8km＋0	湯川村	旧川跡		879		
	4	右岸	湯川村	堂畑		10.6km－40 ～ 10.6km＋80	湯川村	旧川跡		120		
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.8km＋90 ～ 12.0km＋50	湯川村	旧川跡		163		
	9	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.0km－70 ～ 17.2km－40	会津若松市	旧川跡		195		
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合 中四合		18.8km－70 ～ 19.0km＋0	会津若松市	旧川跡		291		
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合		19.0km＋100 ～ 19.2km＋60	会津若松市	旧川跡		169		
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺 面川		23.0km－60 ～ 26.0km＋0	会津若松市	旧川跡		3170		
阿賀川計										6,130		

R6重要水防区域一覧表 (要注意区間:旧川跡 前項の続き)

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m) 要注意区間	備考
			市町村	大字	字					
日 橋 川	15	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km－60 1.4km＋0	喜多方市	旧川跡	250	
	17	左岸	湯川村	浜崎		2.2km＋50 2.4km＋100	湯川村	旧川跡	260	
	18	左岸	湯川村	浜崎		2.6km＋0 2.8km＋50	湯川村	旧川跡	253	
	21	左岸	湯川村	浜崎		4.0km＋50 4.4km＋100	湯川村	旧川跡	435	
	22	左岸	湯川村	浜崎		4.8km＋0 5.0km＋80	湯川村	旧川跡	286	
	23	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	金橋 湊		5.4km－40 5.6km＋110	喜多方市 湯川村	旧川跡	362	
	24	左岸	会津若松市河東町	福島		6.0km＋50 6.2km－50	湯川村	旧川跡	107	
	13	右岸	喜多方市塩川町	会知		0.0km－50 0.2km－60	喜多方市	旧川跡	233	
	14	右岸	喜多方市塩川町	天沼 遠田		0.4km－80 0.4km＋140	喜多方市	旧川跡	220	
	16	右岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km＋0 1.4km＋40	喜多方市	旧川跡	189	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km＋0 3.0km＋0	喜多方市	旧川跡	414	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		3.4km＋80 3.6km＋90	喜多方市	旧川跡	189	
	25	右岸	喜多方市塩川町	金橋		6.2km＋50 6.4km＋110	喜多方市	旧川跡	260	
日橋川計									3,458	