添付資料２

個別施設計画

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
1	舘野橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1986	3.5	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2	椚下橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1941	11.9	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3	渋田橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1963	6.5	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4	岩田橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1975	3.5	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
5	稲荷沢橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1980	5.4	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
6	松川跨道橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1976	29.3	16	PC橋	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	73.3	
7	内ヶ作橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1968	5.8	10.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
8	山田川橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	1997	13.7	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
9	古川橋	福島・保原線	主要地方道	県北建設事務所	1968	25.2	12.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	51.3	
10	仁井田橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1994	166.8	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
11	中島2号橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1990	2.5	17.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
12	八木田橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1978	160.5	15.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	323.8	
13	白津川橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1975	18.6	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.3	修繕着手
14	中島1号橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1978	5.6	17.9	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
15	中門橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1966	5.5	12.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
16	榎内橋	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	1992	3.3	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
17	十綱橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1915	51.7	7.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	151.1	修繕着手
18	道下橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1963	2.1	10.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
19	川原田橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1937	4.3	9.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
20	堺橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1963	5.7	28.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	42.3	修繕着手
21	上並松橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1950	13.2	10.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	18.8	
22	小川橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1934	92.2	8.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	137.0	修繕着手
23	並松橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1950	3.1	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
24	上松川橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1955	122	13.1	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	192.6	
25	橋本橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1939	10.1	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.2	
26	下江添橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1959	2.8	14.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2014	2019	Ⅱ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	6.5	
27	北ノ内橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1982	2.8	8.1	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	7.5	修繕着手
28	東橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1973	3.2	8.8	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	1.8	
29	あづま陸橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1972	450	21	鋼橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	1,989.4	修繕着手
30	高湯橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1960	6.7	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
31	二子塚橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1965	75.1	6.7	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
32	不動沢橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1999	170	11.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
33	硫黄平橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1959	10.9	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.4	
34	金谷川跨線橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1983	11.3	8	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			伸縮装置取替工	3.3	
35	台橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1959	7.1	13.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
36	松川橋(旧国道4号)	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1956	22.1	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
37	柴切田橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県北建設事務所	1968	5.9	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
38	前川橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県北建設事務所	1969	6.3	4.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.5	
39	新広表橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県北建設事務所	1997	13.7	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.2	
40	新鶴巻橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県北建設事務所	2010	23.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
41	蛭川橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1993	22.5	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.7	
42	川前橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1984	13.7	10.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.0	修繕着手
43	愛宕橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1995	50	13.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	121.4	
44	月の輪大橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1995	317.9	11.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	821.8	修繕着手
45	宮沢橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1980	3.3	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
46	上八幡橋	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1988	32.8	21.4	鋼橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	116.8	
47	町裏川橋	飯坂・瀬ノ上線	一般県道	県北建設事務所	1965	4.2	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	8.4	
48	樋の口橋	飯坂・瀬ノ上線	一般県道	県北建設事務所	1971	2.8	12.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
49	鳥の目橋	飯坂・瀬ノ上線	一般県道	県北建設事務所	1981	2.6	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
50	湯野橋	飯坂・桑折線	一般県道	県北建設事務所	1982	6.2	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
51	米川橋	飯坂・桑折線	一般県道	県北建設事務所	1925	7.8	4.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.5	修繕着手
52	西田橋	二本松・川俣線	一般県道	県北建設事務所	1977	19.6	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
53	北滝ノ前橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1990	17	12.8	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
54	姥川橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1973	3.2	10.1	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	13.9	
55	滝ノ前橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1973	4.3	9.3	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
56	上砂子田橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1973	2.2	10.3	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
57	台原橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1973	2	7.9	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
58	太平寺ご道橋	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	2010	24.3	40.6	その他	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	154.2	
59	蛭川橋	東福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1955	4.2	7.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
60	第二瀬々橋	東湯野・寺屋敷線	一般県道	県北建設事務所	1965	2.3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.2	修繕着手
61	摺上橋	東湯野・寺屋敷線	一般県道	県北建設事務所	1966	160.2	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	132.5	
62	瀬戸川橋	東湯野・寺屋敷線	一般県道	県北建設事務所	1992	2.1	18	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
63	唐滝橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	2018	40	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
64	小池橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	1973	59	8	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.2	
65	地蔵川橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	1970	2	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
66	東吾妻橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	1996	23	20	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
67	松川跨線橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	2001	40	12	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
68	室沢橋	土湯温泉線	主要地方道	県北建設事務所	1970	13.6	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.0	修繕着手
69	西町跨線橋	庭坂・福島線	一般県道	県北建設事務所	1978	86.8	18	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	798.5	
70	高沢橋	庭坂・福島線	一般県道	県北建設事務所	1978	12.1	13.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.6	
71	八島田跨線橋	庭坂・福島線	一般県道	県北建設事務所	1967	14.6	10	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
72	立田川橋	大沢・広表線	一般県道	県北建設事務所	1992	23.2	13	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.1	
73	小畑橋	大沢・広表線	一般県道	県北建設事務所	2003	32.9	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.8	
74	新飯野橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1999	203	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
75	松川橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1983	37.7	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	46.5	
76	境川橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1974	12.7	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.4	
77	飯野橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1972	17.2	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
78	後川橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1976	50.4	12.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	141.3	修繕着手
79	月夜田橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1974	3.5	19	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
80	下田橋	川俣・安達線	主要地方道	県北建設事務所	1999	41	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
81	瀬戸川橋	折戸・笹谷線	一般県道	県北建設事務所	1982	4	11.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.2	修繕着手
82	折戸橋	折戸・笹谷線	一般県道	県北建設事務所	1974	11.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
83	細柳橋	折戸・笹谷線	一般県道	県北建設事務所	1972	16.4	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.3	修繕着手
84	折戸橋側道橋	折戸・笹谷線	一般県道	県北建設事務所	1997	11.5	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
85	下町橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1964	3.8	9	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.8	修繕着手
86	荒川2号橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1935	16	19.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
87	僧夫橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1964	185.1	12.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
88	荒川橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1997	41.9	12.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.9	
89	赤沢橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1962	5.5	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
90	大森川橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1962	9.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.3	修繕着手
91	檀の越橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1958	13.5	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.3	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
92	山田橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1980	5	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
93	信夫橋側道橋L	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1973	189.4	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	44.8	
94	信夫橋側道橋R	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1968	189.4	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	44.8	
95	鍛冶屋川橋(上り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1998	40	11.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.8	
96	下白津川橋(下り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1975	18.6	10.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.4	
97	長老橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1991	97.8	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,241.5	
98	天戸橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1965	54	6.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	76.3	修繕着手
99	庭坂跨線橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1973	16	8	PC橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.6	
100	上八反田橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1972	10.6	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.6	
101	第2跨道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1978	4.4	8	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.1	
102	平地内橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1957	17	15.6	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
103	医王寺橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1970	52.4	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
104	長老橋側道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1987	98	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
105	第1跨道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1956	11	8	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.0	
106	鍛冶屋川橋(下り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1963	25	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.5	
107	日の倉橋(上り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1995	170.3	9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	158.7	
108	日の倉橋(下り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1970	170.3	11.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	263.4	修繕着手
109	堰の内橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	2022	13	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	20.3	
110	庭坂跨線人道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1991	24	2.5	PC橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
111	長老座橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1992	5	8.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
112	須川橋(下り)	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1968	65.9	6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.5	
113	第1跨道人道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1956	11	2.5	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	5.7	
114	下白津川橋上り	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1955	23.5	11.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.8	
115	須川橋上り	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1995	66	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	107.1	
116	第2跨道人道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1960	6.6	2.5	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	2.8	
117	座頭橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1965	3.2	7.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
118	鳥谷平橋	上小国・下川原線	一般県道	県北建設事務所	1940	2	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
119	染屋橋	上小国・下川原線	一般県道	県北建設事務所	1981	9.7	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
120	岩崎橋	上小国・下川原線	一般県道	県北建設事務所	1996	16	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
121	御成橋	山口・保原線	一般県道	県北建設事務所	1999	18.2	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
122	岩崎橋	山口・渡利線	一般県道	県北建設事務所	2000	21	7.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.6	修繕着手
123	沼袋こ道橋	松川停車場・戸ノ内線	一般県道	県北建設事務所	1975	48	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.3	
124	松齢橋	山口・渡利線	一般県道	県北建設事務所	1925	175.8	5.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	164.7	
125	幸橋	国見・福島線	一般県道	県北建設事務所	1977	186	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	216.2	
126	川弓橋	原町・二本松線	主要地方道	県北建設事務所	2000	11	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
127	樋下橋	原町・川俣線	主要地方道	県北建設事務所	1969	7.4	7.8	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.6	
128	川前橋	月舘・川俣線	一般県道	県北建設事務所	1971	12.7	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
129	中山橋	月舘・川俣線	一般県道	県北建設事務所	1990	5.7	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
130	奥十綱橋	穴原・十綱線	一般県道	県北建設事務所	1959	70	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
131	赤川橋	穴原・十綱線	一般県道	県北建設事務所	1935	36.3	4.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
132	余水2号ボックスカルバート	穴原・十綱線	一般県道	県北建設事務所	2000	6	6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
133	仲松一号橋	金谷川停車場線	一般県道	県北建設事務所	1972	4.1	16	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
134	仲松二号橋	金谷川停車場線	一般県道	県北建設事務所	1963	3.8	16	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
135	関谷橋	金谷川停車場・石内線	一般県道	県北建設事務所	1973	62.5	9.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.6	
136	新金谷川こ線橋	金谷川停車場・石内線	一般県道	県北建設事務所	1962	55.2	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	95.7	
137	渡利くるみ橋	岡部・渡利線	一般県道	県北建設事務所	2000	13.3	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
138	堀切橋	岡部・渡利線	一般県道	県北建設事務所	2002	12.8	17.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
139	お春橋	岡部・渡利線	一般県道	県北建設事務所	1983	5	12.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
140	カラブ沢橋(23号)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	279.1	9.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
141	稲塚沢橋(14号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	44	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
142	奥軽井沢橋(21号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	90	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
143	滑沢橋(22号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	69	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
144	叶道橋(17号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	325	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
145	小深谷橋(9号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	220	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
146	赤沢弁慶大橋(3号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2001	270	14.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
147	大深谷橋(7号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	264	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
148	背戸ノ沢橋(16号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	96	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	704.3	
149	八方塚橋(18号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	67	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
150	労振橋(5号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2001	60	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
151	鵬橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1999	92.5	14.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	98.5	
152	地蔵沢橋(茂庭13号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	130	11.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
153	梨平橋(茂庭15号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2004	63	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
154	(茂庭2号橋)白鳥橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	2001	44.7	15	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
155	大枝向橋(茂庭6号橋)	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1998	96	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
156	(茂庭1号橋)新布入川橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1994	19.9	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.2	
157	板橋桟道橋B	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1976	28	3.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
158	軽井沢橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1932	7	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
159	板橋桟道橋A	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1976	13.9	3.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
160	唐沢橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1968	57	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
161	明神橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1934	7.5	4.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.5	修繕着手
162	界橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1939	7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
163	板橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1975	14.1	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
164	東湯野橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1949	2.8	14.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
165	茂庭沢橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1992	13	10.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.9	
166	穴原橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1960	8	4.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
167	滑滝橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1994	120	11.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
168	軽井沢橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1994	117.5	11.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
169	西根堰橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1950	2.9	5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	4.8	
170	飯坂大橋	国道399号	補助国道	県北建設事務所	1991	91.5	20.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	304.7	
171	仁井町橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1994	24.9	12.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.5	
172	春雨橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1963	3	10	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
173	川原田橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1967	16	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	19.4	
174	折坂橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1969	3	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
175	中島橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1981	41.5	12	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
176	北成沢橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1987	9.7	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.5	
177	西光寺橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1997	24.3	17	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.9	
178	岩阿久橋	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1984	45	12.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
179	東鴉川橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1985	220	9.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	202.5	
180	角沢大橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1989	243	8.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	207.5	
181	産ケ沢橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1995	100	13.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	214.9	
182	清水橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1967	2.8	7.8	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
183	高森橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1972	12.6	11.5	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.0	
184	石楠花大橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1989	210.1	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
185	文知摺橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1979	242	21.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	693.0	
186	こぶし橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1989	123	9.7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	103.0	
187	山口大橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1972	164.5	9	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	120.3	
188	額取橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1989	82	12.7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	165.2	
189	方木田こ線橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1983	300	15.5	PC橋	二次	○	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	601.7	修繕着手
190	濁川橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1987	35.3	27.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	117.5	
191	上座ケ沢橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	2005	19.1	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.6	
192	猪倉橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1996	17	13.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.5	
193	片栗橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1996	60	13.7	鋼橋	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	132.7	
194	西鴉川橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1985	110	9.7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	185.7	
195	背戸の沢橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1982	35	10.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	93.1	修繕着手
196	山戸田橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	2008	58.1	11	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
197	山木屋境橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	2019	4.4	18	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
198	水境橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1937	3.6	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2017	2022	Ⅱ													
199	橋端山橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1937	6.6	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2015	2020	Ⅱ													
200	田代川橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1995	10.6	18.9	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.5	
201	新笠松橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1977	8.4	13	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.0	
202	細入橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	2017	4.6	15	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
203	南川俣橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1995	41	18.9	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.4	
204	御輪橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1982	19.4	12.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.1	
205	殘茂内橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1975	48	11.3	RC橋	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
206	菅ノ又橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	2019	2.9	10.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
207	向橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1937	7.3	11.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	13.2	
208	高屋敷橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1937	3.6	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2017	2022	Ⅱ													
209	脇橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1937	4.1	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
210	渡利大橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1995	224	23.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	701.3	
211	渡利大橋(下流側)	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1995	224	11.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	395.0	
212	岩谷橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	2004	102	14.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	375.5	修繕着手
213	中山大橋	国道114号	補助国道	県北建設事務所	2001	183	14.8	鋼橋	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	401.8	
214	古川歩道橋	福島・保原線	主要地方道	県北建設事務所	1982	26.7	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
215	小川橋歩道橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1973	92.2	1.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,196.9	修繕着手
216	橋本橋歩道橋	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1961	12.1	1.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.6	修繕着手
217	二子塚橋歩道橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1973	83.9	3.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	35.3	
218	台橋2号歩道橋(上り)	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	2002	12.1	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	325.9	
219	台橋1号歩道橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1956	7.1	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
220	松川橋2号歩道橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1971	26.1	2.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	329.2	
221	松川橋1号歩道橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	2000	26.7	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
222	細柳歩道橋	折戸・笹谷線	一般県道	県北建設事務所	1994	22.4	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
223	赤沢橋歩道橋	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1975	5.5	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.0	
224	下白津川橋歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1982	18.6	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
225	鍛冶屋川歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1983	25.3	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
226	日の倉歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1995	170.6	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
227	須川橋歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1997	65.9	3.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	34.8	
228	堰の内橋歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	2022	13.2	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.7	
229	天戸橋歩道橋	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1979	54	3.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,195.3	修繕着手
230	赤川橋歩道橋	穴原・十綱線	一般県道	県北建設事務所	1975	36.3	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.1	
231	横向第一跨道橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1990	12	10	RC橋	二次	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
232	横向大橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1991	350	8.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	288.0	
233	新岩弓橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1991	24	9.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.9	
234	岩弓橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1932	13.8	9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.4	
235	霜降り片桟橋1	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1973	71	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	21.2	
236	霜降り片桟橋2	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1973	19	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	9.4	
237	霜降り片桟橋3	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1973	84	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.3	
238	浄土平橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1959	10.6	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
239	景場平橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1959	10.6	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
240	お出合橋	木幡・飯野線	一般県道	二本松土木事務所	2003	25.5	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
241	堀中橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1963	2.4	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
242	新黒岩橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1970	65	8.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
243	中原田橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1962	4.9	10.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
244	青田原橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1962	2.2	10.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.0	修繕着手
245	神座橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1961	3.6	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
246	吹上こ線橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1981	47.9	14.8	RC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
247	久保田橋	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	1962	2.4	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
248	夏無川橋	本宮・土湯温泉線	主要地方道	二本松土木事務所	1972	11.6	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.1	修繕着手
249	小関沢橋	本宮・土湯温泉線	主要地方道	二本松土木事務所	1998	13.2	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.5	
250	不動滝橋	本宮・土湯温泉線	主要地方道	二本松土木事務所	1962	11.4	6.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.4	
251	夏無川橋側道橋	本宮・土湯温泉線	主要地方道	二本松土木事務所	1981	18	2.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
252	春日橋	本宮・常葉線	一般県道	二本松土木事務所	1988	9.1	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
253	境橋	本宮・常葉線	一般県道	二本松土木事務所	1998	16.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.7	
254	石上橋	本宮・常葉線	一般県道	二本松土木事務所	1968	4.1	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
255	不動滝橋	本宮・常葉線	一般県道	二本松土木事務所	1974	10	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.0	
256	本宮橋	本宮・三春線	主要地方道	二本松土木事務所	1989	40.6	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.7	
257	安達橋	本宮・三春線	主要地方道	二本松土木事務所	2004	173.3	18	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	301.1	
258	作原橋	本宮・三春線	主要地方道	二本松土木事務所	1957	9.6	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
259	作原橋側道橋	本宮・三春線	主要地方道	二本松土木事務所	2003	11.1	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	7.1	
260	北ノ脇跨道橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1984	4.9	14	RC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
261	除石橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1949	3.4	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.3	修繕着手
262	礼堂橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1957	4.7	6.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
263	小田部橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1922	5	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
264	戌茂橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1964	3.9	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
265	昭代橋	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1984	172.2	12.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	288.0	
266	払川橋	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1956	7.5	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
267	天王田橋	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1953	10.7	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	20.4	修繕着手
268	昭和橋	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	2007	25.3	11.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.1	
269	払川側道橋(下流側)	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1972	10.4	1.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	323.4	
270	払川側道橋(上流側)	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1969	10.5	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	326.3	修繕着手
271	山下橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1960	6.2	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
272	本町橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1956	7.5	11.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.0	修繕着手
273	早稲田橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1977	13.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
274	小瀬川橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1975	71.6	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○		○			○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	62.8	
275	松沢橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1967	3.2	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
276	町田橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1985	4.5	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
277	荻ノ田橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1976	14.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.3	
278	不動瀧橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1954	6	5.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.8	修繕着手
279	広惣内橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1982	5.5	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
280	黒木内橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1967	6.1	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
281	古明神橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1955	4.9	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
282	坂ノ下橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1987	12	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.0	
283	馬場平甲橋	馬場平・杉田線	一般県道	二本松土木事務所	1964	6	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
284	妙堂橋	馬場平・杉田線	一般県道	二本松土木事務所	1973	28.5	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	34.1	
285	妙堂側道橋	馬場平・杉田線	一般県道	二本松土木事務所	1990	28.7	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
286	大原橋	二本松・川俣線	一般県道	二本松土木事務所	1991	19.9	10.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.8	
287	新舟橋	二本松・川俣線	一般県道	二本松土木事務所	1981	187	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	318.6	
288	油井川橋	二本松・川俣線	一般県道	二本松土木事務所	2009	51.5	10	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	62.4	
289	田谷橋	二本松・川俣線	一般県道	二本松土木事務所	1932	3.5	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.3	修繕着手
290	諸田橋	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	1978	13.6	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.5	修繕着手
291	関根橋	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	1991	13.9	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.9	
292	長屋橋	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	1982	10.4	9.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.9	
293	平石橋	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	1996	22.3	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.1	
294	明石内橋	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	1960	2.6	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
295	上ノ橋	二本松・金屋線	主要地方道	二本松土木事務所	1957	128.9	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
296	坂下橋	二本松・金屋線	主要地方道	二本松土木事務所	1980	5.3	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.6	
297	鯉川橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1999	10	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.1	
298	無地之内橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1988	11.1	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.5	
299	遠北跨線橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1986	58	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
300	福岡橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1932	11.2	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
301	金色陸橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1980	165.4	15.3	その他	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	271.4	
302	金色側道1号橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	2006	13.7	6.7	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
303	金色側道2号橋	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	2005	10.3	10.4	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
304	金色陸橋歩道階段	二本松・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1980	116.7	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	32.2	
305	大石橋	大橋・五百川停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1982	4.6	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
306	向田橋	大橋・五百川停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1977	6.8	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
307	小性内橋	大橋・五百川停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1971	19.1	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.1	
308	青田橋	大橋・五百川停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1978	6.1	11.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
309	名目津橋	川俣・安達線	主要地方道	二本松土木事務所	1973	19.7	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
310	清沼橋	石筵・本宮線	一般県道	二本松土木事務所	1995	54	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
311	竹ノ内橋	石筵・本宮線	一般県道	二本松土木事務所	1975	8.2	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
312	三ッ森大橋	石筵・本宮線	一般県道	二本松土木事務所	1998	226	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
313	ツツジ橋	石筵・本宮線	一般県道	二本松土木事務所	2000	10.9	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.9	
314	落合橋	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	1966	4	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
315	河原田橋	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	2013	10	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
316	馬洗橋	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	1969	15	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.8	修繕着手
317	三島橋	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	不明	6	10	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
318	樋ノ口橋	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	1991	28.1	10.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
319	成田橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1982	18.6	10.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.8	
320	枝沢橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1983	12.3	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.8	
321	五百川橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1959	73.1	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
322	徳山橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1985	2.2	7.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
323	穴田橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1959	3.9	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
324	山田橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1982	18.1	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.8	修繕着手
325	杉田橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1956	37.6	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	34.5	
326	若宮橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	2007	18	11.9	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
327	田子屋橋	松川・渋川線	一般県道	二本松土木事務所	1970	17.4	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.6	修繕着手
328	観音堂橋	松川・渋川線	一般県道	二本松土木事務所	1970	35.3	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.0	修繕着手
329	大久保橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	2002	14.5	14	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.0	
330	浅川橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1974	30.7	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	44.4	
331	小久田橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1979	9.2	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	
332	山木屋橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1997	12.4	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.4	
333	粒良田橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1975	6.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
334	伏返橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1956	2.5	13.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
335	安達ヶ橋高架橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1981	67	12.3	鋼橋	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	129.8	
336	安達ヶ橋跨線橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1981	29.7	12.3	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		伸縮装置取替工	5.4	
337	安達ケ橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1981	245.2	12.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
338	杉内橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1991	4.3	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
339	大塚平橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1964	3.9	3.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
340	松葉沢橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1973	4.2	12.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
341	滑岩橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1964	11.8	3.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							
342	清水橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1963	6.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
343	前ヶ岳橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1964	4.6	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
344	遠藤ヶ滝橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1965	11.8	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
345	井戸神橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1966	7.4	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	修繕着手
346	寺沢橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1965	11.8	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
347	二ツ橋	岳温泉・大玉線	一般県道	二本松土木事務所	1963	7.3	3.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	6.5	
348	深堀橋	岳温泉線	一般県道	二本松土木事務所	1959	10.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	15.3	修繕着手
349	濡石橋	安達停車場線	一般県道	二本松土木事務所	2004	25.6	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
350	道田橋	安達停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1967	2.4	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
351	黒金橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1961	14.5	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.2	修繕着手
352	表橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	2001	9.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.6	
353	御徒橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1967	2.1	16.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
354	安達太良山橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1973	40.7	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.8	
355	市神橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1969	21.6	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.4	修繕着手
356	湯仙橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1972	16.6	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.6	
357	小川橋	安達太良山線	一般県道	二本松土木事務所	1958	4.5	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
358	北長坂橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1976	2.5	8.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
359	滝ノ橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1981	37.6	10	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.4	
360	共栄橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1968	44.1	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
361	羽石高架橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1975	48.9	7.4	鋼橋	指定無し	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	114.0	修繕着手
362	平田橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1923	2.4	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
363	堂内橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1976	5.8	13	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	26.2	修繕着手
364	東太郎橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1935	4	7.5	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.6	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
365	石橋花橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1976	65.8	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
366	高田橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1989	211.6	12	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	237.6	
367	大壇ニ線橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1976	49.9	18	鋼橋	指定無し	○	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	156.5	
368	羽石高架橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1984	30.9	7.4	鋼橋	指定無し	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.2	
369	竹の花橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1955	2.4	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
370	不動平橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1990	19.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
371	ニコニコ橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1988	53	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
372	道下橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1965	8	9.1	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
373	羽石高架橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1975	158.1	12.5	鋼橋	指定無し	○	高速道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	339.6	修繕着手
374	久根内橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1984	3.9	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
375	米沢川橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1995	16	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
376	新紅葉橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1975	51	10.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
377	神明石橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1981	28.3	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.5	修繕着手
378	鎌ケ渕橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1992	25.6	10.5	鋼橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.5	
379	羽石橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1977	26.1	10.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
380	口太川橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1987	35.6	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
381	羽石高架橋	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1975	105.8	13.6	鋼橋	指定無し	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	244.0	
382	明道橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1980	7.7	12	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
383	針道橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1993	22.8	12	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.6	
384	盤城橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	2000	40.7	15	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	98.6	
385	弁慶橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1995	13.7	12.5	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.5	
386	大黒橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1993	19.9	11	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.5	
387	東橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1988	12.7	12	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.2	
388	岩代新橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1989	26.3	11.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.3	
389	笹ノ田橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1992	14.9	15.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.1	
390	新下田橋	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	2002	32.3	18	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
391	天王田橋1号歩道橋	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1973	22.7	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	329.4	修繕着手
392	天王田橋歩道橋	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1983	10.7	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	324.3	
393	荻ノ田橋側道橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	2000	21.6	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.8	
394	向田歩道橋	大橋・五百川停車場線	一般県道	二本松土木事務所	1999	6.9	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
395	杉田橋歩道橋	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	1980	37.6	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.1	
396	不忘橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1987	29.5	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
397	伊達崎橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1961	303.1	6.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	260.8	修繕着手
398	佐久間橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1975	6.5	9.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
399	愛宕橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1965	2.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
400	赤水橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1991	32.2	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
401	下堰橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1971	4.5	7.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
402	道林橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1969	2.6	7.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
403	初沢橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1945	4.9	9.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
404	方事橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1968	6.1	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
405	出広橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1955	3.3	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
406	古城橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1987	5.7	15.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
407	行合道橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1972	9.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.0	修繕着手
408	霊橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1961	10.4	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
409	太宰橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1971	4	10.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
410	目の出橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1984	41	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	56.2	
411	平田代橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1969	2.1	5.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
412	二村橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1993	78.6	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
413	右代橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1967	4.5	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
414	向河原橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1973	4.1	7.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
415	丹波塚跨線橋	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1971	20.1	12.1	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.2	修繕着手
416	杉ノ内橋	霊山・松川線	主要地方道	保原土木事務所	1976	17.3	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
417	小国橋	霊山・松川線	主要地方道	保原土木事務所	1976	16	10.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
418	西堤橋	霊山・松川線	主要地方道	保原土木事務所	1976	11.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
419	天神橋	梁川・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1960	2.7	7.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
420	新田陸橋	梁川・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1974	63	13	鋼橋	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	146.1	修繕着手
421	大正橋	保原・桑折線	一般県道	保原土木事務所	2005	280	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
422	新川橋	保原・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1981	29	9.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
423	古川橋	保原・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1970	5.3	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
424	猫川橋	保原・伊達崎・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1983	28	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
425	観音沢橋	保原・伊達崎・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1960	3.7	8	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
426	飯出橋	平松・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1960	5	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
427	北町頭陸橋	平松・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1972	8.8	12.1	RC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
428	北新井橋	平松・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1972	35.9	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.4	修繕着手
429	宮本橋	平松・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1981	2.5	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
430	栃倉橋	平松・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1994	5.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
431	琴平橋	福島・保原線	主要地方道	保原土木事務所	1987	9	11.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.7	
432	高清水橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1986	8.4	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
433	中森橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1989	13.4	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
434	中屋敷橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1986	3.6	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
435	磐城前橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1982	18.8	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
436	統一橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1970	18	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
437	武士沢橋	飯坂・保原線	一般県道	保原土木事務所	1974	5.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.6	修繕着手
438	万正寺橋	飯坂・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1977	16	16	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
439	峠下橋	白石・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1956	2.1	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
440	小坂橋	白石・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1984	4.2	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
441	柿ノ木橋	白石・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1975	19.7	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.8	
442	蟹坂橋	白石・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1937	5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
443	太子堂橋	白石・国見線	主要地方道	保原土木事務所	1979	3.6	16.6	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
444	風呂沢橋	大枝・貝田線	一般県道	保原土木事務所	1973	4.7	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
445	大石橋	川前・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1957	6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
446	穭の口橋	川前・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1968	27.1	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.5	
447	兜橋	川前・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1971	155	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
448	藤田橋	赤井畑・国見線	一般県道	保原土木事務所	1975	3	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
449	太田川橋	赤井畑・国見線	一般県道	保原土木事務所	1973	16.6	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
450	山崎橋	赤井畑・国見線	一般県道	保原土木事務所	1970	40.4	9.9	RC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
451	城戸ノ内橋	上小国・下川原線	一般県道	保原土木事務所	1935	18.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	20.1	修繕着手
452	荒川橋	上小国・下川原線	一般県道	保原土木事務所	1959	6.5	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
453	下ノ内橋	山口・保原線	一般県道	保原土木事務所	1959	18	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
454	磐城前橋	山口・保原線	一般県道	保原土木事務所	1992	21.7	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
455	富沢跨道橋	山口・保原線	一般県道	保原土木事務所	1996	16	10.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度 最新	点検年度 次回	橋単位の点検結果	修繕計画 R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	備考
456	泉田橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	1973	7.2	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
457	瀬戸場橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	1963	5.9	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅰ	○					○							
458	産ヶ沢橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	1960	31.6	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	40.9	修繕着手
459	太田橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	2004	13.1	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.6	
460	網田橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	1971	3.1	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
461	佐久間橋	国見・福島線	一般県道	保原土木事務所	1971	6.1	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
462	嘉地田橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1980	18.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.6	
463	小池田橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1973	2.1	7.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
464	旋田橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1966	2.3	7.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
465	払川橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	2002	8	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
466	牡丹沢橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1965	10.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.0	
467	高田橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1981	5.8	13	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
468	箱崎橋	広畑・月舘線	一般県道	保原土木事務所	1956	8.3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
469	北町橋	五十沢・国見線	一般県道	保原土木事務所	1968	10	6.5	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.4	
470	滝川橋	五十沢・国見線	一般県道	保原土木事務所	1967	20.7	6	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.0	
471	牛沢橋	五十沢・国見線	一般県道	保原土木事務所	1960	11	7.5	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
472	界橋	五十沢・国見線	一般県道	保原土木事務所	1960	5.6	7.4	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
473	前柳橋	月舘・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1981	66	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
474	土関橋	月舘・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1976	20.8	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.2	修繕着手
475	中ノ内橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1959	11.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
476	舘ノ腰橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1986	3.4	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
477	割田橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1957	4.2	13.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.1	修繕着手
478	早稲田橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1970	21.5	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.2	
479	檀ノ越橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1986	7.4	7.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
480	阿久津橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	2004	28.6	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	52.5	
481	扇橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1987	5.4	8.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
482	下日向橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1960	3.3	12.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
483	西裏橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1960	4	13.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
484	丹鶴橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1957	51.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	33.1	
485	木高橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1964	3.5	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
486	下河原大橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1972	36.6	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.4	修繕着手
487	上高谷橋	丸森・霊山線	主要地方道	保原土木事務所	1964	2.2	3.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	6.4	
488	竹の花橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1981	11	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.3	修繕着手
489	第8梁川こ線橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1984	25.2	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.4	修繕着手
490	山舟生橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1977	19.8	7.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.0	
491	新橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1997	48	6.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
492	蜂沢橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1964	7.4	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	
493	番谷橋	丸森・梁川線	一般県道	保原土木事務所	1980	4.9	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
494	菖蒲沢跨線橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1977	8	9.5	RC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	21.1	修繕着手
495	伝樋橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1969	8	10	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	22.9	修繕着手
496	泉橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1960	39	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	69.7	
497	城ノ内橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	2002	2.3	17.9	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
498	界橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	2005	20.2	18.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.6	
499	第1三丈渕橋りょう	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1970	6.4	9.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
500	第2三丈渕橋りょう	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1970	3.6	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
501	宮下橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1950	2.1	25.1	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
502	東土橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1962	2.6	11.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
503	三日市橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1966	4.1	11.2	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
504	弥生橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1983	9.7	13	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.7	
505	村石橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1954	2.9	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
506	竹の内橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1970	10.5	10.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.4	
507	長岡跨線橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1968	16.2	9.6	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.4	
508	笹ケ渕橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1967	3.1	12.4	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
509	月見橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1962	26.4	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
510	伊達橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1967	288	7.6	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	530.6	修繕着手
511	堰場橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	2001	6.4	5.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
512	月舘橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1970	13	7.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.5	
513	大泉橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1954	15	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
514	下手渡橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1988	60.7	10	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
515	広瀬橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1993	84.9	17	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	220.0	
516	寺木橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1932	4.4	7	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
517	宮ノ内橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1968	3.4	12.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
518	舟橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1972	25.1	12.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	89.0	修繕着手
519	古跡橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1968	2.5	18.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
520	館ノ内橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1933	4.8	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	8.6	修繕着手
521	平橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1960	2.3	12.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.5	修繕着手
522	烏内橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1930	5.9	16.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
523	西陣場橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1990	30.3	12.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
524	観音橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1933	3.9	12.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
525	塩野川橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1966	41.2	6	PC橋	二次	○	その他	A	2018	2023	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.1	
526	岩前橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1973	3.5	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
527	滝沢橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1967	10.1	12.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
528	梁川大橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	2008	385	13	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	425.7	
529	新桐木橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	2003	69.6	18.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	194.9	
530	第2藤搦橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1967	24.7	7	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	30.9	
531	中沢橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1941	5.7	10.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
532	孫老内橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1969	6.7	7.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
533	地蔵前橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1940	2.8	13.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	2.4	修繕着手
534	堀ノ内橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1962	2.4	8.5	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
535	第1藤搦橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1967	38.6	8.3	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.8	修繕着手
536	霊山川橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1998	16.4	12	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.5	
537	中瀬橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1959	32	6.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
538	町田橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1972	31	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
539	霊山橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1998	14.6	12	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.4	
540	岩崎橋	国道115号	補助国道	保原土木事務所	1959	28.1	6.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
541	猫川歩道橋	保原・伊達崎・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1984	28.2	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
542	第1中屋敷歩道橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1965	2.6	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.3	修繕着手
543	第2中屋敷歩道橋	伊達・霊山線	一般県道	保原土木事務所	1982	5.1	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	3.1	
544	月見橋歩道橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1980	26.4	3.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
545	伊達橋歩道橋	国道399号	補助国道	保原土木事務所	1979	263.3	3.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
546	西原歩道橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1990	15.1	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.0	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
547	1号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1998	5	16.5	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
548	久保田橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1964	16.8	6.4	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
549	浜田橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2016	14	6.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.7	
550	池ノ上橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1999	15.4	6.5	PC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.6	
551	西田大橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1998	267.5	12.3	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	436.9	
552	岡城橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1963	5	16.3	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.4	
553	久保田橋歩道橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1968	28	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅲ					○				○		塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	9.4	
554	小泉橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1974	21.4	9.1	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.7	修繕着手
555	逢隈橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1966	227.4	8	鋼橋	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
556	清川橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1972	6.3	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
557	常夏川橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1974	21.5	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	43.8	
558	元唐沢橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1985	6.5	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
559	玄板橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1966	2.5	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
560	仲川橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1971	4.8	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.7	修繕着手
561	唐沢橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1970	9.7	6.6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.4	
562	中川歩道橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1986	33.7	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.7	修繕着手
563	田山橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1958	2.4	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	1.7	
564	親橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1959	5.4	7.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.1	
565	黒橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1958	5.9	8.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.1	
566	近橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1980	6.8	17.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.8	修繕着手
567	仲井橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1980	71.1	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
568	中川橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1967	33	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.4	修繕着手
569	銅屋橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1988	8.2	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.3	
570	三森大橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1992	187	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	204.1	
571	泥布沢ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	本宮・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1997	2.3	14	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	21.5	
572	二ツ橋	本宮・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1960	43.8	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
573	二ツ橋歩道橋	本宮・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1979	43.8	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
574	大沢橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1960	21.2	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
575	横沢橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1988	8.5	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
576	浜路橋歩道橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1971	9	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	5.2	
577	浜路橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1971	9.3	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.0	
578	町小屋橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1962	11.4	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.2	
579	加賀浜橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1966	2.5	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
580	宮舘橋	小野・田母神線	主要地方道	県中建設事務所	1969	10.3	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
581	静解橋	小野・田母神線	主要地方道	県中建設事務所	1969	2.5	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	5.6	
582	農園橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1969	3	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
583	新明橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1963	3.3	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
584	雑子内橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1968	3.5	11.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.3	
585	板滑橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1998	30.3	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
586	坂口橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1974	31.8	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	70.6	修繕着手
587	石筵橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1974	30.7	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
588	牧場橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1968	3	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
589	疏水橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1980	13.6	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.1	
590	大正橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1970	10	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
591	芦の口橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1971	22.5	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
592	みはる岩江橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2013	118.8	12.3	鋼橋	一次	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
593	宮島橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1967	2.9	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.2	
594	桜橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1970	16.6	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
595	多田野橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1981	13.7	15	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	33.4	
596	花山橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1970	19.2	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.1	修繕着手
597	天神橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1970	14.6	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	17.4	
598	緑橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1971	10.3	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
599	反田橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1979	28.2	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	43.0	
600	高関橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1982	11	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	24.3	
601	夏出橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1973	64	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	648.0	
602	町東橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1979	6.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
603	河内橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1980	43.3	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.5	
604	西竜橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1967	5.3	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
605	河内1号橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1966	6.1	4.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
606	高橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1961	6	6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
607	千穂高ボックスカルバート	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1967	2.4	13.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
608	種穂橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1967	11	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
609	城ノ内橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1976	9.4	10.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.2	修繕着手
610	黒木橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1961	4.3	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
611	河内2号橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1966	11.1	5.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.0	
612	藤石橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1967	2.4	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
613	町橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1981	6.7	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	5.9	
614	横町橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	県中建設事務所	1983	17.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
615	留守橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1969	8	8.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.2	
616	駒屋橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1966	3.8	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
617	宮前橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1969	11.5	9.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
618	思案橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1943	2.7	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	3.0	
619	松本橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1969	8.5	8.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
620	境橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1967	6.7	14	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
621	川中橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1994	34.5	10.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.3	
622	川田橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1984	17.2	25	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.6	
623	成田橋1号橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1999	13.3	11.8	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	31.7	修繕着手
624	雁木田橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1973	6	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.4	修繕着手
625	宮城橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1977	45	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	94.7	
626	大島橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1977	3	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
627	小川橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1979	19.4	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	339.5	
628	前田橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1960	2.6	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
629	眼鏡橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1960	25	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	31.3	修繕着手
630	大橋	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1934	20	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
631	安積疏水橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1975	5.9	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.7	修繕着手
632	北原橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1975	5.9	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
633	逢瀬川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1965	34.9	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
634	馬場川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1977	18.8	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.4	修繕着手
635	殿橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1971	2.5	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.7	修繕着手
636	馬場川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1970	7.4	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.4	修繕着手
637	阿弥陀橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1970	11.5	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.6	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度 最新	点検年度 次回	橋単位の点検結果	修繕計画 R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	備考
638	沢布沢橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1974	4.7	7	RC橋	二次	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.2	修繕着手
639	番沢橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1974	4.2	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.8	修繕着手
640	女男川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1973	50	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.9	
641	西ノ川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	1975	6.8	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
642	前川橋	郡山・大越線	主要地方道	県中建設事務所	1973	11.3	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
643	阿久津橋	郡山・大越線	主要地方道	県中建設事務所	1974	250.7	10.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	383.9	修繕着手
644	逢瀬川橋	郡山・大越線	主要地方道	県中建設事務所	1971	64.9	15.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	126.3	
645	雲田作橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1929	4	11.8	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	16.9	
646	東橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1980	96.1	22.7	鋼橋	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
647	谷田川橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1969	109.7	13.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	263.3	
648	明神橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1955	4.4	7.1	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
649	行合橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1970	206.5	13.5	鋼橋	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	484.1	
650	沢又橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1955	2.4	7.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.8	修繕着手
651	永橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1928	3.7	7.5	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	4.2	
652	久保橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1955	2.8	11.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.5	修繕着手
653	柳橋	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	1979	6.5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
654	前の沢橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1969	2.7	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
655	天記寺橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1969	6.1	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
656	佐武沢2号橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1970	5.6	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
657	佐武沢橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1971	9.9	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.9	
658	山の上橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1973	13	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.7	修繕着手
659	念佛壇橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1973	13.1	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.8	修繕着手
660	飯が森橋	中野・須賀川線	主要地方道	県中建設事務所	1973	25.3	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
661	金沢橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1969	17.4	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
662	横川橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1971	44.9	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
663	前田橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1971	10	6.6	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
664	関根橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1969	10.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
665	大橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1990	66.8	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
666	久保橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1967	4.1	23.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
667	町橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	1968	5.2	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
668	落合橋	二本松・金屋線	主要地方道	県中建設事務所	2014	21.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.0	
669	桜橋	田村・安積線	一般県道	県中建設事務所	1930	2.6	8.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
670	御代田橋	田村・安積線	一般県道	県中建設事務所	1954	102.1	5.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
671	柳橋	田村・安積線	一般県道	県中建設事務所	1957	4.5	4.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2018	2023	Ⅱ					○						○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	7.3	
672	長喜田橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1962	5.3	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
673	かつみ橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1964	23.3	7	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
674	小和滝橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1997	191.8	14	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	346.1	
675	大平橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1968	5.3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	5.7	
676	大高橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1960	3.4	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.5	修繕着手
677	境橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1993	22.9	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.1	
678	大橋	玉川・田村線	一般県道	県中建設事務所	1973	20.3	7	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	340.0	
679	高森橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1950	2.9	8.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.1	
680	的場橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1988	43.5	16	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.4	
681	一本松橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1962	3.5	16.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	14.9	
682	亀田橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1997	16	25	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	66.0	
683	笊内橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1975	9.4	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
684	北町橋	河内・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1991	3.4	20.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
685	仁池橋	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1986	20	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
686	牛庭橋	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1973	37.1	7	RC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
687	小牛庭橋	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1973	3.7	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
688	成田橋	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1972	53.4	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
689	久保田橋	谷田川・三春線	一般県道	県中建設事務所	1960	7.5	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
690	黒石川橋	谷田川・三春線	一般県道	県中建設事務所	1970	13.2	7.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
691	六合橋	谷田川・三春線	一般県道	県中建設事務所	1961	7.3	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
692	富金橋	谷田川・三春線	一般県道	県中建設事務所	1934	6.4	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.8	修繕着手
693	錦橋	石筵・本宮線	一般県道	県中建設事務所	1976	5.8	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○					○					
694	離山橋	石筵・本宮線	一般県道	県中建設事務所	1977	21.3	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	修繕着手
695	守谷橋	谷田川停車場線	一般県道	県中建設事務所	1962	31.9	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
696	新橋	磐城守山停車場線	一般県道	県中建設事務所	1940	4.7	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
697	守山橋	磐城守山停車場線	一般県道	県中建設事務所	1956	15	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.6	修繕着手
698	香導橋	安子ヶ島停車場線	一般県道	県中建設事務所	1991	5.6	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.0	修繕着手
699	熱海橋	磐梯熱海停車場線	一般県道	県中建設事務所	1963	49.2	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
700	2号函渠	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2013	5.7	25	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.1	
701	福良橋	舟津・福良線	一般県道	県中建設事務所	2002	4.7	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
702	小磯橋	舟津・福良線	一般県道	県中建設事務所	1964	7.3	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.2	
703	舟津橋	舟津・福良線	一般県道	県中建設事務所	1969	90	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	128.0	修繕着手
704	菅の上橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1974	8.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
705	飲水橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1974	10.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
706	菅の前橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1969	5.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
707	菅ノ川橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1974	5.6	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.4	修繕着手
708	後沢橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1974	4.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
709	菅の下橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1974	11.4	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.8	
710	峯崎橋	青松浜線	一般県道	県中建設事務所	1997	15	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
711	浜田橋	青松浜線	一般県道	県中建設事務所	1971	17.4	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	24.7	
712	耳取橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	2008	21.2	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
713	新橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	1974	28.7	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	37.2	修繕着手
714	境橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	1965	3.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.3	
715	斜橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	1969	2.3	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.2	修繕着手
716	安積疏水路橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	1979	2.6	5.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
717	坂本橋	芦ノ口・大槻線	一般県道	県中建設事務所	1969	3.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
718	堀之内橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1985	40	12	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	88.5	修繕着手
719	北原橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1978	4.8	13.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.3	修繕着手
720	上関下橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1973	90.4	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	950.4	修繕着手
721	松田橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	2003	2.1	18	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
722	大平橋	斎藤・下行合線	一般県道	県中建設事務所	1975	18.3	7.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
723	福内橋	阿久津・舞木停車場線	一般県道	県中建設事務所	1959	25.3	5.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	26.0	修繕着手
724	正神平橋	阿久津・舞木停車場線	一般県道	県中建設事務所	1946	2.6	6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
725	舞木橋	阿久津・舞木停車場線	一般県道	県中建設事務所	1936	22	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
726	新日和田橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1993	40.2	11.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.5	修繕着手
727	水無月橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	2003	16	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
728	安積橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1957	54.1	13.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	84.9	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度 最新	点検年度 次回	橋単位の点検結果	修繕計画 R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	備考
729	花かつみ橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1996	39	14	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
730	高江橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1967	10	9.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
731	耳語橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	2003	65	18	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
732	五輪下橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1933	5.1	8.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
733	堂橋	谷田川・三春線	一般県道	県中建設事務所	1964	13.7	9.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
734	落合堀橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1967	3.6	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.8	修繕着手
735	空谷地橋	須賀川・二本松線	一般県道	県中建設事務所	1962	3.8	12.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○						
736	早稲原橋	岩根・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1973	40.8	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.2	
737	北原橋	岩根・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1969	3.8	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.3	修繕着手
738	新輪ケ渕橋	岩根・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1998	139	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○						
739	横塚橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	県中建設事務所	1978	91.9	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
740	日の出橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	県中建設事務所	1978	66.4	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
741	福原橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	県中建設事務所	1984	50.2	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
742	東館橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	県中建設事務所	1980	30.7	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
743	大作橋	湖南・湊線	一般県道	県中建設事務所	1973	31.6	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.9	修繕着手
744	三浜橋	湖南・湊線	一般県道	県中建設事務所	1973	33	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○						
745	雪村大橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2008	132.2	12.3	鋼橋	一次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	278.7	
746	三春大橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2008	86.3	12.3	鋼橋	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	174.5	修繕着手
747	冨久山大橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2008	223.3	12.8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	285.0	修繕着手
748	福原1号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2010	2.4	15.7	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
749	成田橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1992	18.8	11.8	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.6	
750	熱海跨道橋	磐梯熱海停車場線	一般県道	県中建設事務所	1975	13.6	9	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.4	修繕着手
751	水無川橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1975	15.7	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	43.1	
752	多田野大橋	郡山・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	2005	144.5	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
753	南川橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県中建設事務所	2007	21.6	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○						
754	菅川橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	1992	35	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ					○					○			
755	喜久田一号橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1989	64.2	10	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.9	
756	喜久田二号橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1994	55.1	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.0	
757	田上橋	三春・日和田線	一般県道	県中建設事務所	1993	34.2	12	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	55.0	
758	鶴巻橋	三穂田・須賀川線	一般県道	県中建設事務所	1988	15	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.7	
759	下守屋橋	長沼・喜久田線	主要地方道	県中建設事務所	1997	24.5	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.4	
760	堰ノ上橋	三穂田・須賀川線	一般県道	県中建設事務所	1982	8.4	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.5	
761	腰巻橋	三穂田・須賀川線	一般県道	県中建設事務所	1986	20.5	8.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.9	
762	下釜橋	三穂田・須賀川線	一般県道	県中建設事務所	1985	9.4	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.5	
763	二浜橋	湖南・湊線	一般県道	県中建設事務所	1996	19.7	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
764	家の前橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1990	3.3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.0	修繕着手
765	地上橋	本宮・熱海線	主要地方道	県中建設事務所	1970	2	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○				○						
766	成田橋側道橋	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1999	53.7	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
767	三本木原ボックスカルバート	三穂田・須賀川線	一般県道	県中建設事務所	1994	3.4	11.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
768	宮前橋側道橋	郡山・長沼線	主要地方道	県中建設事務所	1989	19	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.2	
769	新明神橋	羽鳥・福良線	一般県道	県中建設事務所	1996	15.9	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
770	師範場橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1986	90	14	PC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	143.0	
771	前田橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	4.7	8	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.0	
772	馬場第2橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1971	3.4	6.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
773	山根ボックスカルバート	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	3	8	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.6	
774	西光地橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1984	9.9	10.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.5	
775	山根川橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1962	7.3	7.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.1	
776	都路大橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1978	219.1	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	294.5	
777	尾の川橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1965	56.2	6	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	42.3	
778	遠表橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1967	52.3	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	641.5	修繕着手
779	馬場橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1971	4	8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○						
780	楢梨子ボックスカルバート	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	2.4	8	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.3	
781	言神橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1982	8.9	10.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	
782	石蒔田橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1973	3	8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
783	本坊橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	2.8	6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
784	常光寺コルゲートカルバート	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	4.8	7.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.6	
785	川久保コルゲートメタルカルバート	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	2.8	7.1	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	8.4	
786	元町橋(船引立体橋)	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1971	71	9.7	鋼橋	一次	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	166.5	修繕着手
787	花木内橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1960	5.6	9.3	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
788	大柳橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1937	3.3	8.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.9	修繕着手
789	太田橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	19.6	8.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	343.8	修繕着手
790	小橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1967	22	7	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	31.0	修繕着手
791	沖畑橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	2.4	11.3	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
792	前田橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1971	4.5	7.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
793	上の橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	2005	32	7.7	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.3	
794	楢梨子橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1968	3.4	17	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
795	船引橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1992	62	11	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.8	
796	真城橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1937	46.6	12	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	100.4	
797	折ノ内橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1977	17.6	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.5	
798	滝ボックスカルバート1号橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	3.4	10.3	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.3	
799	曲山橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1961	4.3	6.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.3	
800	日照田橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	7.1	7.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.2	修繕着手
801	大倉橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1970	3.9	6.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ			○				○						
802	永志田2号ボックスカルバート	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1974	2.4	20	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ			○				○						
803	飯豊橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1991	7	16.2	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	18.2	
804	高柴橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1986	14.8	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	
805	五反田橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1973	4.5	7.9	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
806	車川橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1988	46.2	13	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.9	
807	西赤沼橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1987	36.2	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	100.8	修繕着手
808	新舘橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1981	30.6	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.9	
809	滝ボックスカルバート2号橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	3.4	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.9	
810	羅漢大橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1995	58	11	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	66.0	
811	作田橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	19.6	10.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	35.5	修繕着手
812	西郷内橋	玉川・鏡石線	一般県道	須賀川土木事務所	2013	22.5	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
813	和名田橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1961	4	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
814	樋ノ口橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1976	17.2	6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.4	
815	第2門鹿橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1972	3.2	7.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
816	十郎内橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	5.4	8.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.4	
817	直道橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1966	3.8	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
818	永谷ボックスカルバート	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1978	2.4	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.0	
819	片曽根橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1977	40	8.8	その他	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	50.1	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
820	第1門鹿橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1971	3.6	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
821	安久津橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1972	34	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
822	寺前橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1986	17.3	9.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.6	
823	五十人山橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1974	2.3	8	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
824	大久保橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1986	10.6	9.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	
825	馬洗戸橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1991	14.4	11.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.0	
826	戸屋橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1981	25	9.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.0	
827	欅沢橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1988	11.8	10.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
828	春日橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1972	4.4	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	7.7	
829	高橋	国道399号	補助国道	三春土木事務所	1993	43	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
830	宮橋	小野・田母神線	主要地方道	三春土木事務所	1983	3.3	14.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
831	麓橋	小野・田母神線	主要地方道	三春土木事務所	1951	3.8	6.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	7.9	
832	宮出橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1969	4	6.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
833	小山崎橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1970	19.3	6.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.6	修繕着手
834	中田橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1968	3.4	10	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
835	宮入橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1969	3.6	6.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
836	上川原橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1964	4.4	5.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				伸縮装置取替工	2.3	
837	大堰橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1969	14	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	26.8	
838	根岸橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1963	30.2	6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.8	
839	小山崎歩道橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1985	23	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
840	砂田橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1970	3	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.5	
841	大坂橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1968	26.8	9.1	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	350.9	
842	広瀬跨線橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1968	32	7	鋼橋	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			伸縮装置取替工	2.9	
843	担橋	本宮・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1981	21.7	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.4	
844	三春跨線橋	本宮・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1987	153.7	7.3	その他	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	116.5	
845	高戸屋橋	本宮・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1964	3.2	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
846	陣橋	本宮・三春線	主要地方道	県中建設事務所	1975	18.6	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.2	修繕着手
847	梵天橋	小野・富岡線	主要地方道	三春土木事務所	1984	8.9	5.6	PC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
848	荒屋敷ボックスカルバート	神俣停車場・川前線	一般県道	三春土木事務所	1979	2.5	15.2	その他	指定無し	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	19.3	
849	西沢橋	小野・富岡線	主要地方道	三春土木事務所	1983	12.2	8	PC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.2	
850	入新田３号橋	小野・富岡線	主要地方道	三春土木事務所	1998	20.1	8.9	PC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.6	
851	入新田２号橋	小野・富岡線	主要地方道	三春土木事務所	1983	17.7	7	PC橋	指定無し	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.5	修繕着手
852	田畑橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1964	3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
853	広戸橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1966	3.4	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	13.3	修繕着手
854	樋渡橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1992	15	13.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
855	中郷橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1991	135.1	11.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
856	柴原橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1991	100	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
857	橋本橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1977	2.4	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
858	新町橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1958	3.7	8.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
859	夏井橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1970	28.2	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.0	修繕着手
860	平舘橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1962	3.7	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	8.1	修繕着手
861	五味橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1996	19.9	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.7	
862	中通橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1976	2	16	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
863	万景橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1976	14.4	12	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	24.4	
864	岩沢橋	小野・四倉線	主要地方道	三春土木事務所	1961	3.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
865	五百橋	矢吹・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1969	9.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
866	新殿橋	矢吹・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1970	2.9	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
867	葉ノ木橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	2000	2.3	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
868	笹山橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1974	4	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
869	仲森橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	2007	4.6	13	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
870	玉木橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1971	2.9	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
871	軽井沢橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1984	33.9	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.6	
872	石沢橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1998	24.4	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.3	
873	愛宕橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1972	2.8	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.4	
874	曲山橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1967	7.3	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.9	
875	甲神橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1967	4.5	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
876	下台橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1966	3.2	6.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
877	多賀橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1967	2.9	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
878	要田橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1968	5.3	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.2	修繕着手
879	宇津志橋	浪江・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1971	2.8	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
880	中妻橋	須賀川・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1968	2.8	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
881	沼ノ倉橋	須賀川・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1973	2	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
882	町田橋	須賀川・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1971	4	9.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.6	修繕着手
883	仁井道橋	須賀川・三春線	主要地方道	三春土木事務所	1970	7	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.9	修繕着手
884	梅ヶ咲橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1999	3.4	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
885	椚山橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1988	20.1	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.9	
886	鞍掛橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1982	6.1	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
887	橋向橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1996	3.4	11	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
888	第1樋渡橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1971	15	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
889	狐田橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1991	58	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
890	向山橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1990	54	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
891	遠表橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1976	2.4	8	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.6	
892	第2樋渡橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1971	9.8	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
893	西方橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1989	45	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	73.9	
894	新越田和橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1989	127.5	9.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
895	力石橋	小野・郡山線	主要地方道	三春土木事務所	1928	2.9	6.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
896	高柴橋	小野・郡山線	主要地方道	三春土木事務所	1972	3.3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
897	按田橋	小野・郡山線	主要地方道	三春土木事務所	1986	11.6	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.0	
898	磁沢橋	小名浜・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1974	37.8	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
899	上遠野橋	富岡・大越線	一般県道	三春土木事務所	2003	8.7	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.6	
900	滝の橋	富岡・大越線	一般県道	三春土木事務所	1936	4	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
901	湯田橋	富岡・大越線	一般県道	三春土木事務所	1981	22.2	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
902	下の内橋	常葉・芦沢線	一般県道	三春土木事務所	1975	5.3	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.2	修繕着手
903	田中橋	常葉・芦沢線	一般県道	三春土木事務所	2001	35.9	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
904	高戸屋橋	三春・日和田線	一般県道	三春土木事務所	1951	4.1	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
905	平河内橋	二本松・三春線	一般県道	三春土木事務所	1976	3.6	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
906	実沢橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1966	7.2	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
907	砂田橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1964	3	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
908	水神橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1978	9	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
909	幕ノ内橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1998	2.7	23.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
910	日向林橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1989	6.6	11.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
911	樋ノ口橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1978	9	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.4	
912	垣の内橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1959	4.2	7.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
913	原田橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1982	14.6	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.5	修繕着手
914	中の内橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1982	5.6	4.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
915	第二前田橋	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1966	3.1	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
916	小塩橋	平田・小野線	一般県道	三春土木事務所	1980	20.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.2	修繕着手
917	赤沼橋	平田・小野線	一般県道	三春土木事務所	1978	12.3	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.6	
918	厳橋	平田・小野線	一般県道	三春土木事務所	1937	2.5	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
919	鍛冶内橋	平田・小野線	一般県道	三春土木事務所	1937	5.4	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
920	元内橋	谷田川・三春線	一般県道	三春土木事務所	1975	9.4	7.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.1	
921	一反田橋	谷田川・三春線	一般県道	三春土木事務所	1980	2.5	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
922	矢大臣橋	吉間田・滝根線	一般県道	三春土木事務所	1935	3	5.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
923	逆木橋	吉間田・滝根線	一般県道	三春土木事務所	1921	3.1	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	1.4	
924	矢大臣2号橋	吉間田・滝根線	一般県道	三春土木事務所	1930	3.1	4.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
925	火打石橋	常葉・野川線	一般県道	三春土木事務所	1983	2.9	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
926	遠下橋	常葉・野川線	一般県道	三春土木事務所	1982	8.2	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.4	
927	中の橋	常葉・野川線	一般県道	三春土木事務所	1993	3.4	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
928	小塚橋	常葉・野川線	一般県道	三春土木事務所	1982	2.9	10.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
929	坂下橋	常葉・野川線	一般県道	三春土木事務所	1972	6	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
930	船引歩道橋	船引停車場線	一般県道	三春土木事務所	1975	38.1	1.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
931	大橋	船引停車場線	一般県道	三春土木事務所	1967	38.1	8.8	RC橋	指定無し	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
932	宮ノ前橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1991	37.1	10.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
933	長賀橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1970	7.6	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	
934	穴田橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1999	5.1	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.4	
935	辻の内橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1980	14.9	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
936	樋橋歩道橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1983	50	2.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	13.0	
937	樋橋	鴇子・夏井停車場線	一般県道	三春土木事務所	1966	48.4	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
938	向田橋	斎藤・下行合線	一般県道	三春土木事務所	1967	5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	4.7	
939	上台橋	実沢・要田線	一般県道	三春土木事務所	1960	2.5	6.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
940	請地橋	実沢・要田線	一般県道	三春土木事務所	1956	4.8	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	4.7	
941	光大寺橋	門沢・三春線	一般県道	三春土木事務所	1988	64.8	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
942	高田橋	門沢・三春線	一般県道	三春土木事務所	1995	2.7	14.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
943	関下橋	門沢・三春線	一般県道	三春土木事務所	1988	3	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
944	界橋	門沢・三春線	一般県道	三春土木事務所	1988	2.3	8.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
945	明神橋	栗出・菅谷線	一般県道	三春土木事務所	1967	12.7	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
946	黒川橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1983	22	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
947	見渡橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1958	13.7	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.9	
948	神明前橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1968	15	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
949	八幡橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1965	9	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.3	修繕着手
950	真上橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1997	12.4	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
951	鳴沢橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1968	4	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
952	柳渡戸橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1972	5.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
953	高橋	柳渡戸・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1972	19.1	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
954	昭和橋	石沢・荻田線	一般県道	三春土木事務所	1984	23	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
955	坂下橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1963	8.3	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
956	遠中山下橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1994	4.2	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
957	遠中山上橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1994	4	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
958	大段田和橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1980	2.1	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
959	遠中山橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1996	2.5	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
960	女房内橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1970	4.5	3.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
961	橋本橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1990	18.6	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
962	表橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	2005	4.7	15.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
963	高原橋	上移・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1970	4.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
964	宮の前橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1977	14.8	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.7	
965	早稲川橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1983	19.3	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
966	下河原橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1996	17.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.8	
967	長七田橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1956	2.5	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
968	田代橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1956	3.9	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
969	鬼五郎下橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1980	2.3	4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
970	鬼五郎中橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1956	5	3.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
971	入水橋	あぶくま洞・都路線	一般県道	三春土木事務所	1973	4	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
972	山根側道橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1997	16.5	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
973	根岸歩道橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1980	33.5	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.4	
974	大堰歩道橋	船引・大越・小野線	主要地方道	三春土木事務所	1986	16.5	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
975	遠表側道橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	2009	52.8	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
976	垣の平ボックスカルバート	本宮・常葉線	一般県道	三春土木事務所	1977	3.4	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
977	雁股田2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	4.1	15	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
978	小山橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	三春土木事務所	1979	2.4	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
979	黒森橋	矢吹・小野線	主要地方道	三春土木事務所	2006	35.4	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
980	七生根2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	4.9	14.6	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.8	
981	七生根橋(上り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	41.1	6.8	鋼橋	一次	指定無し	直轄国道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.6	
982	小戸神橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	361	10.1	鋼橋	一次	○	高速道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	530.5	
983	小白井橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	50	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	80.8	
984	菖蒲谷1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	4.9	13.8	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
985	八反田橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	65	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	98.5	
986	明神側道橋	栗出・菅谷線	一般県道	三春土木事務所	1993	13.6	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
987	小沢橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1990	35.3	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.7	修繕着手
988	岩ノ作橋	国道288号	補助国道	三春土木事務所	1995	64	15	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	150.3	
989	高橋	常葉・芦沢線	一般県道	三春土木事務所	1982	27.5	10.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	46.9	
990	式部内橋	常葉・芦沢線	一般県道	三春土木事務所	1982	3.1	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
991	芦坂橋	常葉・芦沢線	一般県道	三春土木事務所	1982	3.3	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
992	春田大橋	谷田川・三春線	一般県道	三春土木事務所	1994	218	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	198.0	
993	蛇沢大橋	谷田川・三春線	一般県道	三春土木事務所	1988	200	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	304.2	
994	皮籠石橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	1999	229	20.6	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	412.6	
995	高平橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	1999	33.4	10.1	PC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.6	
996	鶴庭橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	1999	240	10.1	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	355.0	修繕着手
997	今泉跨線橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1991	44.7	14	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.6	
998	板橋大橋	国道349号	補助国道	三春土木事務所	1988	56.2	17.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	117.0	
999	雁股田橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	167	9.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	225.7	
1,000	菖蒲谷橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	160	9.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	218.8	
1,001	第3号橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	6.6	7.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.4	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,002	宮下橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1963	3.5	6.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	修繕着手
1,003	大足沢橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	3	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,004	湯本橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1965	16.8	36.4	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	678.1	修繕着手
1,005	滝上橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	3.3	10.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,006	鹿島橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1993	19.9	26.5	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.3	
1,007	東鹿島2号ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	6	28.8	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,008	羽鳥大橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1975	96.8	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	966.8	
1,009	滝下橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	3.4	10.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,010	大平橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1962	51	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	634.9	
1,011	第1号橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	3.6	9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅰ					○					○			
1,012	菖蒲沢橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	2.6	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.1	
1,013	川原橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	2000	49	12	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	103.5	
1,014	第4号橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	5.4	7.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.4	修繕着手
1,015	長沼大橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1987	42	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	55.1	修繕着手
1,016	南塚越橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1965	3.6	7.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,017	北作橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1970	2.3	7.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.6	修繕着手
1,018	東鹿島1号ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	4.6	25	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.1	
1,019	庄五郎窪ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	5	35.1	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,020	新滝坂橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1991	19.5	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.5	
1,021	八斗蒔ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1972	3	22	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,022	乙字大橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1968	117	8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	106.1	
1,023	八十内橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1976	23.8	9.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.9	
1,024	八幡橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1967	12.9	17.5	PC橋	二次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	31.3	
1,025	経塚橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1975	57.3	7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,026	斧切沢橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1985	10.6	8.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.1	
1,027	久保ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	2	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,028	影沼橋(左)	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1982	87.9	8.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	124.3	
1,029	天神橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1990	30.2	10	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	56.7	
1,030	田中橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1976	12.9	7.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.5	
1,031	坂本川橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1968	16.5	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.7	
1,032	元木原橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1968	6.1	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.9	修繕着手
1,033	臼ケ堂橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1931	2.4	8.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,034	小松沢橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	2	13	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.8	
1,035	蒲沢橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1979	41	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.4	
1,036	第2号橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	7.6	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.8	
1,037	金山橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1980	53	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	114.4	修繕着手
1,038	簀子橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	31.8	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	34.4	
1,039	光風橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1986	33	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,040	横橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1969	10	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.7	
1,041	鈴川橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1980	65	10.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,042	江花大橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1999	58.4	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	74.3	
1,043	湯口橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1980	23.8	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.5	
1,044	勢至堂大橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1984	87	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	161.0	修繕着手
1,045	西銅屋橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1982	39.3	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.1	
1,046	西ノ入ボックスカルバート	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1978	2.6	9.3	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,047	松長橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1961	11.5	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.1	修繕着手
1,048	勢至菩薩橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1982	64.4	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.7	
1,049	滝ノ沢橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1980	44.5	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.3	
1,050	媛子橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1969	15.5	6.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	30.1	
1,051	東銅屋橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1982	32.8	8.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	73.1	修繕着手
1,052	簀子橋	長沼・喜久田線	主要地方道	須賀川土木事務所	1967	18.5	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.3	
1,053	布引橋	白河・羽鳥線	主要地方道	須賀川土木事務所	1959	21.4	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,054	唐沢橋	白河・羽鳥線	主要地方道	須賀川土木事務所	1969	28	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.7	修繕着手
1,055	狐塚沢橋	白河・羽鳥線	主要地方道	須賀川土木事務所	1959	20.5	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,056	銭神橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1990	10.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.7	
1,057	桐久保橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1994	10.5	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.4	
1,058	江持橋	須賀川・三春線	主要地方道	須賀川土木事務所	2003	165.5	15.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	246.1	
1,059	田中橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1976	22.6	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.2	
1,060	明池橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1965	3	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,061	崖原橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1972	41.4	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,062	前川原橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1972	54.7	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.6	
1,063	磐女橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1976	22.5	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,064	富入橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1968	69.8	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	72.9	修繕着手
1,065	石の花橋	郡山・矢吹線	主要地方道	須賀川土木事務所	1980	11.2	8.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.8	
1,066	大橋	矢吹・天栄線	主要地方道	須賀川土木事務所	1973	5	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,067	沢橋	矢吹・天栄線	主要地方道	須賀川土木事務所	1973	3.2	5.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.0	
1,068	清水橋	矢吹・天栄線	主要地方道	須賀川土木事務所	1973	5	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,069	市野関跨線橋(上り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	38	13	PC橋	一次	○	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	58.2	
1,070	小枝橋(上り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1998	43	11.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.7	
1,071	川屋向橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1993	4	25	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,072	小高内ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	4	25	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.0	
1,073	日照田ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	5	25	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.8	
1,074	下平内橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1993	4.9	25	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.6	
1,075	江戸橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1990	116	12.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	206.8	
1,076	狸森橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1992	75	14	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	157.6	
1,077	南下橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1992	80	14	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	131.8	
1,078	大仏大橋(上り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	255.8	11.8	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	300.5	
1,079	日照田橋(上り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1999	23.4	8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.5	
1,080	今田橋側道橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1986	30.1	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,081	七合橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1968	2.8	9	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	修繕着手
1,082	諏訪橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1969	3.1	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,083	岩根大橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1979	26	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.4	
1,084	清諒橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1989	14.3	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.3	
1,085	今田橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1969	29	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,086	浦通南橋	矢吹・堀込線	一般県道	須賀川土木事務所	1967	3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,087	山下橋	矢吹・堀込線	一般県道	須賀川土木事務所	1968	68.4	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,088	並柳ボックスカルバート	安積長沼線	一般県道	須賀川土木事務所	1972	2	7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.8	修繕着手
1,089	根岸橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1973	4.4	8.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,090	小作田橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1963	94	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	97.3	
1,091	校前橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1974	4.4	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,092	新田橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1952	4.4	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
1,093	大栗橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1958	7	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,094	竹ノ花橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1993	20.4	10	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.1	
1,095	関向橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1965	12.6	13.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	31.4	
1,096	小玉橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1988	4	10.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,097	小倉橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1982	14.2	10	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.2	
1,098	愛宕橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1972	5.3	7.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,099	初瀬大橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1962	25.1	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,100	塩田橋	雲水峰江持線	一般県道	須賀川土木事務所	1969	6.5	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,101	堤橋	雲水峰江持線	一般県道	須賀川土木事務所	1968	5.6	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,102	カネミ沢橋	羽鳥・福良線	一般県道	須賀川土木事務所	1970	2.5	8.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,103	更目木橋	羽鳥・福良線	一般県道	須賀川土木事務所	1970	13.2	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,104	向山橋	十日市・矢吹線	一般県道	須賀川土木事務所	2000	16.5	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,105	小川橋	十日市・矢吹線	一般県道	須賀川土木事務所	1973	69.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,106	笠石高架橋	玉川・鏡石線	一般県道	須賀川土木事務所	1995	194	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	164.9	修繕着手
1,107	槻ノ木橋	下松本・鏡石停車場線	一般県道	須賀川土木事務所	2001	97.7	10	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	112.2	
1,108	布川橋	下松本・鏡石停車場線	一般県道	須賀川土木事務所	1981	80.3	10	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	97.9	
1,109	石仏橋	下松本・鏡石停車場線	一般県道	須賀川土木事務所	1968	2.2	10.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.4	
1,110	児渡橋	牧ノ内・長沼線	一般県道	須賀川土木事務所	1970	2.8	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,111	日向橋	三穂田・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1971	2.1	7.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,112	一夜舘橋	三穂田・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1986	54	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,113	岩根橋	三穂田・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1974	20.8	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,114	山田橋	三穂田・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1960	4.3	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,115	沢目木橋(側道橋含む)	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	1931	4.2	8.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,116	須賀川橋	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	2001	114.5	16	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	256.1	
1,117	塩田橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	須賀川土木事務所	1980	26.8	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,118	初瀬川橋	須賀川・二本松自転車道線	一般県道	須賀川土木事務所	1983	46	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,119	市野関跨線橋(下り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	2000	38	13	PC橋	一次	○	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	62.3	
1,120	小枝橋(下り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	43	11.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.4	
1,121	大仏大橋(下り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	2000	269.8	11.8	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	313.0	
1,122	日照田橋(下り線)	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	23.4	8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.5	
1,123	上人坦橋(下り線)	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	1997	163	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	199.2	
1,124	下宿ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	1995	3	16	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,125	南狐山橋	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1993	5	20	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,126	贄の子歩道橋	長沼・喜久田線	主要地方道	須賀川土木事務所	2009	23.1	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,127	下川橋	須賀川・矢吹線	一般県道	須賀川土木事務所	2008	40	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.2	
1,128	湯沢2号桟道橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1990	35	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	2,390.0	
1,129	湯沢1号桟道橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1990	78	9	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	3,878.2	
1,130	東湯口橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	2012	22.5	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,131	千里千里ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	4.4	13	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,132	長沼第1ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	5	10	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,133	長沼第2ボックスカルバート	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	6	10	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.1	修繕着手
1,134	箕子橋側道橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1972	3	10.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	
1,135	新間魔沢橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	2003	33	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.4	
1,136	布引橋側道橋	白河・羽鳥線	主要地方道	須賀川土木事務所	1998	25	3.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,137	雪舟田橋	長沼・喜久田線	主要地方道	須賀川土木事務所	1995	24.6	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.4	
1,138	小作田橋歩道橋	母畑・須賀川線	一般県道	須賀川土木事務所	1992	94	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,139	初瀬大橋側道橋	玉川・田村線	一般県道	須賀川土木事務所	1988	26.8	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,140	竜田橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	1988	22.3	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.1	
1,141	影沼橋(右)	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1972	87.9	8.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	124.3	
1,142	上人坦橋(上り線)	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	1997	163	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	199.2	
1,143	桶田橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1964	2.4	8.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	3.4	
1,144	石川橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1959	50.2	8	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	54.9	
1,145	武道ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1971	5.7	9	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	
1,146	竹下橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1970	8.5	9	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	25.1	
1,147	広畑ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1971	6.4	8.9	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.8	
1,148	金波橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	2000	31.3	18	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	57.7	修繕着手
1,149	新玉川橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	2000	23.7	18	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,150	鳥居ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1971	3.6	11.1	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	
1,151	石川大橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1972	64	8	鋼橋	一次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	62.6	
1,152	山形橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1966	2.9	9.5	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,153	里白石跨線橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1968	12.2	9	PC橋	一次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
1,154	神路橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1975	36.8	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.9	
1,155	御安橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1984	10.8	11	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,156	滝山橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1971	2.8	9	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.8	
1,157	篠久保橋(1)	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1977	4.8	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.3	
1,158	古殿橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1973	32.9	7.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.6	
1,159	石田橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1987	5.4	9.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,160	関根橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1999	32.3	12.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,161	藪平ボックスカルバート	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	3.5	17.9	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.6	
1,162	篠久保橋(3)	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1968	4.3	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	4.2	
1,163	寺作橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1972	23.9	8.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.8	
1,164	大網橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	3.2	11.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.5	
1,165	楢坂第1ボックスカルバート	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	2.9	8	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,166	才木草第1コルゲートパイプ	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	3.9	7.9	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,167	竹貫田橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1971	13.4	6.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.1	
1,168	不動橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1987	15	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.9	
1,169	滑津1号橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	3.4	8.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.9	
1,170	大竹東大橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1997	49	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	62.4	
1,171	長光地橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1968	4.3	7.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,172	土鍋橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1991	50	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	66.7	
1,173	鍋作橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	2.3	14.8	その他	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
1,174	才木草第2コルゲートパイプ	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1978	5	7.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,175	寺作橋歩道橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1986	25.5	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.7	
1,176	戸草橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1997	13.5	13	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.4	
1,177	田口橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1972	13.6	8	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	
1,178	外槙橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1926	3.1	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.4	
1,179	曲橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1926	2.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,180	王子平橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1963	4.5	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,181	宮橋歩道橋左	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1973	39	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.3	修繕着手
1,182	今出橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1958	13	11.65	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	41.1	
1,183	宮橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1936	39	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○				○						

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	
1,184	松ノ木下橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1960	12.4	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
1,185	白石橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1961	50	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
1,186	王子橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1985	72.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	87.0	
1,187	打井川橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1965	4	6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,188	宮橋歩道橋右	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1973	39	1.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,189	竹ノ内橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1926	3.8	10.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	15.6	
1,190	松ノ木下橋歩道橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1972	23.4	1.4	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				伸縮装置取替工	0.2	
1,191	里見橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1969	40	8	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	81.4	修繕着手
1,192	堀越橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2023	5.1	7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.4	
1,193	三芦橋側道橋3	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1969	26	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	9.4	
1,194	宇多路橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1968	3.4	6.6	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.4	
1,195	落合橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1997	51.5	15	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	155.4	
1,196	薄木橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2000	3.5	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,197	岩見橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1962	3	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,198	谷沢橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1995	2.5	7.7	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.4	修繕着手
1,199	三芦橋側道橋2	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1969	26	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,200	坂路橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1968	3.7	8.7	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.6	
1,201	三芦橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1961	26	9.5	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,202	湯坂橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1967	4.5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,203	明神橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1988	14.8	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	29.6	修繕着手
1,204	川久保橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1996	13.9	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	5.2	修繕着手
1,205	東橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1969	40	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,206	川平橋	飯野・三春・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1996	8	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.4	
1,207	妙見橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1992	22.1	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,208	北の宿橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	2009	5.5	18.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,209	都々古橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1967	3.9	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,210	千五沢1号橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1970	81	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.6	
1,211	横川橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1961	6.4	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.0	修繕着手
1,212	青井沢橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1971	98	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,213	空金橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1967	2.6	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.2	修繕着手
1,214	大橋側道橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1991	17.3	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	6.0	
1,215	玉城橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1967	99.2	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,216	大橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1970	14	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.3	修繕着手
1,217	関根橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1968	5.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,218	大寺橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1973	8.2	11.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	14.7	修繕着手
1,219	輪ノ内橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1953	8	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.6	修繕着手
1,220	53号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1978	3.1	9.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,221	55号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1962	4	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,222	62号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1960	2.6	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	4.3	修繕着手
1,223	落合橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1970	3.8	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	24.4	
1,224	戸草2号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1981	10.4	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,225	戸草橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1977	8.9	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,226	曲沢橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1979	16	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.3	修繕着手
1,227	128号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1963	2.4	3.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	3.1	修繕着手
1,228	57号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1960	4.1	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,229	北須橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1957	22	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	39.3	修繕着手
1,230	54号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1960	3.2	3.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,231	須釜橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1992	45.5	17	PC橋	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	100.3	
1,232	63号橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1962	2.6	4.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,233	藤扱沢橋	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	1973	7	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,234	中里橋	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	1983	15.8	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.4	
1,235	鶴井橋	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	1971	19.9	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,236	滝ノ平橋	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	1969	12.5	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.6	修繕着手
1,237	蛭川橋	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	1982	3.4	9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,238	樺沢橋	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	1971	6.6	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,239	日渡橋	塙・泉崎線	主要地方道	石川土木事務所	1967	45.6	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,240	大草ボックスカルバート	塙・泉崎線	主要地方道	石川土木事務所	1975	3.4	8.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,241	板倉ボックスカルバート	塙・泉崎線	主要地方道	石川土木事務所	1975	4	9.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,242	殿上橋	塙・泉崎線	主要地方道	石川土木事務所	1970	6.6	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,243	和久橋	石川・矢吹線	一般県道	石川土木事務所	1970	10.4	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.6	修繕着手
1,244	明神橋	石川・矢吹線	一般県道	石川土木事務所	1990	97.7	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	113.5	
1,245	成亀ボックスカルバート	石川・矢吹線	一般県道	石川土木事務所	1975	2.9	7.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,246	王子平橋	石川・矢吹線	一般県道	石川土木事務所	1963	4.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,247	瀧見橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1965	12.4	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.8	
1,248	堀の内橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1968	5	5.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,249	下落合橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1968	4.6	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	3.7	修繕着手
1,250	有実橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1968	3.8	11.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,251	落合橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1971	11.5	6.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,252	鶴巻橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1968	6	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,253	宮ノ下橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1968	5	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,254	大原橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1971	55.3	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,255	笠木橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1969	4	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	6.9	
1,256	蛇口橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1965	2.2	3.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,257	小名沢橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1971	7.3	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.2	
1,258	第一橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1935	2	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	4.5	修繕着手
1,259	滑津橋	泉崎・石川線	一般県道	石川土木事務所	1986	152.6	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	157.4	
1,260	小柳橋	母畑・須賀川線	一般県道	石川土木事務所	1961	5.6	6.7	その他	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.9	
1,261	小和清水橋	母畑・白河線	一般県道	石川土木事務所	1970	3	11	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,262	母畑橋	母畑・白河線	一般県道	石川土木事務所	1985	9.9	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.5	
1,263	八幡橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1967	3.4	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,264	暮坪橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1981	17.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.1	修繕着手
1,265	大塚橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1969	2	5.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,266	轡橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1971	17	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.3	
1,267	和久前橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1975	2.8	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,268	一つ橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1969	15	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.4	
1,269	神主橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1969	4.3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.9	修繕着手
1,270	下田橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1983	20	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.6	
1,271	見上橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1970	14.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	20.0	修繕着手
1,272	矢造橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1934	11.8	4.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	修繕着手
1,273	二つ橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1935	6	12.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,274	橋場橋	石川・鴇子線	一般県道	石川土木事務所	1970	6.8	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.5	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
1,275	福田橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1968	3.4	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
1,276	羽貫田橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1968	6.6	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.6	
1,277	堂の下橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1973	4	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,278	羽入田橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1994	2.3	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.0	修繕着手
1,279	立ヶ岡橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1972	2.6	5.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
1,280	堰田橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	2004	4.3	6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,281	中ノ沢橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1968	4.5	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.7	修繕着手
1,282	安寺跡橋	赤坂西野・石川線	一般県道	石川土木事務所	1967	3.8	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,283	宮ノ下橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1986	5.3	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,284	古屋橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1986	5.4	8.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,285	軽米橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1986	5.3	7.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,286	畑田橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1970	7	6.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.2	修繕着手
1,287	陣場橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1975	30.7	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.5	
1,288	美輪田橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1969	7.3	6.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.4	
1,289	湯ノ口橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1968	5	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,290	滑川橋	社田・浅川線	一般県道	石川土木事務所	1965	45	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	36.2	
1,291	川の目橋	曲木・中野目線	一般県道	石川土木事務所	1974	95.2	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	100.4	
1,292	川端橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1982	26	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	28.3	
1,293	中橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1980	8.4	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,294	地我橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1983	8.8	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.6	
1,295	柳橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1976	8.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.7	
1,296	蕨平橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1980	3.3	9.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,297	旗杭橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1996	5	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.4	修繕着手
1,298	遠藤橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	1969	8.5	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	
1,299	所部橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1970	3.7	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	1.4	修繕着手
1,300	うつくしま大橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	1999	1259.2	10.8	RC橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	1,829.6	
1,301	玉川インターランプ橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2000	76.6	15.5	PC橋	指定無し	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	81.8	
1,302	小高4	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	6.1	7	その他	指定無し	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.8	
1,303	ひりゅう大橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	382	13.8	PC橋	一次	○	直轄国道	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	270.7	
1,304	蒜生1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	5.2	7	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.5	
1,305	吉大橋(下り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	157.5	12.1	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	251.6	
1,306	吉野中央橋	古殿・須賀川線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2002	217.5	9.5	鋼橋	二次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	299.0	
1,307	原作田ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1999	3.4	19.5	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.4	
1,308	寺ノ前橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1983	8	10.6	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,309	福貴作ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	2001	2.8	10.5	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,310	滝作橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	2010	27.2	8	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.4	
1,311	青井沢1号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	180	10.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,367.3	
1,312	青井沢2号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	164	10.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,353.3	
1,313	草場橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	77.5	9.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	675.5	
1,314	西山1号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	136	9.6	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,019.7	
1,315	平田西インター橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2010	35	10.5	PC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.7	
1,316	乙空釜川橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	15.8	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,317	西山2号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	190	8.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	253.9	修繕着手
1,318	下蓬田橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	135	9.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	180.2	
1,319	中屋敷橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	38.4	10.3	PC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.1	
1,320	武名坂橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	89.5	9.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	684.4	
1,321	南須釜6	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2010	5	13.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	26.7	修繕着手
1,322	南須釜8	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2010	4	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,323	西山1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2010	4	10.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,324	西山2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	5	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,325	下蓬田3	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2005	3	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,326	下蓬田6	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2011	4.5	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.6	
1,327	吉大橋(上り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2008	135.5	11.2	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,111.3	修繕着手
1,328	七生根橋(下り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	41.1	6.8	鋼橋	一次	指定無し	直轄国道	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.6	
1,329	石川大橋側道橋	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1995	64.2	3	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,330	川端橋側道橋	北方・遅沢線	一般県道	石川土木事務所	2003	18.5	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,331	白石側道橋	白河・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1989	50	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.2	修繕着手
1,332	横森前橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	24	14.5	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.8	
1,333	曲山橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	29.6	9.2	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.8	
1,334	上蓬田-7	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	5.3	23.9	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.9	
1,335	大原橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2003	18.8	15	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.3	
1,336	中根橋(下り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	43.7	10.1	PC橋	一次	○	直轄国道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	70.2	修繕着手
1,337	中根橋(上り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	45.8	16	PC橋	一次	○	直轄国道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	108.7	修繕着手
1,338	入山川橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	31.2	9.1	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.8	
1,339	平田インターランプ橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	34	7	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.4	
1,340	北須川橋(下り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2004	33	10.1	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.3	修繕着手
1,341	古殿橋歩道橋	国道349号	補助国道	石川土木事務所	1988	32.7	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,342	浄土橋	磐城浅川停車場線	一般県道	石川土木事務所	1998	9.4	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,343	金沢橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	1970	2.8	7.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,344	掛金橋	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	1997	22.5	15	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,345	大橋側道橋	玉川・田村線	一般県道	県中建設事務所	2001	20	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,346	高倉2号ボックスカルバート	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	2013	6.4	10.9	その他	三次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,347	吉9	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	9	22	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,348	南須釜1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	不明	9	15.1	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,349	南須釜2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	3	12	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
1,350	南須釜橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	104	10.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	756.5	修繕着手
1,351	南須釜3	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	9.1	10.5	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.3	
1,352	母畑1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2006	6.4	10.5	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.7	
1,353	母畑2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	2.5	11.2	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.9	
1,354	上蓬田1	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2006	5.3	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.6	
1,355	上蓬田2	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2003	13.6	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.4	
1,356	北須川橋(上り)	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2009	32.8	9.9	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.3	
1,357	福島空港インターランプ2号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	65	20.3	鋼橋	一次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	199.3	
1,358	吉6	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	2.5	14.5	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.5	
1,359	福島空港インターランプ1号橋	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	18.7	15.5	PC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.9	修繕着手
1,360	吉5	矢吹・小野線	主要地方道	あぶくま高原道路管理事務所	2007	11.5	12.5	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.5	
1,361	川田橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	2001	52.5	11	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	100.0	
1,362	日向前橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1979	3.1	13.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,363	隈戸ボックスカルバート	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1974	2.4	13.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,364	北ノ入橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1970	14.5	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.7	修繕着手
1,365	木蓋橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1967	8.5	4.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
1,366	内木橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1967	16.5	4.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,367	隈戸橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1959	6	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,368	田ノ沢橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1959	4.2	4.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,369	原町ボックスカルバート	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1974	2.8	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,370	馬道ボックスカルバート	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1994	2.1	10.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,371	日向橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1980	5.3	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,372	上小屋橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1995	6.1	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,373	樋ノ口橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1976	4.8	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,374	竹ノ下ボックスカルバート	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1975	3.6	10.8	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,375	万才橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	1985	59.3	11	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	154.7	修繕着手
1,376	鴛橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	2001	29.3	11	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.3	
1,377	井戸上橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	2004	8	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,378	樋ノ口歩道橋	矢吹・天栄線	主要地方道	県南建設事務所	2003	9	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	6.1	
1,379	須乗橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	46	11.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	86.9	
1,380	田町橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	23.8	11.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.1	
1,381	寺内橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	45	11.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	95.9	修繕着手
1,382	西長峰跨線橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	43.6	11.8	PC橋	一次	○	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,383	文京橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	23.2	25.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.8	
1,384	宮崎橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	28.2	23	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	113.1	
1,385	弥栄橋(上り線)	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	27.5	11.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.0	
1,386	弥栄橋(下り線)	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	27.5	11.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	53.2	
1,387	赤沢大橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	161.3	23.7	RC橋	一次	○	直轄国道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	412.8	修繕着手
1,388	八幡橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	20.4	27	PC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	104.0	修繕着手
1,389	矢吹中央インター橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	21	29.8	PC橋	一次	○	高速道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	89.5	
1,390	五本松1	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	3.5	31.5	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	32.8	
1,391	赤沢西1	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	3	15.7	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	5.7	
1,392	赤沢西2	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	3	15.8	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.0	
1,393	赤沢東1	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	3	27.8	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	28.2	
1,394	赤沢東2	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	3.1	10.6	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.0	
1,395	田町3	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	4.7	40.1	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	44.8	
1,396	八幡町2	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	5.3	31.1	RC橋	指定無し	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	37.7	
1,397	弥栄2	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2000	6.1	44	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	54.0	修繕着手
1,398	中町橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	1981	11.4	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,399	康神橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	1983	9.5	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,400	矢吹インターランプ橋	矢吹・小野線	主要地方道	県南建設事務所	2001	56.8	8.3	PC橋	一次	○	高速道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.6	
1,401	豊岡橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1993	60	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,402	久保川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1992	14	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,403	棚倉橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	43	3.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,404	赤沢自転車道橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1991	17.6	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,405	南沢橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1994	12	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,406	中沢橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1994	10	4.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.0	
1,407	新久慈川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1994	128.3	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,408	石井橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1994	37.2	3.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,409	大内沢川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1995	19.6	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,410	矢沢川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1990	18.3	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,411	新矢祭橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	162	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	41.1	
1,412	深沢橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1995	13.5	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,413	田川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1989	62	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,414	関沢川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1990	19.9	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,415	大草川橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1986	27.5	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,416	水神橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	8	4.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
1,417	塙りんりん橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1987	134	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,418	鶴生ご道橋	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1995	4.8	8.9	RC橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.0	
1,419	松岡2号ボックスカルバート	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1973	4	7.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,420	松岡1号ボックスカルバート	矢祭・棚倉自転車道線	一般県道	棚倉土木事務所	1973	4.7	14	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	18.6	
1,421	関沢橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1954	5.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,422	古宿橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	2004	5.4	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.2	
1,423	中沢橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	2004	4.5	13.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.6	
1,424	植田橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1986	6.7	9.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.4	
1,425	蔵ノ作橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1977	5.4	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.2	
1,426	天神橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1986	11.2	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.2	修繕着手
1,427	滝ノ沢橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1990	7.8	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.4	
1,428	赤沢橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	9.2	6.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	修繕着手
1,429	滝沢橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1968	16.5	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,430	下地内橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1982	4	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,431	下植田橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	1976	3	11.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,432	滝沢橋側道橋	矢祭山・八槻線	一般県道	棚倉土木事務所	2010	17.5	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,433	官代ボックスカルバート	勿来・浅川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	2.6	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,434	内ケ竜上橋	勿来・浅川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	10	10.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.4	修繕着手
1,435	内ケ竜下橋	勿来・浅川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	10	9.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.9	修繕着手
1,436	中の内橋	勿来・浅川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1962	3.6	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,437	二丹田橋ボックスカルバート	明内・田中線	一般県道	棚倉土木事務所	1960	2.4	13	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,438	入野沢橋	明内・田中線	一般県道	棚倉土木事務所	1995	7.9	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,439	鹿島橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1963	157.9	6.6	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	175.9	修繕着手
1,440	北ノ内2号橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1955	2.4	9.6	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,441	本沼ボックスカルバート	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1955	2.1	10.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,442	地亀橋歩道橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1983	32.6	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,443	地亀橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1972	32.5	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,444	木の内橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1962	6.8	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,445	代畑橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1974	40	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	64.1	
1,446	中田橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1954	3.8	14.5	RC橋	三次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,447	大網堂橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1962	4	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,448	芦ノ口橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1973	6.3	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,449	北ノ内1号橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1955	2.1	10.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	3.7	修繕着手
1,450	鹿島側道橋	母畑・白河線	一般県道	県南建設事務所	1990	157.9	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,451	鞍掛橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1991	29	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,452	上の町橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1926	7.2	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.3	修繕着手
1,453	宮橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1963	6.2	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,454	北沢橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1974	3.2	26.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,455	板庭橋(標準部)	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1950	44.2	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,456	小谷地橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1963	6.5	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,457	黒下橋ボックスカルバート	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1992	2.9	19.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	23.9	
1,458	川辺橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1991	26	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,459	清水橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1930	7	6.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.2	修繕着手
1,460	道場橋	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1975	66.8	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,461	橋本橋ボックスカルバート	塙・大津港線	主要地方道	棚倉土木事務所	1989	3.2	27.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,462	新橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1998	27.7	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,463	泉崎大橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1983	229	12.8	RC橋	二次	○	鉄道	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	345.3	修繕着手
1,464	幹線橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1983	5	11.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.2	
1,465	板倉橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1970	2.1	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,466	矢武川橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1969	17.5	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,467	反町ボックスカルバート	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1977	2.5	10.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,468	新宮川橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1998	11.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,469	中宿橋	塙・泉崎線	主要地方道	県南建設事務所	1977	2.7	16	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.9	
1,470	観音橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1982	13.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.7	
1,471	成沢橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1981	9.4	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.6	
1,472	下ノ橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1974	12.1	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,473	益田川橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1975	3.1	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,474	堺橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1995	12.4	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,475	北向橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1981	10.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,476	出戸橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1985	25.6	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,477	鳥沢橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1987	7.2	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,478	倉下橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1984	13.2	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,479	宇沢橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1987	6.4	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,480	赤岡橋	塙・泉崎線	主要地方道	棚倉土木事務所	1982	19.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,481	極楽沢1号橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	3.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,482	大岩平橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1991	5.5	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,483	牛旁窪橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	4.7	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,484	小中沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,485	中沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1971	11.4	4.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,486	大沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1956	15.2	3.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,487	堰沢2号橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	3.8	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	5.6	
1,488	極楽沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	10	4.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,489	堰沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	10	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.1	
1,490	小中沢2号橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	2.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,491	小空沢橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	3.3	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,492	入梅平橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	3.6	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,493	堰沢1号橋	八溝山線	一般県道	棚倉土木事務所	1953	2.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	5.7	
1,494	大平橋	白坂停車場・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1973	38.6	8	RC橋	一次	○	高速道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	46.4	修繕着手
1,495	小田倉橋	白坂停車場・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1973	3.6	26.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.1	
1,496	白馬橋	白坂停車場・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1998	48.6	15.2	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.8	
1,497	上野原橋	白坂停車場・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1973	3.3	11.9	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.5	修繕着手
1,498	大平橋側道橋	白坂停車場・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	2013	38.8	2.6	鋼橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	331.6	
1,499	宮下橋	白坂・関辺線	一般県道	県南建設事務所	1972	10.5	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.4	修繕着手
1,500	内松ボックスカルバート	白坂・関辺線	一般県道	県南建設事務所	1980	2	9.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.2	修繕着手
1,501	あいそ橋	白坂・関辺線	一般県道	県南建設事務所	1972	7.6	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,502	五器洗1号ボックスカルバート	白坂・関辺線	一般県道	県南建設事務所	1973	3	14.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,503	五器洗2号ボックスカルバート	白坂・関辺線	一般県道	県南建設事務所	1973	3	14.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,504	沖ノ川ボックスカルバート	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1967	2.8	9.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,505	根本橋歩道橋	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1983	10.8	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,506	根本橋	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1983	10.3	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,507	明治ボックスカルバート	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1977	2.4	9.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,508	疎水橋	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1967	3.5	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,509	谷津田橋	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1934	13	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,510	谷津田橋歩道橋	白河・石川線	主要地方道	県南建設事務所	1961	13	2.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,511	金花橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1957	29.4	8.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.9	
1,512	真名子橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1957	2.2	8.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,513	笹原橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1957	12.6	6.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.4	修繕着手
1,514	旧田ボックスカルバート	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1988	2.1	16	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,515	羽太橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1959	84	8.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.8	
1,516	堀川橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1958	54	6.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.6	
1,517	真名子大橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	2008	152	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,518	金花橋側道橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	1996	31.3	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,519	高野舎ボックスカルバート	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	2000	2.3	18	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,520	堀川橋側道橋	白河・羽鳥線	主要地方道	県南建設事務所	2011	54	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,521	八竜神橋	南湖公園線	一般県道	県南建設事務所	1994	17.6	16.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.2	
1,522	池下橋	南湖公園線	一般県道	県南建設事務所	1985	11.3	16.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.5	
1,523	赤面橋	那須・甲子線	一般県道	県南建設事務所	1977	60	8.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,524	黒川橋	那須・甲子線	一般県道	県南建設事務所	1977	41	9.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	115.7	修繕着手
1,525	坂下橋	中野・番沢線	一般県道	県南建設事務所	1954	9.1	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,526	御館橋	中野・番沢線	一般県道	県南建設事務所	1992	9.7	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,527	川原田橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1958	3.5	10.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,528	矢吹大橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1995	329	9.7	PC橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	205.1	
1,529	二子塚橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1963	2.2	43	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,530	三角田橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1961	3	9.5	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,531	三文橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1972	38.5	9	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	47.4	
1,532	常陸橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1999	128.8	13	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	180.2	
1,533	坂下橋ボックスカルバート	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1994	3.8	16	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,534	北町橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1963	6	8.1	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
1,535	薮川橋ボックスカルバート	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1959	6	11	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,536	三文橋歩道橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1986	38.7	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,537	社川橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	棚倉土木事務所	1982	49.4	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	85.2	修繕着手
1,538	拾石ボックスカルバート	棚倉・矢吹線	主要地方道	棚倉土木事務所	1982	2.5	14	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	17.2	
1,539	薮川橋側道橋	棚倉・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	2011	21.6	2.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,540	花園橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1960	12.8	7.4	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.1	
1,541	板木ボックスカルバート3号	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	2.3	15	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,542	板木ボックスカルバート1号	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	2.3	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,543	板木ボックスカルバート2号	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1979	2.3	33	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,544	八鳳谷橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1973	4.3	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,545	堀川橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	2002	21	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,546	唐沢橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1965	3.7	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,547	上志宝橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1980	20	10.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.9	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,548	鹿ノ子橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1975	21.6	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				伸縮装置取替工	3.7	
1,549	花園歩道橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	2000	15.7	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.3	
1,550	入野橋	棚倉・鮫川線	主要地方道	棚倉土木事務所	1984	13.6	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,551	小田倉橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	2001	34.2	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,552	茂助屋敷ボックスカルバート	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1983	2.2	9.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,553	折口原橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1964	2.1	11.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,554	甲塚橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1986	27.3	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,555	開進橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1999	10.3	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,556	豊地橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1979	10	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,557	岩根橋	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1976	79.3	10.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	126.7	
1,558	原中ボックスカルバート	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1983	2.6	14.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,559	林下ボックスカルバート	増見・小田倉線	一般県道	県南建設事務所	1983	3	9.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,560	泉川橋	泉崎・石川線	一般県道	県南建設事務所	1971	37.5	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,561	桎富橋	泉崎・石川線	一般県道	県南建設事務所	1985	33.7	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,562	御城前ボックスカルバート	泉崎・石川線	一般県道	県南建設事務所	1971	2.5	7.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,563	赤坂橋	赤坂東野・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	2010	32.9	11.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.3	修繕着手
1,564	彦次郎橋	赤坂東野・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1977	7	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	15.4	修繕着手
1,565	湯ノ下橋	赤坂東野・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1960	9.4	6	RC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.1	修繕着手
1,566	田尻橋	赤坂東野・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1977	4.8	8.1	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.8	
1,567	(仮)常世北野ボックスカルバート	赤坂東野・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1973	4	11	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	14.1	
1,568	菅ノ目橋	赤坂西野・石川線	一般県道	棚倉土木事務所	1965	4	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,569	神田橋	石川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1962	5.5	12.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,570	明新ボックスカルバート	石川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1979	2.4	12.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,571	八幡町ボックスカルバート	石川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1998	4.7	22.1	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,572	矢の草橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1969	40.8	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,573	奥田橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1991	9.2	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,574	茗荷橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1990	22	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,575	堺橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1969	14.4	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.6	修繕着手
1,576	南平橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1972	37	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,577	向橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1973	40.1	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,578	松緑橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1997	26.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,579	坂ノ下橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1980	5.8	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,580	久慈川橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1964	128.1	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,581	紅葉橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1970	17.5	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,582	大沢橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1960	5	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,583	不動橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1999	99.5	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	199.2	
1,584	奥杉谷入橋	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1996	22.3	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,585	松野口ボックスカルバート	石井・大子線	一般県道	棚倉土木事務所	1973	2	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,586	折橋	須賀川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1972	38.6	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	50.5	
1,587	白山橋	須賀川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1998	48.8	12.6	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	115.8	修繕着手
1,588	滝川橋	須賀川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1972	33.8	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.7	修繕着手
1,589	大畑橋	須賀川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1978	6	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,590	鮎里橋	須賀川・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1967	10.5	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,591	風呂西ボックスカルバート	十日市・矢吹線	一般県道	県南建設事務所	1983	2.2	12.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,592	舟戸ボックスカルバート	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1993	2.4	6.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,593	八幡2号橋	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1970	6	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	8.2	修繕着手
1,594	八幡1号橋	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1941	2.6	11.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	16.7	修繕着手
1,595	上久保田橋	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1962	3.5	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	12.2	修繕着手
1,596	岩下橋	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1980	62.1	11	鋼橋	指定無し	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,597	堀ノ内橋	社田・浅川線	一般県道	県南建設事務所	1936	2.7	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,598	一色橋	社田・浅川線	一般県道	棚倉土木事務所	1948	5.8	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,599	滑川橋	山本不動線	一般県道	棚倉土木事務所	1978	9.1	7.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,600	平塩橋	山本不動線	一般県道	棚倉土木事務所	1963	5.2	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,601	檜沢橋	山本不動線	一般県道	棚倉土木事務所	1965	4.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	修繕着手
1,602	五来橋	山本不動線	一般県道	棚倉土木事務所	1997	23.2	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,603	宮川橋	山本不動線	一般県道	棚倉土木事務所	1965	22.1	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	19.5	修繕着手
1,604	夏梨子橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1974	10.4	8.5	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.7	
1,605	茂ヶ崎橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1975	13.6	10	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.6	
1,606	白川橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1962	21	6.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,607	岩崎橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1970	2.5	10.2	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,608	クルミ沢橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1973	3.5	7.7	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,609	関ノ森橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1970	2.3	6.5	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,610	九十九橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1971	5.7	7.7	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,611	第一亀石橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1983	7.9	9.2	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
1,612	関ノ里ボックスカルバート	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	1990	2.6	7.1	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
1,613	白子橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1956	5	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	修繕着手
1,614	西ノ沢橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1957	4	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
1,615	下山橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1978	33.8	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.9	
1,616	日向橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1935	4.2	9.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,617	富岡橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1972	19.9	7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.1	修繕着手
1,618	動坂ボックスカルバート	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1986	2.9	12.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	16.9	
1,619	蟹内橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1959	32.7	6.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.5	
1,620	高松橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1976	34.8	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.1	
1,621	西平橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1981	81.5	8.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	22.1	
1,622	白子1号橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1984	23	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.6	
1,623	白子2号橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1984	27.7	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.2	
1,624	戸中橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1981	28.3	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.7	
1,625	川前橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1956	4.5	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	
1,626	厨川橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1957	4.5	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	
1,627	背戸の沢橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1989	4.6	7.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,628	富岡橋側道橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	1989	21.5	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.0	修繕着手
1,629	岡ノ内橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	2000	53.8	12	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,630	松草平橋	黒磯・棚倉線	主要地方道	棚倉土木事務所	2003	53.8	10.1	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.2	
1,631	干泥橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1967	5	12.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,632	萬年橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1988	39.7	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,633	川上橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1971	52.3	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,634	不動橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1956	4.5	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,635	大久保橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1987	25	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,636	陽安橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1960	10.2	5.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,637	湯川橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1967	19.8	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	40.7	
1,638	湯岐橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1956	5.9	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
1,639	林道菅野谷地第2号橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1981	7.3	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,640	長久木ボックスカルバート	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1978	7.6	13.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,641	大正橋	高萩・久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1974	150	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	165.2	
1,642	西町橋	高萩・久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1986	25.1	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,643	西町橋歩道橋	高萩・久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1986	24.6	4.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,644	大岡ボックスカルバート	高萩・久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1980	3	14.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.7	修繕着手
1,645	柿の内橋	郡山・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1986	42.7	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	97.2	修繕着手
1,646	金堀橋ボックスカルバート	郡山・矢吹線	主要地方道	県南建設事務所	1966	3.6	18.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,647	月山橋	久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1986	29.8	11	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.1	
1,648	久田野大橋	久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1986	214.5	10.8	PC橋	三次	指定無し	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	266.5	
1,649	久田野橋	久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1984	27	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,650	岩崎橋	久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1982	12.3	11.3	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.2	
1,651	池ノ下ボックスカルバート	久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1993	2.5	7.5	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	9.6	
1,652	大川内橋	釜子・金山線	一般県道	県南建設事務所	1973	4.9	7.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅰ					○				○				
1,653	宮村橋	釜子・金山線	一般県道	県南建設事務所	1973	6.5	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,654	形見ボックスカルバート	釜子・金山線	一般県道	県南建設事務所	1975	3.6	9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,655	横川橋	釜子・金山線	一般県道	棚倉土木事務所	1963	45	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,656	蛇坂橋	下関河内・小生瀬線	一般県道	棚倉土木事務所	1960	4	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,657	檜山橋	下関河内・小生瀬線	一般県道	棚倉土木事務所	1972	28.6	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,658	鶴沢橋ボックスカルバート	下関河内・小生瀬線	一般県道	棚倉土木事務所	1972	2	22	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,659	上橋場橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1985	13.4	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,660	南田代1号橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1962	4.6	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,661	戸草橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1970	4	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,662	中山橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1961	5	12.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	23.0	修繕着手
1,663	日向内橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1976	8.4	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,664	新片貝橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1995	16.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,665	川岐橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1958	5	4.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	5.7	
1,666	押舘橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1955	3.6	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,667	清水内橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1976	5.3	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,668	中坪ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1999	3.4	16.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	21.1	
1,669	上沢ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1999	3.5	16.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,670	古宿橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1955	6	7.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,671	寄藤橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	5.8	5.7	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,672	折屋橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1922	2.8	6.8	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,673	明神橋1号ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2001	4.6	12.1	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	
1,674	鬼越橋ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2000	4.6	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.0	
1,675	馬場橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1982	20.7	7.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,676	木戸沢橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1975	4.5	9.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,677	五升蒔ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1979	2.9	14	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,678	蒲谷地橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1990	17.2	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,679	樔平橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1983	9.2	10.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,680	橋場橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1985	12.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,681	小沼橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	3.5	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,682	滝ノ入橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1990	21	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,683	南田代2号橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1961	5	4.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,684	南田代3号橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1961	5.7	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,685	南田代コルゲートカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1970	4	6.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,686	木戸場ボックスカルバート2	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	2.4	6.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,687	木戸場ボックスカルバート1	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	2.6	7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,688	追立ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	2.7	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,689	新滝川橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2003	20	12	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.5	
1,690	2号ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2001	6.8	12	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	17.0	
1,691	梅窪橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2000	10.5	14.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,692	真坂川ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1991	4.6	19.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	25.8	
1,693	(仮)呼石ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1978	2	17	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,694	奇藤橋歩道橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1978	3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,695	赤坂橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1998	21	15	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.3	
1,696	大垠橋4号ボックスカルバート	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2001	6.5	27	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	36.0	
1,697	湯の田橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	2003	27.5	11.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,698	渋川橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1967	3.7	7.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,699	増見橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1964	2.4	22	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,700	松崎橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1933	3.6	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,701	外面橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1979	20	7.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,702	大谷地橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1969	11.8	8.4	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.9	
1,703	南湖橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1999	15.7	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.6	
1,704	涙橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1967	2.3	5.7	その他	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,705	大川ボックスカルバート	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1997	5.2	10.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.5	
1,706	鬼ケ沢橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1966	3.4	7.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,707	田町大橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1964	105	9.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	137.8	
1,708	円明寺橋(分割2)、円明寺橋(下り線)	国道294号	補助国道	県南建設事務所	2012	20.6	15.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.8	
1,709	円明寺橋(分割1)、円明寺橋(上り線)	国道294号	補助国道	県南建設事務所	2001	20.6	15.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	34.8	
1,710	美郷橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1999	41.7	15.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	80.0	
1,711	松崎歩道橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1933	3.8	3.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	5.6	
1,712	外面歩道橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1987	20.1	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○				○				
1,713	大谷地側道橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1969	12.9	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,714	涙橋歩道橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1967	6.6	3.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○				○				
1,715	田町歩道橋	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1964	105	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,716	(仮)広谷地橋ボックスカルバート	国道294号	補助国道	県南建設事務所	1978	2	8	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,717	新黄金橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1991	29	14.8	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.3	
1,718	昭和大橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1978	232.2	20.8	その他	一次	○	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	564.1	
1,719	第一剣桂橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1985	170.3	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	249.0	
1,720	縞石橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1983	61	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	138.8	
1,721	梅木橋歩道橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1977	10	2.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	324.7	修繕着手
1,722	社川橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1962	29	10.8	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,723	あいそ川橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1972	13.5	9.7	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.8	
1,724	押上橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1982	8.9	9.5	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,725	梁森ボックスカルバート	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1970	3.5	20	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,726	梅木橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1966	11	7.7	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
1,727	第二剣桂橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1982	141	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	188.6	
1,728	折口橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1965	2.4	8.7	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
1,729	高山橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1980	15.9	20.8	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,730	鈴関橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1980	40.3	21.2	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	113.0	
1,731	離山橋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1956	2.4	10.7	その他	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.1	
1,732	高清水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	国道289号	補助国道	県南建設事務所	2003	4.8	14.7	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,733	甲子大橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	2008	199	9.7	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,734	眼鏡橋	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1989	11.7	16.8	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.2	
1,735	(仮)池下ボックスカルバート	国道289号	補助国道	県南建設事務所	1975	7.9	20	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	44.3	修繕着手
1,736	朝日橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1969	4.5	7.3	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,737	忠助橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1969	3	7.2	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,738	丸谷地橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	5	6.2	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,739	ばら立橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1964	2.6	5.6	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
1,740	越虫橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1964	2.8	6.1	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,741	関下橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1962	5	6.7	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,742	千本橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1965	20	6	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.0	
1,743	観音前橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1961	12	9.1	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,744	鎌田橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1947	5.5	7.8	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,745	近津跨線橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1980	36.1	12	PC橋	一次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	20.2	修繕着手
1,746	八幡橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1968	7.3	9.4	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.5	
1,747	金沢内跨道橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	4	12	RC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.8	
1,748	青生野橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1932	4.2	6.6	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,749	竹藪橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	4.3	7.8	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,750	大犬平橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1969	2.4	20.9	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	20.3	
1,751	新豊岡橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1979	51.2	12	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	79.6	
1,752	嬬橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1961	3	11.2	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,753	千本橋側道橋	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1997	21.2	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,754	(仮)近津橋ボックスカルバート	国道289号	補助国道	棚倉土木事務所	1975	4	19	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	24.7	
1,755	宮橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	2009	43	16.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	106.5	
1,756	棚倉大橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1989	135	12.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,757	豊作橋歩道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1984	6	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,758	松岡橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1960	120.5	7	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	90.8	
1,759	塙大橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1968	81	10.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.6	
1,760	塙大橋歩道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1984	81	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	43.4	
1,761	沼尻橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1962	2.9	7.7	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,762	中石井橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	3.2	10.4	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,763	柵の沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	7.3	8.3	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.3	
1,764	小野沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1965	3.4	8	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,765	城主内ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1954	2.1	6.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.4	
1,766	大内沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	6.9	8	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.1	
1,767	大子沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	4	6.5	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.1	
1,768	唐沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1962	10.3	9	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.9	
1,769	桃木橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1962	2.5	9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	2.7	
1,770	東舘跨線橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	13	8.4	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					伸縮装置取替工	3.5	
1,771	矢祭橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1964	160	7.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	137.5	
1,772	江戸塚ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	2.4	16.2	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	20.0	
1,773	改修橋ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1998	4	16.2	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	21.2	
1,774	矢祭大橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	150.5	8.6	鋼橋	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,775	矢祭ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	3.6	8	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.8	
1,776	西原橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1967	3.4	13.7	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,777	宇津木橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	3.5	10.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
1,778	石原橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1953	3	10	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.7	
1,779	大宮橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	2.1	7.2	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,780	豊作橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1980	6	7.7	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.6	
1,781	清水橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1984	16	11	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		伸縮装置取替工	4.8	
1,782	唐沢橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1963	5.3	7.3	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,783	下江戸塚ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	2.3	20.4	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	25.0	
1,784	田川橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1964	12.5	7.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.9	
1,785	戸塚橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1991	6.2	9.7	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,786	舘谷橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1955	5.3	10.6	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,787	八溝橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1966	31.9	8.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.6	
1,788	檜木ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	2000	6.2	15	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	21.0	
1,789	赤舘大橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1998	196	14.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	428.8	
1,790	(仮)大町橋ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	2	12.9	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.5	
1,791	長嶺ボックスカルバート	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	2022	17.1	16.6	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	27.2	
1,792	舘谷ご道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1991	2.5	2.5	RC橋	一次	○	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	2.0	
1,793	棚の沢歩道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1972	7.2	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,794	田川橋歩道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	1985	12.6	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,795	松岡橋側道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	2011	119	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,796	大内沢橋側道橋	国道118号	補助国道	棚倉土木事務所	2010	9.1	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,797	滝谷川橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1983	149.1	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,798	中ノ川橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1988	120	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	93.0	
1,799	滝沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1967	5.7	10.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,800	大谷滝沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	2007	10.8	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,801	愛宕橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1997	7.9	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,802	新湯八木沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1988	47.6	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,803	中野跨線橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1997	19.8	12.1	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.6	
1,804	小谷滝橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	2010	43	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,805	堺橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1971	35.6	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,806	館橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1987	19.5	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,807	松橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1986	32	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,808	上新田橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1990	30	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,809	木戸沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1979	14.7	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,810	居平橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1975	3	19	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	28.5	修繕着手
1,811	藤沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1968	5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,812	小野川橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1953	74.1	6.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	71.6	
1,813	西山大橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1996	102.5	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,814	北ノ沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1996	36	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,815	黒沢橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1986	13	10.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,816	出入沢3号橋	柳津・昭和線	主要地方道	宮下土木事務所	1990	3.4	8.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.3	
1,817	中沼橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1985	20	6.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,818	槻木橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1963	8	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.2	
1,819	大工川橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1978	20.3	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,820	谷沢橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	2005	4	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.3	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,821	簗前橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	2.1	21.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	30.3	
1,822	堂島橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	61	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,823	台橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1963	2.9	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.9	
1,824	藤倉橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1972	4.2	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.8	
1,825	沢井橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1937	2.2	10.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	
1,826	中前田橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1961	2.3	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ		○					○						
1,827	大工川橋側道橋	北山・会津若松線	主要地方道	会津若松建設事務所	1987	20.2	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.1	
1,828	片門橋	別・舟渡線	一般県道	会津若松建設事務所	1986	194.4	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,829	不動橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1989	16.5	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,830	鮭立橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1972	15	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,831	田中ノ沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1971	2	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,832	境ノ沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1962	3.5	4.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,833	畑の沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1971	7.9	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,834	向田橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1964	8.6	4.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,835	牛繋橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1970	17.4	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,836	井戸入沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1971	2	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,837	田中橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1971	19	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,838	石塚橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1994	34.3	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,839	間木沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1986	6.6	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,840	お畑沢橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1971	2.4	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,841	六百刈田橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1954	6	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,842	梨ノ木田橋	布沢・横田線	一般県道	宮下土木事務所	1965	4	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,843	南大橋	浜崎・高野・会津若松線	一般県道	会津若松建設事務所	1970	182.2	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,844	(新)舘の内橋	浜崎・高野・会津若松線	一般県道	会津若松建設事務所	2000	67.1	12	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	95.6	
1,845	姥沢橋	飯谷・大巻線	一般県道	宮下土木事務所	1953	11	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.9	修繕着手
1,846	標江橋	飯谷・大巻線	一般県道	宮下土木事務所	1950	4	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,847	宇内橋	熱塩加納・会津坂下線	一般県道	会津若松建設事務所	1975	6.7	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,848	東善寺橋	熱塩加納・会津坂下線	一般県道	会津若松建設事務所	1997	13.7	15.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	30.5	
1,849	銀吉橋	藤・小椿線	一般県道	宮下土木事務所	1968	6.7	4.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,850	沢尻橋	藤・小椿線	一般県道	宮下土木事務所	1970	3	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,851	東山橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1965	47	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,852	東山一号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1975	50	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,853	東山大橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1976	56	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	71.5	
1,854	東山三号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1976	42	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,855	東山四号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1978	60	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,856	東山六号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1979	72	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,857	東山七号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1981	45	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,858	黒滝橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1984	29.8	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,859	上口橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1988	20.8	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,860	上の橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1965	25.2	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,861	中子崎橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1966	10.6	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,862	大窪橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1933	3.4	4.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,863	高橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1966	11.4	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.1	修繕着手
1,864	下の橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1982	20	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,865	東山五号線	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1978	65	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,866	滝見橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1987	33.5	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,867	東山二号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1975	15	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.4	修繕着手
1,868	東山片桟道橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1965	91.5	3.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.1	修繕着手
1,869	花窪ボックス	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	2.2	11.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,870	神社沢1号橋	湯川・大町線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	5.3	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
1,871	中屋敷橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1974	11.4	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	12.4	
1,872	下檜和田橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1972	11.2	6.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	12.7	
1,873	檜和田橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1973	11.4	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	12.4	
1,874	入檜和田橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1968	6.4	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,875	下屋敷橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1976	9.7	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	14.5	
1,876	尾岐窪橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1968	12.5	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ		○					○						
1,877	高橋	湯之上・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	2000	47.2	14.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ		○					○						
1,878	沢ノ入橋	東山温泉線	一般県道	会津若松建設事務所	1974	2.5	8.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,879	南四合橋	中沢・西若松停車場線	一般県道	会津若松建設事務所	1955	3.1	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,880	柳原橋	中沢・西若松停車場線	一般県道	会津若松建設事務所	1955	64	4.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.8	修繕着手
1,881	観音道橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1987	2.1	11.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,882	上小川橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1985	16.7	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,883	市野橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1970	8.4	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,884	宮瀬橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1958	84	6.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	69.4	
1,885	新舘ノ端橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1987	15.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,886	市野1号ボックスカルバート	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	2.5	10.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,887	山の神橋	大内・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	7.4	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,888	田沢橋	赤留・塔寺線	一般県道	会津若松建設事務所	1989	9.6	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,889	大橋	赤留・塔寺線	一般県道	会津若松建設事務所	1978	22.7	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,890	大門橋	赤留・塔寺線	一般県道	会津若松建設事務所	1978	3.6	9.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,891	田沢橋歩道橋	赤留・塔寺線	一般県道	会津若松建設事務所	1968	11.5	1.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,892	宮田橋	赤留・塔寺線	一般県道	会津若松建設事務所	1958	5	28	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,893	南花畑橋	西若松停車場・南町線	一般県道	会津若松建設事務所	1956	2.1	17	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,894	湯川橋	西若松停車場・南町線	一般県道	会津若松建設事務所	1994	38.3	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,895	西若松跨線橋	西若松停車場・南町線	一般県道	会津若松建設事務所	2003	221	8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,896	宮田橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1977	5	3.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,897	八木の瀬橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1987	43	9.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	66.4	修繕着手
1,898	箱淵橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1985	37	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,899	井戸沢橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1973	2	15	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,900	原橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1980	47.5	3.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,901	滝の上橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1975	15.1	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.1	
1,902	割沢橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1979	9.4	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,903	中ノ橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1975	23.4	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,904	永井橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1976	5.3	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,905	袖山口橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1990	18	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.7	
1,906	袖山橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1989	19.7	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.2	
1,907	唐沢ボックスカルバート	小林・会津宮下停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1977	2.6	17.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
1,908	金山片桟橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1978	27	7.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,909	界橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1978	28	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,910	野尻橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1973	4.7	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,911	沼沢橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1968	3.4	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
1,912	有倉橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1978	5.3	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,913	阿寺沢橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1978	23	5.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,914	宮下橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1957	74.1	6.7	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,915	前ノ沢橋	小栗山・宮下線	一般県道	宮下土木事務所	1988	10	8.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,916	滝沢橋	山都・柳津線	一般県道	会津若松建設事務所	1975	7.5	8.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.3	
1,917	新上藤橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1982	52.2	2.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,918	観月橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1978	95.9	5.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	55.8	
1,919	小椿橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1973	18.4	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,920	椿橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1955	4	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ			○					○					
1,921	椿界橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1982	27	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,922	下椿橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1973	9.4	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.9	
1,923	沢向橋	山都・柳津線	一般県道	宮下土木事務所	1955	5.3	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,924	12号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	8.4	13.2	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.6	
1,925	13号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2006	40.9	14.8	その他	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.8	
1,926	14号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	9.3	15.3	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.0	
1,927	2-15号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	12.2	15.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.7	
1,928	17号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	5.8	15.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.3	
1,929	18号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	11.8	14	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.5	
1,930	浜崎跨道橋	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	23.7	30.2	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	97.4	
1,931	20号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	6.2	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.6	
1,932	22号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	10.6	17.4	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.1	
1,933	24号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	6.9	19.2	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.0	
1,934	25号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	2.9	27.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.9	
1,935	26号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	会津若松建設事務所	2009	7.7	18	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.3	
1,936	五ノ川橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1970	5.3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,937	崎川橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1971	24	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.8	修繕着手
1,938	新堀橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1971	8.4	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,939	浜橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1970	5.2	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,940	赤井橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1998	18.8	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,941	南浜橋	湖南・湊線	一般県道	会津若松建設事務所	1962	8	6.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,942	粟の宮橋	熊の目・浜崎線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	72.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,943	宮袋橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1995	69.5	15	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,944	車堀橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1930	2.3	15	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,945	下江橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1930	2.5	15.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○							
1,946	清水川橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1966	2.6	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,947	稲荷橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1928	2.5	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,948	墓ノ前橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1928	2	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,949	思堀橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1928	3.7	9.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,950	新湯川橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	58.8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,951	井出川橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1967	3.2	20.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,952	宮田橋	橋本・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1932	2.8	15	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,953	八千代橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	会津若松建設事務所	1959	54.5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,954	佐藤橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	会津若松建設事務所	1951	4.6	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,955	会青橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	会津若松建設事務所	2006	388.3	15.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	5,474.9	
1,956	古川橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	会津若松建設事務所	1958	3.6	13.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,957	八千代橋歩道橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	会津若松建設事務所	1990	54.5	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
1,958	長谷地2号橋	喜多方・河東線	一般県道	会津若松建設事務所	1973	2.6	13.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,959	長谷地1号橋	喜多方・河東線	一般県道	会津若松建設事務所	1973	2.2	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,960	中の橋	会津柳津停車場線	一般県道	宮下土木事務所	1973	15.7	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	22.0	
1,961	思堀橋	会津本郷停車場・上米塚線	一般県道	会津若松建設事務所	1962	4	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,962	不動川橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1970	17	27	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	63.3	
1,963	小田橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1982	71.8	25.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,964	北御山橋(上り線)	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	8.3	27.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.7	
1,965	松長橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1990	19	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,966	松窪ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1985	2.5	14	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,967	山見町ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1970	2.5	27	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,968	大坪橋(上り線)	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	13.6	27.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	30.4	
1,969	前田ボックス	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	3.6	13	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,970	松長西橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1995	47.2	12	PC橋	一次	○	高速道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	86.1	修繕着手
1,971	上松窪ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	3.6	36	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,972	上松窪ボックスカルバート(調整池)	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	6.5	23	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,973	西天屋ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	6.6	20.9	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.0	
1,974	松沢橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1955	11.7	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.4	
1,975	揚岐橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1960	26.7	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	31.9	
1,976	稲荷橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1979	31.9	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
1,977	中田橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1955	5.2	12.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ		○					○						
1,978	銀山橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1966	66.8	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.6	修繕着手
1,979	村間橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	4.1	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.0	
1,980	西川原道下3号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	6.4	8.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.4	
1,981	西川原道下1号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	2.5	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,982	北神明2号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	2.5	10.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.7	
1,983	北神明1号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	2.4	11.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,984	搭ノ下3号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.5	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.2	
1,985	搭ノ下1号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.5	11.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,986	高橋1号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.5	11.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,987	川崎分橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.4	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,988	蟹川橋歩道橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1988	574	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
1,989	御旗橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1960	6.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
1,990	烏橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1985	40.7	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,991	中江橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1970	25	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,992	一の渡戸橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1966	12.7	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.5	
1,993	家向橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1968	43	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
1,994	台ノ上橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	2.9	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,995	三ノ丸橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.4	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,996	西川原道下2号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	2.5	11.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,997	高橋2号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.4	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,998	搭ノ下2号橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1974	2.5	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
1,999	蟹川橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1955	574	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	329.0	
2,000	柳原橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1935	4.2	5.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,001	二岐ボックスカルバート	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1969	2.5	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.0	
2,002	西川原道下3号歩道橋	会津若松・三島線	主要地方道	会津若松建設事務所	1976	6.4	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,003	落橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1967	11.4	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ			○			○		○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.0	
2,004	倉掛橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1967	34	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,005	二岐橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1965	5	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,006	春日橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1973	24.5	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,007	居利矢麻橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1965	5.8	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.8	修繕着手
2,008	大沢橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1965	6.6	5.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,009	猿久保橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1970	7	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
2,010	沢道橋	会津若松・三島線	主要地方道	宮下土木事務所	1970	6	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,011	田中橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1956	25	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	30.0	修繕着手
2,012	穴田橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	8	8.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,013	西沖橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	18.5	8.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,014	瀬戸橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1962	2.1	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,015	黒川内橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1985	3.9	16.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,016	本郷大橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1988	528.1	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	770.6	
2,017	村西1号橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	3	36.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,018	大田橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1989	3.4	26.1	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,019	土手内橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	2.6	43.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,020	新開橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1962	4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,021	蛇ノ宮橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1973	5.1	13.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,022	松岸橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1996	65.6	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,023	下上口橋	会津若松・会津高田線	一般県道	会津若松建設事務所	1993	3.8	41.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,024	新宮川橋	会津坂下・会津本郷線	主要地方道	会津若松建設事務所	1989	99	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	113.2	
2,025	高倉橋	会津坂下・会津本郷線	主要地方道	会津若松建設事務所	2004	7.6	10.9	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.1	
2,026	下荒井橋	会津坂下・会津本郷線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	2.5	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,027	中石橋	会津坂下・会津本郷線	主要地方道	会津若松建設事務所	1973	2.3	12.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,028	(仮)上開津橋	会津坂下・会津本郷線	主要地方道	会津若松建設事務所	1973	3.1	20.9	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,029	御田橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	不明	3.3	12.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,030	館前橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1962	3.1	47.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,031	御館橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1953	2.5	11.1	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,032	境野橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1961	8.5	9.9	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,033	阿久津橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1989	41	9.8	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.8	
2,034	家東橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	2001	30.8	10.1	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.2	
2,035	柳台橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1914	3.5	6.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
2,036	村東橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1962	4.6	7.1	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
2,037	橋本橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1946	5.5	11.9	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,038	大堀橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1953	2.5	9.1	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,039	満願寺橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1914	2.2	12.8	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,040	花川橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1999	13.7	11	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.5	
2,041	いろめ橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1984	4.6	16	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,042	境野2号橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1965	3.5	7	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,043	若宮橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1969	8	22.1	その他	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.8	
2,044	境野橋歩道橋	会津坂下・会津高田線	主要地方道	会津若松建設事務所	1973	11	2.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	5.4	
2,045	清水田橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	6.5	14.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○							
2,046	姥ケ下橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1955	2.5	10	RC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,047	高畑橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1955	3	20	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,048	溜川橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1994	43.2	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	89.8	
2,049	広田跨線橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1980	49.4	12	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	77.8	
2,050	米丸橋	会津坂下・河東線	主要地方道	会津若松建設事務所	1997	27.2	15.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	115.2	修繕着手
2,051	天神前カルバート	会津坂下・塩川線	一般県道	会津若松建設事務所	1982	6.8	26.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ	○					○							
2,052	三谷カルバート	会津坂下・塩川線	一般県道	会津若松建設事務所	1979	2.1	15.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,053	立川橋	会津坂下・塩川線	一般県道	会津若松建設事務所	1981	314.9	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	575.9	修繕着手
2,054	旧日橋川カルバート	会津坂下・塩川線	一般県道	会津若松建設事務所	1977	4.2	11.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,055	宮北ボックス	会津坂下・塩川線	一般県道	会津若松建設事務所	1981	3	16.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,056	赤沢橋	会津高田・柳津線	主要地方道	会津若松建設事務所	1971	13.6	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,057	和尚川橋	会津高田・柳津線	主要地方道	会津若松建設事務所	1950	2.7	4.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,058	子持石橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1973	19.4	7.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,059	落合橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1973	24.4	7.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	33.2	
2,060	五十刈橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1974	17.4	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.1	修繕着手
2,061	銀山大橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1978	67	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,062	兎沢橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1972	20.4	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,063	深田橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1970	4.3	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅰ			○					○					
2,064	塩野橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1981	18.4	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,065	軽井沢橋	会津高田・柳津線	主要地方道	宮下土木事務所	1973	11.5	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.7	
2,066	小川橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1967	21.3	9.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.2	
2,067	村東橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1972	5.3	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,068	中川橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1961	120.4	6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	93.9	修繕着手
2,069	鶴沼橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1964	25	9.1	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.0	
2,070	川原田橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1976	2.6	12	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,071	中川橋側道橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2001	117.5	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,072	東ノ沢橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1975	10	10.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,073	西ノ沢橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1929	18.5	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	35.9	
2,074	宮ノ下橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1996	15	11.1	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.6	
2,075	領家橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1978	21.5	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.8	修繕着手
2,076	竹原橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1970	99.7	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	126.3	修繕着手
2,077	八重松橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1975	26.5	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,078	馬越橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1969	120	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	106.0	
2,079	八重松ボックスカルバート	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1973	3.5	19	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,080	領家橋側道橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	1988	21.5	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,081	竹原橋側道橋	会津高田・上三寄線	主要地方道	会津若松建設事務所	2005	99.7	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,082	大内3号橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1994	23	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.2	修繕着手
2,083	清水橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1986	59.4	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,084	平滑橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1986	19	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,085	紅葉橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1988	60	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,086	桂橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1998	34.2	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,087	堀切二号橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2001	26	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,088	堀切一号橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2000	11.7	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,089	壺石橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2001	12.6	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,090	行人橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2000	30	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,091	新福永橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	2003	34.5	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,092	栃沢橋	下郷・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	1990	53.4	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,093	大平跨線橋	芦ノ牧温泉南停車場線	一般県道	会津若松建設事務所	1979	8.4	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	13.8	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,094	大川湖面橋	芦ノ牧温泉南停車場線	一般県道	会津若松建設事務所	1982	425	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,095	博士沢橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1955	25.6	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,096	胡桃橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1995	132.1	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	151.8	
2,097	松倉橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1984	18.9	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.0	
2,098	藤江橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1983	25.6	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.2	
2,099	道上橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	3.8	6.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,100	鶴沼橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1989	45.2	14	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	84.2	
2,101	鶴沼根橋2号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1988	2.7	25.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,102	鶴沼根橋1号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	4.7	10	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,103	上川原橋1号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.5	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,104	前田橋3号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	3.1	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,105	前田橋1号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	3	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	8.8	
2,106	西川端橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.5	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,107	北面橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.5	9.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,108	日吉跨線橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1980	209.6	20	その他	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	428.5	
2,109	小館橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1980	4	21.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.4	
2,110	三の沢橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1971	18.5	6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○				○					
2,111	山崎橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1970	10.5	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,112	桑沢橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1955	3	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,113	観音橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1971	17.4	6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
2,114	御田橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.3	9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,115	松坂橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1986	78	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	57.0	
2,116	橋本橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1976	28.3	7.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,117	中宵橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1992	13.5	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.3	
2,118	宮川橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1980	97.2	10.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,119	落合橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1984	45.3	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	29.5	
2,120	大坪橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.5	9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,121	荒川橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	9.5	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	30.7	
2,122	前田橋2号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.9	9.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.7	
2,123	高田橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1997	511.9	13.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	807.5	修繕着手
2,124	三本松ボックスカルバート1号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1997	6.1	16.5	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,125	三本松ボックスカルバート2号	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1997	4.5	18	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,126	小舘2号橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1980	2.5	21.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,127	村西橋	国道401号	補助国道	会津若松建設事務所	1955	6.2	16.5	RC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,128	奈仲沢橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1964	12.4	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.0	
2,129	輪ノ沢橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1982	12.9	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,130	下向橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1979	15.6	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	38.6	
2,131	小峠橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1983	2.2	11	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,132	本田橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1974	4.2	12.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,133	砂田橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1973	19.2	7.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.0	
2,134	見沢橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1965	23	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	28.5	
2,135	舘越橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1983	2.4	11.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,136	橋爪橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1980	20.9	8.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.3	
2,137	昌田橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1967	10.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,138	九久龍橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1967	5	5.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,139	宇仲沢橋	国道401号	補助国道	宮下土木事務所	1964	10.5	5.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.0	
2,140	湯沢橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1972	9.4	9.1	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.0	修繕着手
2,141	居平橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1965	6	9.5	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,142	新田橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1975	13.1	9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.5	
2,143	小見沢2号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1976	4.1	8.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.4	修繕着手
2,144	喰丸橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1959	7.9	8.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,145	広平橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1983	7	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,146	気多渕2号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1974	3.7	9.2	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	13.3	修繕着手
2,147	中の橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1965	6	7.3	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,148	湯元橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1975	49.8	9.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	82.5	
2,149	沖田橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1977	65	9.8	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.2	
2,150	金山橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1981	20	10.9	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.0	
2,151	阿久戸橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1974	2	6.5	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,152	大綱木橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1983	67.5	9.2	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.9	
2,153	廻り戸橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1976	6.9	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,154	気多渕3号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1974	5	11.1	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,155	気多渕1号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1974	3.7	7.2	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.8	修繕着手
2,156	入の沢橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1966	6.8	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,157	薬師橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1968	10	7.8	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,158	松ヶ下橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1958	2.6	16.7	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,159	村上沢橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1974	3.4	7.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,160	小見沢1号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1976	5.6	7.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.7	修繕着手
2,161	新町橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1973	4.2	7	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.6	修繕着手
2,162	小見沢3号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1973	24.5	7.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.2	
2,163	大芦橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1977	4.7	8.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.9	修繕着手
2,164	綱木橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1984	107.9	9.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	174.0	
2,165	宮前橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1980	76	10	鋼橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,166	野尻1号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1969	51.5	7.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	72.7	
2,167	白沢橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1968	12	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	21.2	修繕着手
2,168	大平作橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1975	3	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,169	小綱木橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1985	62	9.2	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.6	
2,170	岩本橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1971	56.2	7.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	85.6	修繕着手
2,171	赤谷橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	2003	14.3	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,172	柿平橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1957	10.9	5.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.5	
2,173	舟鼻橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1973	3.2	4.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,174	野尻2号橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1992	49.3	8.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.8	
2,175	細越橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1972	54.7	7.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.4	
2,176	下新田橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1976	3.2	8.5	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,177	山崎橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1972	63	8	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	121.3	修繕着手
2,178	小巻橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1993	45.4	11	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	80.9	
2,179	(仮)川下居平ボックスカルバート	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1990	2.6	15.1	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,180	薬師橋側道橋	国道400号	補助国道	宮下土木事務所	1996	13	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,181	銅屋沢橋	国道294号	補助国道	会津若松建設事務所	1929	4	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,182	高坂橋	国道294号	補助国道	会津若松建設事務所	2006	27.4	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	
2,183	新矢ノ目沢橋	国道294号	補助国道	会津若松建設事務所	1968	14.1	8.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,184	新矢野目沢橋側道橋	国道294号	補助国道	会津若松建設事務所	2008	14.1	3.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
2,185	(仮)高坂地下歩道橋	国道294号	補助国道	会津若松建設事務所	1978	3.2	13	RC橋	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,186	西七日町橋	国道252号	補助国道	会津若松建設事務所	1965	5.2	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,187	柳橋	国道252号	補助国道	会津若松建設事務所	1996	23.7	16	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,188	水沼橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1971	239.6	9.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	386.8	
2,189	瑞光寺橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1973	148.5	10.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	316.8	
2,190	松倉橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2001	31.7	12	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,191	川井橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1972	45.8	8.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.7	
2,192	大石沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1971	92.2	8.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	136.1	修繕着手
2,193	新宮下橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1989	140	11.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,194	宮下跨線橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1988	18.2	11.5	PC橋	一次	○	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.2	
2,195	新高清水橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1986	320	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	654.6	
2,196	滝原橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1981	23	4.9	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	17.1	
2,197	湯の上橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1981	47	4.6	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	20.8	
2,198	早戸大橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1976	255	9.2	鋼橋	一次	○	鉄道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	403.6	
2,199	蟻畑沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1978	16.7	10.5	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.9	
2,200	中山カルバート	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1979	4	15.3	その他	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,201	下在家橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	2.8	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,202	西谷橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2003	174.9	12	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	320.4	
2,203	坂瀬川橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1989	39.5	12	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.6	
2,204	堺橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1978	34.5	3.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,205	中の沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	31.8	6.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	47.4	
2,206	小深入橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1996	30	7.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	357.3	
2,207	田の口橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	6.3	6.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,208	吸沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	13	11.5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	30.8	修繕着手
2,209	良々子沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1980	29.2	7.7	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.5	修繕着手
2,210	滝沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1988	45	14.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	79.7	
2,211	遅沢川橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1969	8.8	11.5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,212	長倉橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1960	12.6	10.6	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,213	居平橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1964	25	8.2	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	38.6	
2,214	柳津橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1972	183	10.8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	302.9	
2,215	桑原橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1989	17.7	11.5	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.6	
2,216	上ノ原橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1972	9.4	10.1	PC橋	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
2,217	川井1号橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1996	67.3	8.7	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	137.6	
2,218	境沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1979	16	10.7	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.7	
2,219	第5沼田跨線橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1979	37.7	10.7	PC橋	一次	○	鉄道	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.1	
2,220	大深入橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	34.8	7.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	36.6	
2,221	小白沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	6	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,222	川口橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1990	74	11.8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	156.2	
2,223	大蔵沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2028	33	10.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	59.7	
2,224	丹過橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1993	30.8	5.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,225	千歳橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	42.5	6.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,226	越川橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	41.6	7.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	51.3	修繕着手
2,227	中の沢カルバート	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1954	9.2	13.1	その他	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,228	二本木跨道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2000	17.6	12	PC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.8	
2,229	二本木橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2014	175	11.3	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,230	駒鳴瀬歩道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2013	40	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
2,231	滝谷川橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2006	149.1	12	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	174.2	
2,232	越川側道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2012	60	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
2,233	仮・原新田橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1990	2.5	6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,234	仮・上原橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1990	2.5	10.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,235	第四沼田跨線橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2003	37.1	10	PC橋	一次	○	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			伸縮装置取替工	4.3	
2,236	丹過橋側道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1985	20.8	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,237	遅沢川橋歩道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2003	10	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
2,238	新溜橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1991	70	25	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	335.0	
2,239	出雲橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1956	4	12.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,240	郡山橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1966	5.1	17.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,241	代田橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1998	21	11	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.7	
2,242	家老堀橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1966	3.6	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,243	西屋敷橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1966	3.4	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,244	西谷地橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1966	4.9	11.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,245	水上橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1985	2.5	24.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,246	松川橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1967	3.4	14.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,247	岡田堀橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1966	2.1	11.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,248	西原橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1956	2.4	9.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.9	
2,249	宮の下橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1956	5	12.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,250	湯川北IC橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	24.4	20.5	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	70.6	
2,251	1号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	5	22.6	その他	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.7	
2,252	2号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	5.4	38	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.9	
2,253	4号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	6.4	22.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.9	
2,254	5号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	4.8	22.5	その他	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.3	
2,255	6号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	5.6	22.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.6	
2,256	3-8号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	7.1	22.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.0	
2,257	3-10号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	7.1	22.4	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.9	
2,258	11号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	4	18.9	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.5	
2,259	12号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	14.7	16	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.4	
2,260	溜川北橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	68	12.7	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○								
2,261	14号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	8.5	14.1	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
2,262	15号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	6.2	19.4	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.3	
2,263	16号函渠	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	2013	5	15.5	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	
2,264	浜崎跨線橋	国道121号	補助国道	会津若松建設事務所	1971	236	9.5	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	282.0	修繕着手
2,265	大橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1992	34.3	18	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,266	三枚橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1939	6	15.4	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,267	御山1号橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1925	3	9.7	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,268	鎌倉橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1964	3	9.1	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,269	沢川橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1990	15.5	11	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.9	
2,270	北沢橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1959	4.2	9.8	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.8	
2,271	かしお橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1961	2.4	10	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.5	
2,272	小谷橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1965	158	8	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	290.1	
2,273	芦の牧橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1967	190	10.5	PC橋	一次	○	その他	A	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	192.6	
2,274	新大川橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1977	330.5	8	鋼橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	337.1	
2,275	九の沢橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1964	10.6	8.3	その他	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
2,276	蛭川橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1956	4.4	10.2	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,277	馬橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1985	22.6	10	PC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,278	小谷橋側道橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	2004	158	3.6	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,279	飯寺跨線橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	2000	284.2	18	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,280	九の沢歩道橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	1972	10.5	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,281	三郷ボックスカルバート	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1977	2.5	18.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.5	
2,282	猪苗代跨線橋(上)	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1991	187	10.8	鋼橋	二次	○	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	277.2	
2,283	堰橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1997	4	24	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.8	
2,284	支時橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1986	12.6	12	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.1	
2,285	高森橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1975	13.7	10.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.6	
2,286	大石橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1962	5.2	13	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.2	修繕着手
2,287	長瀬川橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1980	99.6	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	138.7	
2,288	酸川橋	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1979	76	10.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	132.4	
2,289	横道下ボックスカルバート	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1973	2.4	13.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.0	
2,290	林尻ボックスカルバート	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1974	2.5	23.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.3	
2,291	猪苗代跨線橋(下)	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1991	187	10.8	鋼橋	二次	○	鉄道・道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	277.2	
2,292	酸川野ボックスカルバート	国道115号	補助国道	猪苗代土木事務所	1975	3.5	20.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.3	
2,293	赤崎橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	22.5	16.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	56.6	
2,294	夢の森橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	29.8	16.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	56.8	
2,295	東大橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	185.4	12.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	327.7	
2,296	別府橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2000	49.3	20.8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	170.0	
2,297	上ノ台橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	2.6	11	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,298	太田橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	44.4	8.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	55.3	
2,299	堂畑橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	2.8	11.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,300	上岩崎橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1988	80.5	16.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	228.2	
2,301	吉志田北橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	79.6	16.8	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	144.8	
2,302	日中橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	170	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,303	黒清水沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	255	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,304	小倉橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	82	11.5	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,305	薬師橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1983	25	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.8	
2,306	大倉沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	132	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	290.4	
2,307	上探沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	56	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,308	高倉沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1987	45.8	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	84.7	
2,309	栃平橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1989	37.5	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	56.6	
2,310	飯森沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1986	24	16.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	110.2	修繕着手
2,311	村西橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1994	3.9	20.8	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.7	
2,312	柳橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	2.3	31.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.0	
2,313	東栄ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1984	5.1	19.7	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
2,314	沢ノ目ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1994	3.7	22	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.9	
2,315	太田橋歩道橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1979	51	3.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,316	堂堀橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	3.1	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,317	大滝橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	180	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	264.1	
2,318	下探沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	29	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,319	温沢2号片桟橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	50	6	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.8	
2,320	御手窪橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	140	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	323.7	
2,321	石倉沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	134	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	326.2	
2,322	温沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	130	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	330.2	修繕着手
2,323	天井沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1986	20.6	16.8	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.8	
2,324	温沢1号片桟橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	30	6.5	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.4	
2,325	西沢ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2010	9.5	41	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.7	
2,326	松原橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2006	17.6	16.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.2	
2,327	明ヶ沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2007	145	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	171.9	
2,328	上川原橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1999	67.4	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	132.3	
2,329	新村ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1996	13	17	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.8	修繕着手
2,330	吉志田ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	4.1	18.9	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.7	
2,331	宮中1号ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1989	3.1	22.2	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
2,332	宮中2号ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	5.1	22.6	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.9	
2,333	宮中ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	5.1	26.2	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.5	
2,334	自転車道ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1989	4.6	21	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.1	
2,335	上岩崎ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	4.6	19.2	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	
2,336	大都ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1989	8	19.7	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.3	
2,337	下岩崎ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	5.1	27.1	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.7	
2,338	大森ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1985	5	21	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.7	
2,339	二本木原ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2008	2.7	50.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.1	
2,340	西沢橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	174	11.5	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	195.8	
2,341	宮ノ前橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1966	3.3	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,342	宮橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1982	4.5	14	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,343	出ヶ原天神橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1996	5.5	13	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,344	中島橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1971	28	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,345	上落合橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1971	25	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	25.3	
2,346	今泉橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1973	8.5	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.9	
2,347	落合橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1958	8.5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.6	修繕着手
2,348	下落合橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1973	32	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	41.0	
2,349	東中山橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	8.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.1	
2,350	高尾橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1969	20.5	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.5	修繕着手
2,351	出ヶ原観音橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1999	65	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,352	沼尻橋	国道400号	補助国道	喜多方建設事務所	1970	25	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,353	高橋橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1968	21	7.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.8	修繕着手
2,354	寺ノ前橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1987	10.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,355	蟹沢橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1963	25	7	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
2,356	上江橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1991	7.3	30.1	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,357	椋橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2018	37.7	15.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,358	見頃橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1979	170.8	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	182.1	
2,359	沢入ボックスカルバート	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1994	3.1	28	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,360	東向橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1975	32.6	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.6	
2,361	白子橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1978	67.4	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○							
2,362	北家橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1974	12.5	9.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.3	修繕着手
2,363	岩下橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1966	4	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,364	上舟引橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1984	16.7	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	修繕着手
2,365	一本杉橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1966	5	21.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,366	宮古橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1977	10.9	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.9	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,367	新奥川橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1986	80	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,368	奥川橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1968	104.4	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,369	高反橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1972	59.8	4.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,370	北原橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	8.4	14	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,371	沢入橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1995	28.5	9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.1	修繕着手
2,372	町東橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1964	4.3	13	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.4	
2,373	山田川橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1987	14.8	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.3	
2,374	蟹沢橋歩道橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1981	24.5	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.6	修繕着手
2,375	上前田橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1981	9.5	11	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.5	
2,376	神楽岩橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1973	50.3	7.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	69.2	
2,377	中町橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2002	2.3	5.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,378	桜峠橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1982	77.4	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	121.1	
2,379	不動橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2008	22	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.5	修繕着手
2,380	小杉沢ボックスカルバート	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1994	5	23.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,381	大塩大橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1980	130	8.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	180.4	
2,382	川下ボックスカルバート	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1978	2.9	5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,383	新町橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1980	51.3	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.5	修繕着手
2,384	藤沢橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1988	56	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,385	舟引橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1965	20	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	
2,386	徳沢橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2028	15	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	20.1	
2,387	堂山橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2007	29.8	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,388	柏葉平橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1999	40	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	55.0	
2,389	小布瀬川橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1996	17	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,390	寺ノ前側道橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1996	14	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,391	小松原橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2003	73	9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,392	上長瀬橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1963	34.1	7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,393	京ヶ森ボックスカルバート	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1978	2.6	24.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	25.2	
2,394	三つ谷橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1962	8.5	7.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.9	
2,395	滝ノ湯橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1963	4	11	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.6	
2,396	新橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1931	7.5	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,397	五色沼橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	2014	9.6	16.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	31.1	
2,398	清谷沢橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1978	11.4	7.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.1	
2,399	雄子沢橋	国道459号	補助国道	猪苗代土木事務所	1978	30.4	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	43.7	
2,400	南原ボックスカルバート	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	1992	6	10	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.4	
2,401	吉見橋	国道459号	補助国道	喜多方建設事務所	2008	63.2	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	103.3	
2,402	6号函渠(2工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2006	6	41.3	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	50.7	修繕着手
2,403	8号函渠(2工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2006	3.7	35.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,404	9号函渠(2工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2006	5.7	17.8	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,405	日橋川橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2008	130.9	11.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,406	10号函渠(2工区)	国道121号(会津縦貫北2工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2009	5.7	12.5	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,407	13号函渠	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2006	6.1	12.8	その他	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,408	17号函渠(1工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	6	18.8	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,409	20号函渠(1工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	6.2	13.5	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,410	25号函渠	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	2.9	25.5	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,411	姥堂跨線橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2011	145.7	13.3	鋼橋	一次	○	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	304.6	
2,412	5号函渠(1工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	3.5	19.4	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,413	6号函渠(1工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	5.7	17.3	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	23.4	修繕着手
2,414	15号函渠	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	2.1	15.5	その他	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,415	17号函渠	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	6	15.5	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.5	
2,416	19号函渠(1工区)	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2009	3.1	36.8	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.6	
2,417	塩川IC橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2010	23.4	13	PC橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.4	
2,418	山科2号橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1968	6.1	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,419	新宮ボックスカルバート	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	2003	2.4	13.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,420	新宮橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1965	185.3	5.3	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	129.6	
2,421	新尾田橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1965	45.9	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,422	大橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1955	2.1	16.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,423	泡の巻橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1994	177	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	187.8	
2,424	山科1号橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1968	6.1	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,425	大江2号橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1984	4.4	15	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,426	佐堀橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1961	8.5	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,427	鎧町橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1991	3	10.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,428	塩川大橋	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1997	170	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	205.1	
2,429	桜木ボックスカルバート	塩川・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1955	2.6	22	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,430	山都橋	会津坂下・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1999	115	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,431	小原橋	会津坂下・山都線	主要地方道	喜多方建設事務所	1978	105.5	9.5	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	123.2	
2,432	四奈川橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1957	2.5	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,433	高吉橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1994	56	11.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,434	前田橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1971	2.9	11.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,435	台橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1955	3.1	12.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,436	大坊作橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1966	3	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,437	高吉橋側道橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1978	53	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ					○					○			
2,438	鎧召橋	喜多方・会津坂下線	主要地方道	喜多方建設事務所	1959	2.5	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,439	大槻橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1992	34	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.8	
2,440	下松尾橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1973	10.6	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	19.5	
2,441	峯橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1960	110.7	5.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,442	大窪桟道橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1973	43.4	2.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.0	修繕着手
2,443	西海枝4号橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1985	42.5	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.7	
2,444	西海枝2号橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1980	55.9	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.4	
2,445	舘ノ原橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1982	25	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,446	太田橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1990	154	10.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,447	小川原橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1989	37.5	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ					○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.2	
2,448	森野ボックスカルバート	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1995	5.8	18	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.8	
2,449	太郎丸橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1967	4.8	11.4	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.6	
2,450	上川原橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1973	40.1	12.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	69.7	
2,451	太郎丸跨線橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1968	13.6	7.5	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,452	濁川橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1991	168.7	13.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	237.9	
2,453	西海枝3号橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1982	21.7	2.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	9.4	
2,454	西海枝1号橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1977	16.7	2.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.8	
2,455	西海枝5号橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1983	32.9	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.3	
2,456	大窪橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1973	40.8	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.2	修繕着手
2,457	萱木ボックスカルバート	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1985	4.9	16.3	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.3	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
2,458	尾登橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1969	15	8.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
2,459	竹原橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1949	2.9	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
2,460	峯橋歩道橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1988	110	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	46.5	
2,461	新三本松橋	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1982	2.3	13.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.3	
2,462	本町ボックスカルバート	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1992	4.9	13.7	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.4	
2,463	赤留橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1975	39.7	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	76.7	修繕着手
2,464	湯川橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1975	42.2	9.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	84.7	修繕着手
2,465	母成橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	14.4	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	22.3	
2,466	湯川端橋	中ノ沢・熱海線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1975	3.7	10.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,467	麦粉田橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1970	3.8	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,468	不動橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1987	40.7	12	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.9	
2,469	坂下橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1983	5.4	11.1	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.5	
2,470	折橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1939	6	8.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.6	
2,471	大在家橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1937	3.2	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.7	
2,472	赤枝橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1936	2.4	12.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	4.1	
2,473	流橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1981	24.6	11.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.9	
2,474	観音橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1990	50.2	12	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	112.3	
2,475	土田橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	2.3	12.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.0	
2,476	烏帽子橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1967	6	11.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.5	
2,477	暖橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	2.5	10.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.5	
2,478	赤枝ボックスカルバート	猪苗代・塩川線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1926	2.5	11.7	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.8	
2,479	東栄橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	2018	80	10.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
2,480	村西橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1989	8.6	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.4	
2,481	掘込ボックスカルバート	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1997	2.4	13	その他	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.0	
2,482	狐堰橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1994	40	11	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,483	駒形橋A	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1976	44.8	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	79.9	
2,484	駒形余水路橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1976	11	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.0	
2,485	東栄橋歩道橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1983	78.8	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
2,486	東金橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1956	2.7	6.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.3	
2,487	狐北橋	猪苗代・塩川線	主要地方道	喜多方建設事務所	1997	16.6	12	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,488	早見橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1962	3.2	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,489	原口橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1975	16.8	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.7	
2,490	高柳橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1931	24.8	4.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,491	権現橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1964	6.2	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,492	羽黒森橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1966	3.6	7.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,493	大深沢橋	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	2006	11.4	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,494	新日橋川橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1995	132	12.5	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	164.1	
2,495	細野橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1969	9.5	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,496	桧原大橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1997	214	11.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,497	吾妻川橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	36.3	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	39.1	修繕着手
2,498	大川入橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1965	37.7	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,499	大曲橋側道橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1992	11.9	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,500	磐梯2号橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1966	2.8	10.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,501	長井川橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1970	20	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	36.8	修繕着手
2,502	会津川橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	12.5	12.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,503	野鳥の森橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1997	104	19	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,504	磐梯3号橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1966	3.7	12.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,505	大曲橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1969	8.5	13.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.7	修繕着手
2,506	金山ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1999	2.5	20.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,507	塩ノ原橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	2.4	10.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	8.7	
2,508	細名向橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	2.6	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,509	細野ボックスカルバート	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	3.1	14.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,510	滝の沢橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	7	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,511	十八曲橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	7	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	11.7	修繕着手
2,512	猫魔橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	7	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,513	井戸沢橋	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1967	7	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,514	餉沢橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1977	7	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,515	浜志田橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1962	16	12.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,516	小倉川橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	20.5	7.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,517	新大倉川橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1990	112.3	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	143.2	修繕着手
2,518	大島原橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	2.5	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,519	吾妻山橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	3.1	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,520	中ノ湯橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1932	4.8	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	8.2	修繕着手
2,521	梵天橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	14.4	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,522	大倉川1号橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	60	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,523	蒲谷地橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1969	15.4	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,524	千望川橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1969	10.4	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,525	上ノ湯橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	県北建設事務所	1991	13.5	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,526	長瀬川橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	27	7.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.6	修繕着手
2,527	中津川橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	100	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	79.3	
2,528	高森ボックスカルバート	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1970	2.4	13.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.9	
2,529	松枝橋	福島・吾妻・裏磐梯線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1970	2.5	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,530	ぐみ沢橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1926	2.8	10.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,531	大谷地橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1964	5.7	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.4	修繕着手
2,532	田沢橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1932	3	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,533	見晴桟橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	20.5	3.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,534	小野川橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1992	22.7	12.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,535	琵琶沢橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1967	14.8	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,536	上山下堰橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1932	4.6	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.7	修繕着手
2,537	回願橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1996	17.1	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,538	早稲沢3号橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1968	6.2	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,539	大谷地側道橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1996	13.4	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,540	裏磐梯橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	62.7	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,541	見晴橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	58.3	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,542	早稲沢ボックスカルバート	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1971	4.2	10	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,543	早稲沢2号橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1972	15.4	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,544	早稲沢1号橋	米沢・猪苗代線	主要地方道	猪苗代土木事務所	1969	15.5	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.2	
2,545	中崎橋	一ノ木・藤沢線	一般県道	喜多方建設事務所	1986	7.7	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,546	野辺橋	一ノ木・藤沢線	一般県道	喜多方建設事務所	1986	3	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,547	西岐橋	奥川・新郷線	一般県道	喜多方建設事務所	1975	13.7	9.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,548	長橋	奥川・新郷線	一般県道	喜多方建設事務所	1976	26.2	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画											修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,549	山王橋	会津坂下・塩川線	一般県道	喜多方建設事務所	1990	136.5	10.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○		○			
2,550	五軒丁橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	10.5	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,551	熊倉橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	46.9	7.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	87.8	
2,552	橋向橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	4.6	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,553	新橋向橋歩道橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1981	20	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,554	姥堂橋歩道橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1982	21.5	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,555	館野橋歩道橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1983	5	3.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,556	館野橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	4.6	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,557	一の沢ボックスカルバート	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1988	5.4	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,558	三百刈1号橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	4.2	12.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,559	小塩川橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	2.7	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,560	石橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	4.7	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,561	姥堂橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1999	21.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,562	新橋向橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1975	29.7	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,563	松島橋	喜多方・河東線	一般県道	喜多方建設事務所	1973	2.2	14.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,564	新橋	喜多方・河東線	一般県道	猪苗代土木事務所	1970	85.6	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	150.3	修繕着手
2,565	落合橋	喜多方・河東線	一般県道	猪苗代土木事務所	1971	14.6	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,566	落合橋側道橋	喜多方・河東線	一般県道	猪苗代土木事務所	2004	19.2	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,567	滝沢橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1979	5.5	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,568	上極入橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1966	30.8	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,569	山本橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	2000	8.5	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,570	堰根橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1954	2.6	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.6	
2,571	百目貫橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1954	2.3	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.5	
2,572	第六号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1956	12.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,573	水無橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1958	12.1	4.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,574	第八号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1960	9.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	8.3	
2,575	九郎三郎橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	10.7	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅱ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.2	
2,576	焼野橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1971	4.3	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2017	2022	Ⅱ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	4.4	
2,577	大賀所橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1972	11.6	3.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.9	修繕着手
2,578	藤巻橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1972	13.5	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,579	桂橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1966	23	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,580	一ノ俣橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	2024	14.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.6	修繕着手
2,581	二ノ沢橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	14.4	4.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅱ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.8	
2,582	背戸尻橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1965	15.5	4.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,583	第二号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1956	9.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅱ													
2,584	真ヶ沢橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	5.6	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,585	古屋所橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1970	35	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,586	下極入橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1969	29.3	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,587	飯根橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1966	4.3	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,588	牧本橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1969	31.6	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,589	敦良谷橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1963	5.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,590	稲荷橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1971	4.3	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅱ													
2,591	藤巻上橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1972	11.5	3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,592	東下平片桟橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	24.1	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,593	第九号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1959	11.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅲ													
2,594	第七号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1964	11.4	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅲ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.6	
2,595	第五号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	11.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2017	2022	Ⅲ													
2,596	第三号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1959	11.5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.1	修繕着手
2,597	出合橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1956	25	4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	22.2	
2,598	新高野原橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1997	56.2	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,599	沼ノ平一号橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1956	2.7	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	4.7	
2,600	谷地田橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1968	19.4	3.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,601	中川原下橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1969	33	4.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,602	黒沢橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	1982	2.4	11	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,603	滝ノ前橋	熱塩・山都・西会津線	一般県道	喜多方建設事務所	2005	20.6	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,604	岩尾橋	熱塩加納・会津坂下線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	44	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,605	譲屋東1号橋	熱塩加納・会津坂下線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	4.4	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,606	軽沢橋	別・舟渡線	一般県道	喜多方建設事務所	1954	2.6	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	10.4	
2,607	稲荷橋	喜多方停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	1972	47.5	15.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ	○						○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	95.0	
2,608	半の沢橋	山都・柳津線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	24.1	10.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.2	
2,609	川井橋	山都・柳津線	一般県道	喜多方建設事務所	1973	141.6	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	322.7	
2,610	新滑沢橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1987	28.1	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,611	夕餉田橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1977	9.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.4	修繕着手
2,612	幸橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1966	11.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.0	
2,613	岩沢川橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	6	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,614	柴崎橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1959	269.7	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	315.2	
2,615	笹川橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1970	25	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	33.7	
2,616	柴崎橋側道橋	上郷・下野尻線	一般県道	喜多方建設事務所	1974	157.6	2.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,617	塩坪歩道橋	上郷・舟渡線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	115.3	3.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	61.2	
2,618	西羽賀橋	上郷・舟渡線	一般県道	喜多方建設事務所	1989	194.8	9.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	948.7	修繕着手
2,619	塩坪橋	上郷・舟渡線	一般県道	喜多方建設事務所	2005	119.4	8	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	128.9	
2,620	井谷橋	新郷・荻野停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	1960	10	4.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.4	
2,621	利田橋	新郷・荻野停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	4.7	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,622	長吉橋	新郷・荻野停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	4.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,623	五輪平橋	新郷・荻野停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	1963	6.3	4.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.3	修繕着手
2,624	小牧橋	新郷・荻野停車場線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	4.9	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,625	中野橋	大久保・野沢停線	一般県道	喜多方建設事務所	1983	99.1	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,626	一本杉橋	大久保・野沢停線	一般県道	喜多方建設事務所	1999	12	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,627	舞台田橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1971	4	10.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,628	上野橋歩道橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1986	10	2.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,629	宮ノ前ボックスカルバート	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1981	2.7	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,630	屋敷沢ボックスカルバート	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	2.7	16	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,631	沼端橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1969	14.8	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.1	
2,632	上野橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1980	10	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.2	
2,633	朴木橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1963	2	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,634	大平橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1967	17.1	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,635	願成寺橋	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1993	107.1	9.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	149.1	修繕着手
2,636	寺田ボックスカルバート	大平・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1991	2.4	14.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,637	下宝川橋	徳沢・宝坂線	一般県道	喜多方建設事務所	1972	27	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,638	吉志田大橋	日中・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1983	123.4	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,639	中村橋	日中・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1980	3.2	13	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,640	野辺沢橋	日中・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1985	38.8	12.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,641	若林橋	日中・喜多方線	一般県道	喜多方建設事務所	1983	6.3	14	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,642	熱塩橋	熱塩温泉・追分線	一般県道	喜多方建設事務所	1991	39	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,643	高橋橋	翁島停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1985	14.6	12.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,644	高橋	下館停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1971	2.4	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,645	大橋橋	関都停車場・金田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1987	6	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,646	道境橋	関都停車場・金田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1985	9.2	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,647	月輪ボックスカルバート	関都停車場・金田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1973	2.9	12.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,648	牛沼橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1992	6.2	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,649	中の目橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1973	169.9	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,650	小田川1号橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1978	16	10.3	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.7	
2,651	村中橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1958	3	11.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	19.1	修繕着手
2,652	小田川2号橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1936	4	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,653	川桁橋	川桁停車場・堅田線	一般県道	猪苗代土木事務所	1962	14.3	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,654	土津橋	猪苗代スキー場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1965	13.7	7.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.7	修繕着手
2,655	芦原橋	猪苗代停車場場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1978	4	12	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,656	壺下橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1963	2	6.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,657	観音寺川橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1997	21.5	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,658	西舘1号橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1967	165	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	265.3	修繕着手
2,659	西舘2号橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1967	4.6	11.9	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	修繕着手
2,660	濫来橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1991	10	16.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,661	長瀬川堰1号ボックスカルバート	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1997	4.3	16	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,662	切立橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1988	12.1	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,663	小沢川橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1969	5	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,664	曲渕橋	壺揚・本町線	一般県道	猪苗代土木事務所	1967	7.6	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,665	漆方ボックスカルバート	磐梯町停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1970	3.4	7	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,666	磐梯橋跨線橋	磐梯町停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1970	28.8	8	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.6	
2,667	千石川橋	野老沢・川桁停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1970	22.5	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,668	志津橋	野老沢・川桁停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1976	5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,669	樋ノ口橋	野老沢・川桁停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1965	3	13.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,670	千石川橋側道橋	野老沢・川桁停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1992	22.7	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,671	新町小橋	会津若松・熱塩温泉自転車道線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	3	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,672	舞台田小橋	会津若松・熱塩温泉自転車道線	一般県道	喜多方建設事務所	1993	3	3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,673	野辺沢橋	会津若松・熱塩温泉自転車道線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	49.3	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,674	押切南ボックスカルバート	会津若松・熱塩温泉自転車道線	一般県道	喜多方建設事務所	2001	5.4	8.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,675	中之沢橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1983	6.3	9.6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.9	修繕着手
2,676	枝松橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1985	99.4	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	115.4	修繕着手
2,677	小川橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1986	105	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	109.6	
2,678	倉川橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1979	33	10.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.2	
2,679	芦ノ原橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1981	20.4	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.8	
2,680	東上橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1968	4	9.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.9	修繕着手
2,681	清水橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1968	6.4	9.2	RC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.1	修繕着手
2,682	平鍋沢ボックスカルバート	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1978	2.3	10.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.1	
2,683	田代橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1989	4.4	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.0	修繕着手
2,684	石切橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1978	8.5	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	14.6	
2,685	山桑沢山ボックスカルバート	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1986	2.4	10.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.6	
2,686	二川橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1960	114.8	6.7	鋼橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	152.1	修繕着手
2,687	三沢橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1981	106	8.7	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	171.0	
2,688	新水沢橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1975	77	8.7	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	112.6	修繕着手
2,689	湯ノ上歩道橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1982	52	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,690	湯野上橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1956	46.8	7.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	91.7	
2,691	仲山橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	34.6	8.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	362.8	修繕着手
2,692	へつり橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	49.4	8.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	87.9	修繕着手
2,693	和貢橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1968	5.5	12.8	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ				○			○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.4	修繕着手
2,694	若水歩道橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1981	137.6	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ				○			○						
2,695	若水橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1966	130.1	7.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	173.3	
2,696	楢原歩道橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1978	103.7	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ				○			○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	73.1	修繕着手
2,697	楢原橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1965	91.6	7.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	952.6	
2,698	姫川橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	2001	44	16.4	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	52.6	
2,699	豊成橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1971	2.8	13.1	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.2	修繕着手
2,700	豊成ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	2.6	9.4	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.1	修繕着手
2,701	倉ボックスカルバートの1橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1996	2.5	8.6	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.2	
2,702	倉ボックスカルバートの2橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	2.5	8.6	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ				○				○					
2,703	入山橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1962	30	8.7	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	59.1	修繕着手
2,704	大沢口橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1968	32.4	8.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.2	
2,705	八千窪橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1971	5.3	8.3	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.2	修繕着手
2,706	田島橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1962	151.5	8.7	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	286.9	修繕着手
2,707	東荒井ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	2.1	10.8	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.7	修繕着手
2,708	大門橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1961	11.4	20.7	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	62.1	修繕着手
2,709	鎌倉橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	2000	2.3	12.9	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.2	修繕着手
2,710	盤根橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1972	4.5	10.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
2,711	三沢橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1959	3.3	11.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	18.2	修繕着手
2,712	小桂橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1973	16.9	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	40.7	
2,713	金地橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1973	33.1	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	54.3	
2,714	野干橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1960	25.1	11.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	63.3	修繕着手
2,715	今泉跨線橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1977	40.3	7.5	鋼橋	一次	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	77.5	修繕着手
2,716	馬場平橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1992	41.5	7.5	鋼橋	一次	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.3	
2,717	岩根橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1965	5.5	11.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,718	居平橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	3.3	17.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	28.0	修繕着手
2,719	穴沢橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	5.2	11.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.2	修繕着手
2,720	滝見橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1961	22.8	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.6	
2,721	ウラ沢・ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	2007	3.4	14	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.0	
2,722	早坂橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1973	4.2	11.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○				○						
2,723	楢木橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1975	24.6	9.5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.8	
2,724	中治橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1976	17.7	9.7	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.5	修繕着手
2,725	小麦沢ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1970	2.6	8.5	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.8	修繕着手
2,726	山王橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1979	15.6	10.7	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	21.5	
2,727	寿沢ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1976	3.3	9	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.3	修繕着手
2,728	陣場橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1978	14.7	10.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,729	山王大橋	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	1979	119.4	9.7	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	216.9	
2,730	赤柴橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	2005	30.3	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	103.7	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,731	鬼面山コルゲートパイプ	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1969	2.1	9.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ		○					○					
2,732	あいよし橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	2003	93	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
2,733	只見沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	62.5	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	95.1	
2,734	余韻沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1979	22.8	13.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.5	修繕着手
2,735	桑沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1959	12	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	26.8	修繕着手
2,736	田子倉1号ボックスカルバート	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1990	4.9	6.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,737	大赤沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1985	11.4	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.6	修繕着手
2,738	小赤沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1954	4.2	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.5	修繕着手
2,739	田の口沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	2014	3.1	8.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
2,740	杉下橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1954	2.6	10.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.9	修繕着手
2,741	新町橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1964	3.4	12.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.5	
2,742	沼田橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1969	3.8	7	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	8.3	修繕着手
2,743	堅盤橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1966	79.9	7.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	126.3	修繕着手
2,744	上野台橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1965	7.3	7.7	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.6	
2,745	久保橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1963	36	10.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	79.7	修繕着手
2,746	笹幹橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	14.5	7.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	25.3	修繕着手
2,747	蒲生橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	155	6.6	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	216.2	修繕着手
2,748	寄岩橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1960	249.7	6.6	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	366.2	修繕着手
2,749	中丸橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	125.1	6.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	1,574.7	修繕着手
2,750	塩沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	117	6.6	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	169.4	修繕着手
2,751	一里田ボックスカルバート	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1969	2.7	6.7	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.5	
2,752	大田和橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1969	2	7.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,753	只子沢橋	国道252号	補助国道	山口土木事務所	1961	100	7.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	144.5	
2,754	木ノ根沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1998	61	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	83.0	
2,755	ナコ沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1994	30	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.5	
2,756	大麻平橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1990	42.7	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.6	
2,757	岩蕗橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1989	41	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.0	
2,758	滝の沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1987	63	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.0	
2,759	白沢平橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	2005	94.1	9.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	127.3	
2,760	大三本木橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	2003	99.7	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	124.2	
2,761	トチバ沢ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1977	2.9	9	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.9	
2,762	牧ノ沢ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1973	2.6	8.3	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.9	
2,763	馬木沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1965	2.6	7	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,764	三中沢ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1973	2.5	8.2	その他	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.7	
2,765	餅井戸橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1969	25.1	10.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,766	入叶津橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1974	51.1	8.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.6	
2,767	入中島橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1972	3.7	10	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,768	中ノ平橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1974	56	8.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	83.0	
2,769	堰橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1972	2.2	8.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,770	新橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1975	4	11.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,771	常盤橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1987	113.8	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	122.6	
2,772	椿沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1965	5	7.6	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,773	釜越沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1965	4.5	6.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,774	花立橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	2013	38.7	8.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	74.1	
2,775	宮前橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1958	2.9	6.5	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	7.8	
2,776	大和久平橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1958	2	5.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,777	新田橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1958	3	7.1	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,778	沼堀橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1968	3.5	11.4	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,779	後田橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1963	5	9.7	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,780	後田ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1994	2.5	7	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
2,781	前田ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1968	2.1	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,782	初瀬川橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1964	5	5.9	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,783	万才橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	2002	94	17.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	239.4	
2,784	唱坂橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1983	3.9	19.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,785	長浜沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1972	23.9	8.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	52.7	
2,786	小一沼橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1969	4	7	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,787	桃の木沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1961	17.1	7.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.7	修繕着手
2,788	下の沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1930	8	8.2	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,789	宮の沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1962	13.1	7.2	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,790	余名沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1972	16.6	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	31.1	
2,791	明和橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1962	102	6.6	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	163.6	修繕着手
2,792	明和歩道橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1980	102	3.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	59.5	修繕着手
2,793	小林橋(野々沢橋)	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1971	11.4	10.8	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
2,794	梁取橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1987	13.7	10.2	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	15.4	
2,795	城下橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1983	3.6	9.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.3	
2,796	森戸沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1970	6.6	9.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,797	弥米沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1966	4	7.9	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,798	富梁橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1968	3.5	12.3	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,799	下山橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1974	15.4	9.4	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.7	
2,800	京路ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1976	2.4	8.9	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.6	
2,801	深沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1986	18	14	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.6	
2,802	鹿水橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1994	36	7.8	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.2	
2,803	三島橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1973	8.5	10.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.8	
2,804	寺下橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1964	5.2	9.6	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,805	北沢パイプカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1974	2.3	10.3	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	12.7	
2,806	地蔵沢橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1967	3.2	11.1	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,807	大石川橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1961	6	9.7	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,808	坂土橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1959	4.5	12.4	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,809	町屋沢ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1985	2.9	13.5	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	19.3	
2,810	小屋川橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1991	20.6	12.8	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.5	
2,811	小栗山沢ボックスカルバート	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1990	2.3	10	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.2	
2,812	桜橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1990	33.4	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	80.4	修繕着手
2,813	椿橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1976	35.8	11	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.8	
2,814	柄倉橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1973	53.3	8.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	82.9	修繕着手
2,815	東橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1975	107	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	155.4	
2,816	駒止橋	国道289号	補助国道	山口土木事務所	1980	80	9.2	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	121.6	
2,817	黒森沢橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1995	25	13	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.3	
2,818	下針生橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1996	35	13	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.9	
2,819	静川橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1996	38.8	8.3	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.7	
2,820	龍神橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1996	68.9	13	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	132.6	修繕着手
2,821	沢口橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1967	6.5	9.8	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
2,822	帯沢橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1972	19	10.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.3	修繕着手
2,823	檜沢橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1962	71.8	7.2	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,824	桧沢側道橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2009	64.5	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,825	風下ボックスカルバート	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	不明	2.9	14	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	17.5	
2,826	永田橋歩道橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1984	205.1	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
2,827	永田橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1937	204.7	6.6	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	216.1	修繕着手
2,828	鎌倉崎橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2000	7	13.6	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,829	御蔵入大橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2003	196.6	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,830	新大門橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2012	24	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○				○					
2,831	旭橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1988	87	14.8	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,832	松合橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2000	86	15.8	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,833	滝ノ上ボックスカルバート	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	1975	3.4	14	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	18.4	
2,834	新東開橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2002	65	16	鋼橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	172.5	
2,835	南倉沢1号函渠	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	3.4	11.8	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.4	
2,836	南倉沢2号函渠	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	3.4	11.8	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.4	
2,837	南倉沢3号函渠	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	4.6	11.8	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	16.2	
2,838	柄沢橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	23	10.7	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,839	雨沼橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	90	10.5	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,840	観音川橋	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2008	30	11	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	20.6	修繕着手
2,841	坂下橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1967	42.1	13.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	92.9	修繕着手
2,842	滝ノ原ボックスカルバート	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1972	5.2	10	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.9	
2,843	向滝橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1984	37.8	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	79.7	修繕着手
2,844	小滝橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1988	58.2	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	96.7	
2,845	三滝橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1976	39.2	8.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	92.7	修繕着手
2,846	大滝橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1977	61.4	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	94.5	
2,847	恋路川橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1978	8	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	20.1	修繕着手
2,848	銅竜橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	1974	21.7	8.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	36.4	修繕着手
2,849	林場橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	5	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.7	修繕着手
2,850	第2戸坪橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	9.4	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.8	修繕着手
2,851	戸坪橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1999	18	6.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.3	
2,852	新橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1994	8.1	17.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,853	源吾橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1993	10.5	12.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
2,854	三角平橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1991	14	10.9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	33.2	修繕着手
2,855	数間沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1992	17.3	9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.5	
2,856	番屋橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1982	52.6	11.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	148.4	
2,857	山の神橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1982	38.5	9.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,858	木戸沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1953	12.6	8.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	22.7	修繕着手
2,859	自源寺橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1965	4.8	7.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	10.9	修繕着手
2,860	入出橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1969	5.8	7.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.2	修繕着手
2,861	精舎橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1969	40.6	6.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.6	
2,862	中力平橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	3	8.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.9	修繕着手
2,863	井桁橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1970	65.8	7.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	96.5	修繕着手
2,864	井桁歩道橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	2007	65.9	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,865	上糸沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1975	3	7.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,866	軽井沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1966	22.1	6.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.9	修繕着手
2,867	下糸沢ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1967	2.6	6.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.6	
2,868	塩沢川橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1995	10.2	16	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.5	
2,869	鱒沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1967	36.6	6.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.1	修繕着手
2,870	戸中橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1985	48.5	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	96.1	
2,871	水石ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	2.1	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.1	
2,872	舘中橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1988	45	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,873	穴沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	66.1	6.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	105.7	
2,874	田代橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1962	2	9.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	11.5	
2,875	下の沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1959	5.3	5.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	9.1	修繕着手
2,876	広瀬橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1937	66.4	10.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	95.8	
2,877	柴田橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	2.6	8.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.2	修繕着手
2,878	渡合橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	66.1	6.6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	105.7	
2,879	岩本橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1964	75	6.9	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	126.5	
2,880	山先橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1937	6.3	7.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.1	
2,881	内川橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1961	57.6	12	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	164.8	修繕着手
2,882	流沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1961	5	8	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,883	上の原橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1966	66.4	6.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	115.1	修繕着手
2,884	黒瀬橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1966	61.6	6.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	101.9	
2,885	鳥井戸橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1966	81	6.1	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	119.9	
2,886	大原橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	5.7	9.2	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.2	修繕着手
2,887	赤岩橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1989	113	10.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	220.5	修繕着手
2,888	大久保橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1977	36.4	10.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	96.5	
2,889	唐沢ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1993	3.4	15	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,890	瀬山沢橋ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1990	2.4	15.1	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	19.1	
2,891	長道橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1990	70	11	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	116.3	修繕着手
2,892	焼宮橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	6.2	9.5	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.3	
2,893	村上橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1973	36	9.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	86.4	修繕着手
2,894	平滑橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1974	4	8.9	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	7.1	
2,895	鳥井沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1973	17.5	8.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.6	修繕着手
2,896	辰目沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1967	6	6.8	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.5	
2,897	保太橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1978	22	9.7	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.2	修繕着手
2,898	蟹沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1967	14.5	6.8	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.1	修繕着手
2,899	新橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1965	13.6	9.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
2,900	平沢山ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	3.5	13.5	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	22.6	
2,901	細越橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1996	60.1	8.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,902	錦秋橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	2004	62	10.2	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,903	細木橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1985	39.2	9.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	157.7	修繕着手
2,904	鳴滝ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	2.1	9	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.7	修繕着手
2,905	追分橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1960	18.9	8.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.4	
2,906	見通橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1964	24.8	6.6	鋼橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.6	修繕着手
2,907	滝沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1963	14.5	5.5	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	15.5	修繕着手
2,908	岩べつり橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1969	4.6	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,909	キリンテ橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1985	48.5	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,910	上米子橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1968	5	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	6.5	修繕着手
2,911	七入橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1985	66.5	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	47.2	修繕着手
2,912	第4七入カルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1961	3	5.1	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	9.5	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
2,913	第2七入橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1970	12.1	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,914	第3七入橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1969	5	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.2	修繕着手
2,915	第5七入カルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1961	3.6	5.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.1	修繕着手
2,916	広沢橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1970	10.4	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.8	修繕着手
2,917	高野橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1988	71.8	14.8	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	154.3	修繕着手
2,918	松葉橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1961	28.2	5.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,919	長井沢橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1938	3.4	13.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,920	高野大橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1995	175	12.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	339.5	修繕着手
2,921	浅布大橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1997	155	12.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	192.8	
2,922	此の沢橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	2009	32.8	8.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.5	
2,923	金山沢橋	国道400号	補助国道	南会津建設事務所	1996	9	6.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.2	
2,924	木地道ボックスカルバート	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1982	2.9	9.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.4	
2,925	横山橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1979	3.7	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,926	長地沢橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1981	6.1	8.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.8	修繕着手
2,927	芝橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1977	14.4	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,928	琵琶転橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1972	20.5	6.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.4	修繕着手
2,929	村上橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1962	3.6	6.9	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
2,930	博打橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1959	4.6	7.1	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	5.9	
2,931	八久保橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1959	13.1	7.2	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.6	
2,932	八右エ門橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1950	3	6.9	その他	二次	○	その他	A	2016	2021	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.9	
2,933	殿小路橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1995	34.5	17.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	105.7	
2,934	さくら橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	2003	20.4	10	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
2,935	倭橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1992	123.5	11.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	161.8	
2,936	滝沢橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1968	4.4	9	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.7	修繕着手
2,937	柏木沢橋	国道401号	補助国道	山口土木事務所	1967	5.4	10.4	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,938	長池橋	沼田・檜枝岐線	主要地方道	山口土木事務所	1969	5.3	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,939	重兵衛ボックスカルバート	沼田・檜枝岐線	主要地方道	山口土木事務所	1969	7	7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,940	重兵衛橋	沼田・檜枝岐線	主要地方道	山口土木事務所	1969	5	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,941	栄橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1990	77.5	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	129.9	
2,942	塚橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1929	2.9	5.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	7.2	修繕着手
2,943	馬場平橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1929	2.2	5.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.4	修繕着手
2,944	高橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1960	36	5.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	42.3	修繕着手
2,945	栄富橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1968	3.2	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.2	修繕着手
2,946	権現橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1968	5.1	8.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.0	修繕着手
2,947	東裏橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	2003	22.5	10.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,948	小松沢橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1983	2.4	9.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.2	修繕着手
2,949	大内1号橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1983	40	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,950	大内2号橋	下郷・会津本郷線	一般県道	南会津建設事務所	1983	20	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	21.2	修繕着手
2,951	外出橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1975	30	8.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,952	高砂橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1962	20	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.7	修繕着手
2,953	夏渡戸橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1987	74	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	135.3	修繕着手
2,954	新橋1号橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1975	2.9	7.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,955	新橋2号橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1975	3.2	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,956	界ボックスカルバート	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1992	2.6	19.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,957	胡桃沢橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1969	3.5	11.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,958	菅根橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	36.6	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.1	修繕着手
2,959	大江橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	28.1	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.5	
2,960	浮島橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1970	34	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.8	修繕着手
2,961	太田橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	18.9	11.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	56.1	修繕着手
2,962	夕沢橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	19	7.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.5	修繕着手
2,963	道行橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	15.7	4.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.7	修繕着手
2,964	道行沢2号ボックス	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	2.6	5.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,965	道行沢1号ボックス	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	2.6	6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
2,966	吉尾橋	小林・会津宮下停車場線	一般県道	山口土木事務所	1971	48.9	5.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.6	修繕着手
2,967	桑原1号橋ボックスカルバート	芦ノ牧温泉南停車場線	一般県道	南会津建設事務所	1982	3.7	8	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.3	修繕着手
2,968	桑原2号橋ボックスカルバート	芦ノ牧温泉南停車場線	一般県道	南会津建設事務所	1982	3.7	8.6	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,969	源次郎橋	湯野上温泉停車場線	一般県道	南会津建設事務所	1963	15.4	6.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.7	修繕着手
2,970	第4の橋	湯之上・会津高田線	一般県道	南会津建設事務所	1961	14.9	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	23.7	修繕着手
2,971	第3の橋	湯之上・会津高田線	一般県道	南会津建設事務所	1961	14.1	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.5	修繕着手
2,972	小野川橋	湯之上・会津高田線	一般県道	南会津建設事務所	1977	2	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.3	修繕着手
2,973	権現橋	湯之上・会津高田線	一般県道	南会津建設事務所	1961	25.4	11.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	41.0	修繕着手
2,974	土羅入橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1995	20.3	6.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,975	木地小屋橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1994	22	10.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,976	広田橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1971	8.4	7.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.8	修繕着手
2,977	桶の下橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1968	12.5	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	21.7	修繕着手
2,978	二枚橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1962	13.5	5.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.9	修繕着手
2,979	戸石橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1959	16	5.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	18.6	修繕着手
2,980	界橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1968	3.5	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,981	原橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1995	32.9	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	62.7	修繕着手
2,982	箕食沢橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1995	21.2	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.3	修繕着手
2,983	日影橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1994	45.7	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.0	修繕着手
2,984	石井橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1992	35.3	11.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.1	
2,985	第2口沢橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1969	6	8.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.0	修繕着手
2,986	第1口沢橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1969	2	9.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,987	布橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1988	39	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	80.7	修繕着手
2,988	桑取火橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	1988	14.1	10.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	33.9	修繕着手
2,989	薮坂橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1977	35	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.8	
2,990	宮古沢橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1962	5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,991	隈川橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1970	50.5	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	68.6	
2,992	沢ノ入橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1964	5.3	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	7.2	修繕着手
2,993	男女川橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1960	33	5.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
2,994	観音橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1960	5.3	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	11.9	修繕着手
2,995	明治橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1969	41	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,996	田沢橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1995	16	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	29.5	修繕着手
2,997	二枚橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1976	15	9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,998	桧原ボックスカルバート	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1979	2	15.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
2,999	初日沢橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1969	6.5	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,000	加藤谷川橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1988	100.7	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	144.3	修繕着手
3,001	水無川橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1972	93.3	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	65.1	修繕着手
3,002	水無川歩道橋	高隣・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1996	93.3	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.2	修繕着手
3,003	八幡橋	落合・豊成線	一般県道	南会津建設事務所	1984	148.5	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・足場工	277.1	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
3,004	長野橋	向山・会津長野停車場線	一般県道	南会津建設事務所	1983	186.1	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	217.4	
3,005	田代橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1971	20.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.3	
3,006	西大久保橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1971	17.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.8	
3,007	足倉橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1970	12.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,008	木吹橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1970	12.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.7	修繕着手
3,009	伯母ノ岐沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1968	7.4	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	修繕着手
3,010	入小林沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1968	5.4	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	6.0	
3,011	二宇府沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1967	17.5	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	15.5	
3,012	鼓勇橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1972	42.8	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,013	入小林沢コルゲート	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1970	3.9	5.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	9.0	修繕着手
3,014	諏訪沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1968	4.3	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,015	上諸沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1967	7.5	4.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,016	諸沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1967	20	4.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.5	修繕着手
3,017	萩ノ沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1969	9.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.6	修繕着手
3,018	畑ノ沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1991	5.8	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,019	岩引橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1991	3.2	12.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,020	餅井戸橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1963	4.5	5.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,021	湯ノ花大橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1998	55	16.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	152.1	修繕着手
3,022	木引沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1968	5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,023	沢桃沢橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1968	5.5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,024	角生橋	栗山・舘岩線	一般県道	山口土木事務所	1969	2.5	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,025	前沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1968	9.4	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.7	修繕着手
3,026	白沢川ボックスカルバート	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	4.1	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,027	八幡橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1973	148.5	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	198.3	修繕着手
3,028	乙沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1982	11.8	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		伸縮装置取替工	3.9	
3,029	根岸原橋(稲場橋)	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1960	5.5	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,030	上平橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1965	4.8	6.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,031	沼橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1967	3.4	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.6	
3,032	畏ノ沢ボックスカルバート	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	3.1	8.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,033	畑ノ沢ボックスカルバート	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	3.3	8.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.6	修繕着手
3,034	福田ボックスカルバート	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	3.9	7.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,035	富沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1982	34.8	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	17.8	
3,036	塩の沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1975	3.5	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.3	修繕着手
3,037	宮の沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1971	3	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,038	上蕨平橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	2.7	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,039	久保沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	3.8	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	14.5	修繕着手
3,040	箱淵橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1981	4.7	37.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	24.5	修繕着手
3,041	別橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1935	3	10	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	10.9	
3,042	畑中橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1967	3	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	2.3	修繕着手
3,043	御代の合橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1976	3	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,044	馬橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1976	6.8	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.2	修繕着手
3,045	新橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1976	4.1	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.0	修繕着手
3,046	下竪木ボックスカルバート	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1984	2.3	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.1	修繕着手
3,047	堂前橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1976	12.6	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.1	修繕着手
3,048	清木沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1969	2	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	1.1	修繕着手
3,049	窪博多橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1969	2	5.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	5.7	
3,050	下の沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1970	3	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.8	修繕着手
3,051	久川橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1970	18.4	6.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.6	修繕着手
3,052	小塩橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1970	5	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	8.9	修繕着手
3,053	堰口橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1961	3.6	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.0	
3,054	宮沢橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1973	13.5	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	23.1	修繕着手
3,055	二十刈橋	大倉・大橋・浜野線	一般県道	山口土木事務所	1961	2.5	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,056	千石沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1977	9.2	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,057	1号蟹沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1977	4.5	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,058	1号宮ノ沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1977	3.7	8.4	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,059	糸沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1980	3.9	8.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.5	
3,060	女沼沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1989	9.7	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,061	2号蟹沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1953	5.4	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.7	
3,062	2号宮の沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1955	2.9	8.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.3	
3,063	念仏沢ボックスカルバート橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1992	2.3	7.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.0	
3,064	梨木沢ボックスカルバート	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1992	2.3	7.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,065	待侘橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	2006	32	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,066	大金沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1984	12	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.4	
3,067	関沢ボックスカルバート橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1992	3.5	9.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,068	宮沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1992	14	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,069	黒沢橋	小林・館の川線	一般県道	山口土木事務所	1994	157	10.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	225.8	修繕着手
3,070	羽子沢橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1964	15.4	4.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.1	修繕着手
3,071	釜沢橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1964	38.9	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.0	
3,072	男鹿橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1964	11	4.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	12.9	修繕着手
3,073	滝沢橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1963	25	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,074	押切目橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1960	5	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	3.6	修繕着手
3,075	小桂川橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1975	5.8	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	20.6	修繕着手
3,076	大橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1960	124.4	4.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	145.0	
3,077	浅布橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1959	5.7	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,078	宮下橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1957	6.7	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	14.9	修繕着手
3,079	文通橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1960	6.1	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	10.6	修繕着手
3,080	田無沢ボックスカルバート	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1985	2.3	9.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,081	寺沢橋	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1963	4.5	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,082	田部ボックスカルバート	黒磯・田島線	一般県道	南会津建設事務所	1985	2.3	8.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,083	及川橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1959	4.5	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,084	横手橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1967	2.5	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,085	佐屋橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1966	2.7	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,086	鹿島橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1998	149.8	20.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	431.1	
3,087	江利橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1960	3.2	12.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,088	船着カルバート	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1989	3.6	16.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,089	沢目橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1987	7.6	11.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,090	比立尼橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1961	6	11.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	22.6	
3,091	小川橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1952	38	12.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	84.9	
3,092	矢川原橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1959	3.5	11.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,093	堀内橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1959	2.8	16.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	21.0	修繕着手
3,094	太田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1961	54.1	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
3,095	雫川橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1962	5.3	10.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,096	西田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1978	16.7	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.7	修繕着手
3,097	北台木橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1995	46	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	149.2	修繕着手
3,098	南小高橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1996	46.3	17.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,099	上町ボックスカルバート	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1996	5.7	10.4	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.2	修繕着手
3,100	床平橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1967	4.1	8.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	15.7	
3,101	岡田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1941	3.3	6.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,102	第一岡田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1965	2.5	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○					
3,103	泉沢橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1983	4	12	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,104	岩落橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1966	5.8	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,105	桃内橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1961	2.5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,106	宮田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1978	10.4	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,107	太田歩道橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	2000	59.6	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,108	請戸川橋	浪江・鹿島線	一般県道	富岡土木事務所	1962	95.5	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	160.7	修繕着手
3,109	落合橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1984	13.5	11.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,110	稲荷橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1981	11.4	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,111	第2広谷地橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1981	6	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○				○						断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.7	修繕着手
3,112	第1広谷地橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1981	5.1	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○				○							
3,113	佐須カルバート	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1986	5.8	11.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,114	関場カルバート	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1987	6	9.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	14.5	
3,115	滑橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1984	3.4	11	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,116	落合橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1984	14.2	10	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,117	渡戸橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1968	10.5	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,118	文蔵橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1975	33.9	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,119	橋本橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1975	37	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.4	修繕着手
3,120	梗ノ橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1977	34	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,121	下橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1973	31.1	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,122	後橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	1971	8.7	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,123	高瀬川橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1972	129.6	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	134.6	
3,124	境橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1954	6.5	6.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,125	町東橋	木戸停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1999	18	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,126	一升橋	木戸停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1963	4.2	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,127	道東橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1956	2.5	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	20.4	
3,128	坂西橋	木戸停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1963	3.8	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,129	小高跨線橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1973	270.1	14.5	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	373.4	
3,130	甲子橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	2003	89	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,131	大井カルバート	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	2001	4.3	11	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,132	野馬橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1989	60.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,133	迫田橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1983	10.5	9.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,134	下港カルバート	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1984	3.6	11.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,135	渋佐カルバート	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1968	2.1	21.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,136	鮭川橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1974	148.6	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	112.5	
3,137	繞滝橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	6.1	6.7	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.3	
3,138	小塚橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1979	15.9	7	PC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.6	
3,139	前谷地橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1973	25	7	鋼橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.0	
3,140	下原橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1960	20.1	6	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,141	平伏橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1961	30.1	6	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,142	酒石橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1968	4.5	8.1	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,143	水渡橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	21.2	6	RC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.2	修繕着手
3,144	平伏森橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	2.5	12.7	RC橋	指定無し	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	17.4	
3,145	国見橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	2.5	9.2	RC橋	指定無し	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,146	関場橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	2.1	7.1	RC橋	指定無し	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,147	柿内橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1980	34.2	8	PC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.4	
3,148	2号水路橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	2021	2.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ	○					○						
3,149	1号水路橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	2005	2.7	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,150	三春街道跨線橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	2005	22.5	24	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ					○					○	伸縮装置取替工	11.0	
3,151	門口歩道橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1984	82.9	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.4	
3,152	門口橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	82.9	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	125.7	修繕着手
3,153	本町橋	富岡・大越線	一般県道	富岡土木事務所	1957	6.1	11.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○						
3,154	鮹沢橋	夫沢・大野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1970	27.3	8.4	鋼橋	指定無し	○	鉄道	A	2021	2026	Ⅰ			○					○				
3,155	塩釜橋	磐城太田停車場線	一般県道	相双建設事務所	1966	3.2	26.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ			○				○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	25.7	修繕着手
3,156	益田橋	磐城太田停車場線	一般県道	相双建設事務所	1985	50.2	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,157	切付橋	馬場・太田線	一般県道	相双建設事務所	1990	5.3	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,158	新小泉橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	1951	20.2	10.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	41.8	修繕着手
3,159	錦橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	1955	5	11.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,160	宇多川橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	2005	74.5	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,161	大江橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	1999	4.1	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,162	五郎右エ門橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	1961	5	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,163	町場橋	日下石・新沼線	一般県道	相双建設事務所	1966	7.8	5.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○				
3,164	江中子ボックスカルバート	南海老・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1980	9	10.9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,165	幾内橋	長塚・請戸・浪江線	県道	富岡土木事務所	1979	125.2	12	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	164.4	
3,166	幾世橋橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1980	8.6	12.8	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,167	小熊野橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1972	2.7	10.5	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,168	棚塩2号橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1941	3	14.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○						
3,169	棚塩1号橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1941	2.8	23	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○						
3,170	中舛倉橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1964	2.5	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.7	修繕着手
3,171	古跡橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1964	29.7	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,172	三の宮橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1969	2.3	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	6.7	修繕着手
3,173	砂子田橋	中ノ内・小高線	一般県道	相双建設事務所	1968	4.9	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,174	西田橋	中ノ内・小高線	一般県道	相双建設事務所	1985	17.5	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,175	柴田橋	仲ノ森・加倉線	一般県道	富岡土木事務所	1964	2.5	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.1	修繕着手
3,176	加倉橋	仲ノ森・加倉線	一般県道	富岡土木事務所	1969	97.6	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	84.7	
3,177	高遠1号橋	仲ノ森・加倉線	一般県道	富岡土木事務所	1964	5.6	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○						
3,178	高遠橋	仲ノ森・加倉線	一般県道	富岡土木事務所	1966	2.7	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○						
3,179	宝来橋	大甕・磐城太田停車場線	一般県道	相双建設事務所	1972	16.5	5.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.4	修繕着手
3,180	桜田橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1972	134.3	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,181	北の内橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1960	2.5	25.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,182	寺内橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1960	2.5	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,183	東舘の沢橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1955	3.4	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,184	立見石橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1955	22.1	6.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					
3,185	釜灰橋	大芦・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1993	23	9.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ			○				○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	
3,186	茂手橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1973	98.4	11.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ		○		○			○		○				
3,187	宮前橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1967	2.3	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,188	羽山橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1967	2.5	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,189	東畑橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1968	15.8	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,190	台橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1966	3.8	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,191	浜江場橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1968	2.9	19.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,192	山崎床版橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1973	3.8	22.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,193	山崎橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1974	5.5	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,194	西沢床版橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1968	3	16.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,195	西沢橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1974	28.7	8.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,196	堰カルバート	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1974	2.4	11.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,197	観音沢橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1983	71	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,198	沓掛沢橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1981	126	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,199	松ケ平橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1983	200	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,200	関場沢橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1982	107.2	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,201	葉山橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1983	74	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,202	柏久保橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1983	54	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,203	渡戸橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1985	84.8	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	109.5	修繕着手
3,204	大倉沢橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1987	19.4	10.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,205	谷橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1979	7.3	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,206	谷カルバート	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1968	2.8	8.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,207	木戸木橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1969	7.4	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,208	木戸木床版橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1955	3	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,209	鍬柄橋	草野・大倉・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	1975	12.6	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,210	浜畑橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1983	85.7	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	111.4	
3,211	本笑橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1966	4.2	17	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,212	小泉橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1968	31.3	8.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	46.7	
3,213	小泉歩道橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1977	31.3	2.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,214	第二田中橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1993	2.4	21	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,215	深町橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1993	7.7	51.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,216	四栗橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1990	2.6	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,217	仲ノ内橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1990	24	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.6	
3,218	小高江橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,219	西田橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1979	22.4	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.5	
3,220	大富橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1986	21.7	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.6	
3,221	大穴川橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1993	17	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.5	
3,222	南沢橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1988	13.4	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.7	
3,223	羽倉橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1988	12.6	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.8	
3,224	石渡戸橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1994	92	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,225	石佳橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1973	4.7	7.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,226	笹部橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	5.8	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	7.5	修繕着手
3,227	北払場橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3.8	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,228	大切橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1989	13.6	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.6	
3,229	下川原橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1962	58	6.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	51.1	
3,230	北明内橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1973	5	10.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	15.8	
3,231	尼ヶ折橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1973	8	11	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.4	修繕着手
3,232	下台畑橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3.5	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,233	上前橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	5.2	14.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,234	第一沢目橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1973	2.3	13.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,235	木戸内橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	93.2	7.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,236	上宮前橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3.6	13.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,237	宮前橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	4.8	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,238	館橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	5.4	12	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,239	新小草橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1975	65.6	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,240	大日橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1970	15.6	13	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,241	樅の木沢橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1969	3.6	7.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,242	馬見塚橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1969	2.9	7.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,243	安倉橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1969	6.6	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,244	御山橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1970	67.9	7.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	66.2	
3,245	柳柵橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1969	3.7	5.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	4.7	
3,246	長老橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1970	7.8	8.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.6	
3,247	稲荷橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1969	3.8	7.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
3,248	八唐橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	2	10.7	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,249	八幡橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1959	3.6	12.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,250	中井橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1968	4.4	11.8	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,251	清水橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1989	77	14.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	168.7	
3,252	木戸内橋歩道橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1993	102	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,253	下川原橋歩道橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1988	58	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,254	駒場橋	相馬・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1968	4	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,255	中ノ森橋	相馬・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1968	2	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,256	小高江堀橋	相馬・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1981	2	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,257	春卯野橋	相馬・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1982	6.4	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,258	内沢橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1931	2.9	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,259	一の沢橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1994	15.5	15.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,260	堂前橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1992	10	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,261	北川原橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1968	2.6	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,262	町端橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1966	7	8.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,263	町口橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1933	5	9.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,264	小野道橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1966	3.2	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,265	笹川橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	1994	17	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,266	三本松カルバート	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1983	2.1	17.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,267	第1山の神橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	富岡土木事務所	1986	16.2	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,268	第2山の神橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	富岡土木事務所	1985	25.8	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,269	樋掛橋	赤柴・中島線	一般県道	相双建設事務所	1979	17.4	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,270	八郎橋	赤柴・中島線	一般県道	相双建設事務所	1979	6	6.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,271	飯樋橋	赤柴・中島線	一般県道	相双建設事務所	1978	8.5	8.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,272	蔵久橋	常葉・野川線	一般県道	富岡土木事務所	1998	23	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,273	妙見橋	城下・小高線	一般県道	相双建設事務所	1971	66.9	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,274	上田郷橋	上北迫・下北迫線	一般県道	富岡土木事務所	2003	51.2	13	PC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.7	
3,275	小滝桟道橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1975	20	7.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,276	大滝橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1975	30.1	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
3,277	箒平橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1988	5.5	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.4	修繕着手
3,278	第一箒平橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1976	12.4	4.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,279	中曽根橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1967	12.4	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,280	中曽根1号橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1964	14.6	3.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,281	中曽根2号橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1975	6.4	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	5.8	修繕着手
3,282	中曽根3号橋	上戸渡・広野線	一般県道	富岡土木事務所	1975	6.4	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,283	年貢橋	小良ケ浜・野上線	一般県道	富岡土木事務所	1976	53.9	11.8	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	115.3	修繕着手
3,284	松幌橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1955	6	6.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,285	日向橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1940	2.5	6.7	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,286	鍋倉橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1997	106.5	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	144.7	
3,287	田ノ入4号橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1996	33	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.9	
3,288	田ノ入3号橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1995	33	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.9	
3,289	田ノ入2号橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1995	23.5	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	348.1	
3,290	田ノ入1号橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1995	10.8	10.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.5	
3,291	二又橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1993	21.8	9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,292	坂シ内橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1932	4.6	6.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,293	田の入1号橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1966	2.7	7.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,294	町東橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1934	3.3	7.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,295	木戸川橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1934	30.1	4.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.6	修繕着手
3,296	早渡橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1968	2.5	7.1	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,297	上早渡橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1978	3.1	9.4	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.0	修繕着手
3,298	刈野橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1985	2.3	13.7	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,299	千翁橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1994	33.5	11	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.3	
3,300	舘屋橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1993	2.6	13	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,301	笹川橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1986	7.8	9.2	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.6	
3,302	不動橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1935	3	9.2	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,303	かたくり第2橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1998	18	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.3	
3,304	かたくり第1橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1997	27.5	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.3	
3,305	男滝橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1997	140	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,306	熊転橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1999	45	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,307	坂ノ上橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1994	45	9	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,308	水神橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1995	59	10.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	111.6	
3,309	女滝橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1999	22	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.8	
3,310	瀧海大橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2000	160	8.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	272.4	
3,311	かたらい橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1991	48	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	79.1	
3,312	沢山第2橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1991	32	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.7	
3,313	沢山第1橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1995	22.5	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.3	
3,314	片倉大橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	1997	300	9	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	349.9	
3,315	後田ボックスカルバート	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2002	6.9	14.3	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.1	
3,316	川田橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2004	14.3	16.2	PC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.8	
3,317	下木戸橋	小浜・宇町線	一般県道	相双建設事務所	1968	9.7	24.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	36.0	
3,318	大甕街道跨線橋	小浜・宇町線	一般県道	相双建設事務所	2008	195	12.8	PC橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
3,319	紅葉橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1964	27	6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.6	修繕着手
3,320	六反田橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1965	12.6	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.4	
3,321	山神橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1964	6.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ			○					○					
3,322	小六郎橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1936	2.9	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,323	向ノ地ボックスカルバート	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	2005	2.6	15.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,324	木戸川橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1993	127	9.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,325	金鋼橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1946	9.3	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,326	町橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1946	3.2	6.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,327	井出川橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	2004	81	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,328	金剛歩道橋	山田岡・上郡山線	一般県道	富岡土木事務所	1964	9.9	2.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
3,329	日下石橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1935	8	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.6	修繕着手
3,330	沢田橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1988	14.1	6.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,331	赤木橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1967	4.1	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,332	車川橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1965	73.9	6.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
3,333	立谷橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	2001	12.1	7.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,334	田中橋	山上・赤木線	一般県道	相双建設事務所	1980	3.5	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○				○				
3,335	滝の子橋	山上・赤木線	一般県道	相双建設事務所	1984	4.5	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,336	堀坂橋	山上・赤木線	一般県道	相双建設事務所	1967	65.1	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,337	姥神橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	2011	45.8	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	61.5	
3,338	桜田橋	広野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1958	4.1	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,339	越戸畑橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1976	28.8	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,340	新川橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1957	10.7	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,341	福岡橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1979	10.4	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,342	西迫1号橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1969	2.5	3.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	5.0	修繕着手
3,343	みさき橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1998	40	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,344	前原橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	1965	3.9	5.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,345	請戸橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2010	241	12.5	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	292.4	
3,346	東台橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1968	2.1	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,347	細谷橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1980	2.5	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,348	鍵田橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1985	3.5	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,349	才連橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1990	3.4	22.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,350	本釜橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2017	57.4	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○				○				
3,351	代橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1980	2.3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工		
3,352	東川原橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1980	5	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅱ			○					○					
3,353	前原橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1978	16.5	5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.8	
3,354	下北迫跨線橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2015	43.9	11.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	37.7	
3,355	子安橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2006	84.1	15	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,356	岩沢川橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2001	185	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,357	滝第5号橋左	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	35.5	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	32.8	
3,358	滝第5号橋右	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	30	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,359	滝第4号橋右	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	18.2	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,360	滝第4号橋左	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	35.5	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,361	滝第3号橋左	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	14.2	5.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.0	修繕着手
3,362	滝第3号橋右	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	13.5	5.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,363	滝第2号橋左	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	33	5.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,364	滝第2号橋右	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	27	5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,365	滝第1号橋左	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	23	5.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,366	滝第1号橋右	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	23	5.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,367	滝カルバート	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1977	3.5	15.1	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
3,368	境橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1996	21.2	15	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.5	
3,369	新夜ノ森橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1961	5.7	7.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,370	夜ノ森橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1966	3	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,371	鉄山橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1987	25.3	9.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.5	
3,372	北沢橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1984	10.5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.3	修繕着手
3,373	横川橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1999	31	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,374	永井沢橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1983	34	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.4	
3,375	薬師岳橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1982	36	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.1	
3,376	五台橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	32	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,377	赤根大橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1979	123	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,378	境橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	44.9	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,379	滝見橋	原町・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1978	111	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,380	比曽橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1983	11.6	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	21.0	
3,381	第１長泥カルバート	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1986	2.5	12.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,382	水門橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1937	4.5	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,383	蕨平床版橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3	4.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,384	木戸橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1971	31.9	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,385	菊橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3.7	3.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,386	地蔵木橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	4	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,387	上取木橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	3.7	4.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,388	下取木橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	6.9	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,389	助常橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1968	6.9	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,390	中森橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1969	15.4	6.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	16.0	
3,391	弁天橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1965	3	4.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,392	比沙門橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1932	8.1	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.8	修繕着手
3,393	山神橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1932	5	5.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,394	新山神橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	5.3	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.8	修繕着手
3,395	山神大橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	25.8	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.2	修繕着手
3,396	境橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	20.6	6.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,397	国見大橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	31.1	6.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,398	東国見橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	20.6	6.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,399	川内平橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1972	31.1	6.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,400	羽山橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1971	19.7	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,401	欠下橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1969	23.6	6.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.2	
3,402	苅屋沢橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1988	21.2	10	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.9	
3,403	境橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	1960	5.4	12.9	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,404	西町橋	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	2005	24.4	12.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.9	
3,405	二枚橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1966	5	7.6	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	11.1	
3,406	石橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1966	3.1	11.5	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,407	草野橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1962	8.4	9.7	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,408	車橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1967	4.7	9.9	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,409	神前橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1966	3.6	10.6	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,410	ひやり橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1967	4.5	7.3	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,411	深程橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1972	8.6	8.7	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,412	沢見橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1976	158.6	8.7	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	199.4	
3,413	和田城橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1975	8.6	13.3	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	28.6	
3,414	坂下橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1974	38.8	13.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	76.3	
3,415	不動滝橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1973	28.7	8.7	鋼橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	41.5	
3,416	蛇石橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1973	9.7	8.5	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	21.2	
3,417	大芦橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1971	9.5	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,418	矢越橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1971	2.5	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,419	遠田橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1971	7	9	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	10.8	修繕着手
3,420	社地神橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1971	16	9.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.5	
3,421	小倉橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1968	2.7	8.6	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,422	町橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1967	3	9.3	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,423	台町橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1967	3.2	9.9	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,424	栢ノ木橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	2001	102.7	12	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	228.4	
3,425	風越ボックスカルバート	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	2009	5.5	21	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,426	谷地中橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1967	8.4	9.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.6	
3,427	中沖橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1966	9.3	9.7	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,428	西の河原橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1986	57.4	14.8	PC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	111.6	
3,429	原町跨線橋	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1970	230.6	10	その他	二次	○	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
3,430	錦町ボックスカルバート	原町・川俣線	主要地方道	相双建設事務所	1970	5	10	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.2	
3,431	鷺打橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1986	9.5	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,432	梅川橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	2001	38	15.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,433	柏崎ボックスカルバート	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	2000	5.3	30	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,434	大正橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1976	13.5	10.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.1	修繕着手
3,435	新舘野橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1991	28.8	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.6	
3,436	舘野橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1990	34.7	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.5	
3,437	古磯部第2ボックスカルバート	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1973	3.7	9.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,438	中堤橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1984	2.3	15.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,439	豊後谷地橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1982	5.6	14.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,440	真島橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1978	173.7	13.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	228.8	
3,441	金沢大橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1983	11	11.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,442	西走橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1956	11.3	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.1	修繕着手
3,443	中古舘橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1957	5.6	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,444	第一谷中橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1967	4.5	9.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,445	谷中橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1967	3.6	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,446	下堂後橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1966	5.4	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,447	中川原橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1968	2.5	10.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,448	西殿橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1961	103.2	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	131.8	修繕着手
3,449	いずみ橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	2001	24.5	10.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,450	西殿橋側道橋	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	2004	113.1	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,451	端穂橋	原釜・椎木線	一般県道	相双建設事務所	1998	51.7	17.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,452	大町橋	金山・新地停車場線	一般県道	相双建設事務所	1983	30.6	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.2	修繕着手
3,453	一ツ滝橋	金山・新地停車場線	一般県道	相双建設事務所	1968	2.9	5.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,454	福岡橋	幾世橋・小高線	一般県道	相双建設事務所	1974	7.2	8.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,455	上岩橋	幾世橋・小高線	一般県道	相双建設事務所	1927	2.2	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,456	羽和形橋	幾世橋・小高線	一般県道	相双建設事務所	1979	42.1	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,457	坂下橋	幾世橋・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1964	3.1	12.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,458	清太郎橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1965	12.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
3,459	東西橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	54.1	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○			○		○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.0	修繕着手
3,460	明神大橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	2000	114	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,461	やまゆり橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	96	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	132.9	
3,462	夫婦橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	69	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.2	
3,463	大滝橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	39	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.2	
3,464	九竜橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	70.5	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,465	曙橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	65	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,466	親不知橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	44	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,467	芝坂1号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1973	3.4	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,468	七色橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	33	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,469	清田橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	26.1	4.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,470	一ノ沢橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	17.6	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.1	修繕着手
3,471	センベイ1号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1990	27.3	3.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.6	
3,472	86号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1973	2.6	3.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,473	小田代橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1961	7.6	4.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.4	
3,474	舘山橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1971	11.5	4.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,475	沢道橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1969	14.7	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,476	木戸ダム天端1号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	2008	59.6	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,477	木戸ダム天端2号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	2008	59.6	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,478	港橋	下渋佐・南新田線	一般県道	相双建設事務所	1972	6	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,479	淀川橋	臼石・月舘線	一般県道	相双建設事務所	1979	8.4	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,480	道上橋	臼石・月舘線	一般県道	相双建設事務所	1972	5	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,481	安の子橋	鳥崎・江垂線	一般県道	相双建設事務所	1996	20.5	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,482	大迎橋側道橋	磯部・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1995	31.7	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,483	大迎橋	磯部・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1973	31.2	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,484	堰場橋	磯部・日下石線	一般県道	相双建設事務所	1988	11.2	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,485	鳶巣橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1964	2	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
3,486	時田第1橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1964	4.5	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
3,487	時田第2橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1971	4.2	4.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,488	百目木橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	2001	16.1	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.1	
3,489	長泥橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1988	21.8	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.1	
3,490	飯樋橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1984	20.7	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.4	
3,491	蟹沢橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1977	2.7	5.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
3,492	手七郎橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1967	9.1	5.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.3	
3,493	小坂橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1973	3.3	8.3	RC橋	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,494	葛尾橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1994	17.9	14.4	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.5	
3,495	野川橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1991	20	10	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.8	
3,496	菅ノ又橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1986	6.2	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.8	
3,497	行会BOXカルバート	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1983	2.8	8.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・伸縮装置取替工・足場工	10.3	
3,498	菅ノ又カルバート	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1989	2.9	9.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	11.2	
3,499	第2宮ノ下橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1959	3.4	17.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,500	第一宮ノ下橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1982	2.4	12.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,501	宮ノ内橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1959	3	7.8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,502	西山橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1959	45	5.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	39.5	
3,503	遠山橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1970	19.5	6	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.7	修繕着手
3,504	兎狩橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	4.7	12.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,505	大鷹巣橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	4	11.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,506	第2大四郎橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	2.9	12	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,507	第1大四郎橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	7	9.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,508	沼平橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	4.5	10.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,509	一杯森橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	8.5	11	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.6	
3,510	大橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	19.6	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.5	
3,511	上町橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1959	5.2	6	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,512	古峯橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1990	16.4	10.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.8	
3,513	大高橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1994	25.1	11.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.2	
3,514	野上橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1992	60	9.3	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,515	湯の神橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	2009	35.3	9.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.3	
3,516	落合橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1996	22.8	13	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.7	
3,517	姥の岩橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1969	2	6.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,518	菖蒲沢橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1931	5.1	8	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,519	葡萄沢橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1939	4.8	10.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,520	中井塚橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1970	3.1	7.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,521	第一山上橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1971	4	7.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,522	欅橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1971	99.1	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	138.6	修繕着手
3,523	下落合橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1954	2.6	7.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,524	滝平桟道橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1980	16.7	5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.7	
3,525	左右壷橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1979	58.1	10.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	69.6	
3,526	物倉橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1967	2.5	9.6	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,527	胴切橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1971	46.1	8.8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	75.6	
3,528	小田原ボックスカルバート	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1970	2.4	8.2	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,529	羽飛沢橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1959	4.5	11.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,530	遠藤橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1983	9.5	11.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.9	
3,531	年沢橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1970	12	11.5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.3	
3,532	紙漉橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1961	6.2	10.4	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,533	稲干場橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1970	2.5	11.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	10.4	修繕着手
3,534	天神前橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1994	72.8	12.8	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	92.1	
3,535	粟津橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1961	6.3	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,536	表西山橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1971	6	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	8.5	
3,537	大手先橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1958	2	11.8	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,538	砂子田門型カルバート	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1969	5.8	8.5	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,539	相馬跨線橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1969	32.8	10.6	鋼橋	二次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	43.3	
3,540	中野カルバート	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1999	6.7	7.8	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,541	宮下跨線橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1967	26	7	鋼橋	二次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		伸縮装置取替工	2.9	
3,542	駒ヶ嶺跨線橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1989	22.3	25	PC橋	一次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		伸縮装置取替工	11.5	
3,543	原口橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1987	4.8	25.3	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,544	大沢北橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1975	15.6	13.3	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.7	
3,545	大沢橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1973	85.8	8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,546	駒ヶ嶺門型カルバート	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1973	4.8	8.7	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	11.3	
3,547	清水前橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1974	7	25	RC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,548	古川尻1号橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1974	4	26	RC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,549	地蔵川橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1990	63.4	25.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	181.3	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
3,550	古川尻2号橋	国道113号	補助国道	相双建設事務所	1974	4.1	25	RC橋	一次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,551	大川原橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	2003	19.8	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.9	
3,552	茂手木カルバート	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	2003	2.7	15.6	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,553	麓山大橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1980	149.6	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	166.1	修繕着手
3,554	広表橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1980	33	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	35.2	
3,555	赤木橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1980	16.5	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.5	
3,556	滝ノ沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1981	87	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	62.9	
3,557	松沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1982	62	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	55.0	
3,558	上郡山橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1982	63.5	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	82.0	修繕着手
3,559	所布橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1980	46.2	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.3	
3,560	清太郎橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1984	17.7	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,561	普賢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1984	5.6	7.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2017	2022	Ⅱ													
3,562	長瀞橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1986	90.2	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	60.1	
3,563	金剛沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1979	21.7	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,564	七曲橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1982	82	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	80.6	
3,565	太田農橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1983	25.8	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	29.0	
3,566	新第五大正橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1982	34.8	8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.9	
3,567	鍋塚橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1983	31	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.2	
3,568	上浅見川橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1980	36.8	8.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.4	
3,569	新湯ノ沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1978	10.4	12.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,570	南沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1993	18.5	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.2	修繕着手
3,571	所布橋歩道橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1996	46.2	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,572	苯萸平4号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1991	8.8	9.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.9	
3,573	苯萸平3号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1990	7.9	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
3,574	下坪2号橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1982	2	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,575	下坪1号橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1982	2	13.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,576	平石橋ボックスカルバート	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1981	4	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,577	六平橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1969	5	12.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,578	六地蔵橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	4.1	9.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,579	妻橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1992	9.1	10.5	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.9	
3,580	緑青橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1963	20.9	3.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2019	2024	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.9	修繕着手
3,581	梁場橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1962	3.6	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,582	旅人橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1980	3.1	13.1	RC橋	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○						
3,583	立石橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1975	10.5	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,584	落合橋	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	1987	11.8	10.2	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.2	
3,585	落合橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	10.4	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.9	修繕着手
3,586	中岡3丁目3号橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1975	2.1	18	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,587	余木田橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1994	27.3	13.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.0	
3,588	薮倉橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	4.2	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,589	柳生橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	33	11.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,590	大町橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1989	2	18.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,591	薬師前橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1952	3	26.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	40.3	
3,592	江栗ボックスカルバート	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1979	5	21	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,593	矢ノ目沢側道橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1988	6.9	7.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,594	矢ノ目沢橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1962	6.9	7.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,595	矢ノ目Ⅰ号橋ボックスカルバート	甲塚古墳線	一般県道	いわき建設事務所	1979	2.6	24.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.5	
3,596	矢ノ目2号橋ボックスカルバート	甲塚古墳線	一般県道	いわき建設事務所	1979	3	34	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,597	弥木太郎橋(上り)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1996	24.8	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.4	
3,598	弥木太郎橋(下り)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	23	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.3	
3,599	門八橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1966	18.1	6.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.5	
3,600	窪田十条ボックスカルバート	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1963	4	18.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,601	明神橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	4.5	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,602	前原橋	草野停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1963	2.5	11.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,603	岩小橋	泉・岩間・植田線	一般県道	勿来土木事務所	1978	2.4	21.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,604	名木橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	4.7	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.9	修繕着手
3,605	下川共同洞橋	泉・岩間・植田線	一般県道	いわき建設事務所	1976	3.4	25.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,606	明戸ボックスカルバート	川前停車場・上三坂線	一般県道	いわき建設事務所	1961	2.6	14	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,607	比良ボックスカルバート	赤井停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1970	2.7	28.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,608	北沢側道橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1977	5	2.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,609	北沢橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1984	6.6	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,610	北沢橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1973	4.8	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,611	鳩線6号橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1983	4.8	19.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,612	畝分田2号ボックスカルバート	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1973	8.8	9.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,613	畝分田1号ボックスカルバート	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1973	10	8.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,614	宮前橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1940	3	12.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,615	峰岸跨線橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2003	165	15.3	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,616	宝珠院橋	泉・岩間・植田線	一般県道	いわき建設事務所	1969	34.5	7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.6	修繕着手
3,617	明志場橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1985	3.6	7.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,618	別所橋ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	3.6	27	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.8	修繕着手
3,619	宿入橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1969	2	19.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,620	高部ボックスカルバート	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1967	3	9.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,621	吉間田前橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1969	2.2	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,622	下岐ボックスカルバート	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	1959	2.4	20	その他	指定無し	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,623	芋島ボックスカルバート	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	1959	4.2	6.2	その他	指定無し	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,624	平石大橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1993	23.8	9.2	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
3,625	都橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	4.8	13.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,626	平石橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1987	17.7	8.8	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,627	平石橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1955	6.4	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.2	修繕着手
3,628	平石橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	6.3	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,629	川子田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	2.4	21	その他	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.6	
3,630	平久田橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1936	2.5	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	14.6	修繕着手
3,631	山辺沢橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1997	4	6.1	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,632	浜街橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	2016	16	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.9	
3,633	反町橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1964	2.4	27.4	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,634	入下橋(上り)	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	31.5	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,635	磐城舞子橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1963	340.4	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	642.3	修繕着手
3,636	入下橋(下り)	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	31.5	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	55.1	
3,637	下荒川跨道橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	24.5	26.8	PC橋	二次	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	89.5	
3,638	前原橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	2004	2.4	22	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,639	板木沢側道橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1988	4.5	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,640	板木沢橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1946	4.5	7.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	
3,641	船戸橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	4.1	26.2	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,642	川前橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	19	25.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	74.6	
3,643	十王前橋ボックスカルバート	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	2.6	26.9	その他	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,644	鹿島橋（上り）	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	27	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,645	反沼橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	5.4	9.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,646	鹿島橋（下り）	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	27	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,647	鳩線5号橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1978	5.3	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,648	鳩線2号橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1958	4.7	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,649	鳩線1号橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1958	3.4	8.1	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,650	三倉橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	58.3	16.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,651	八木屋橋コルゲートパイプ	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1973	3.2	16.7	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.0	修繕着手
3,652	八木屋橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1973	7.4	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,653	八帆入橋	泉・岩間・植田線	一般県道	いわき建設事務所	1972	55.2	7.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,654	八坂橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1999	6.3	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,655	八茎橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1963	10.5	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,656	江筋橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1961	4.1	18.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.9	
3,657	八ツ海橋	高久・鹿島線	一般県道	いわき建設事務所	1993	19.7	17	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	53.0	
3,658	白鳥橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1994	22.1	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.1	
3,659	白狐橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1972	11	8.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.4	修繕着手
3,660	白岩橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	2.4	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,661	久保橋（上り）	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	16	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.0	修繕着手
3,662	柏平橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1975	8.4	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,663	梅田橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	5.8	15.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,664	馬場平ボックスカルバート	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1990	3	15	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,665	久保橋（下り）	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	16.2	12.8	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.9	修繕着手
3,666	日渡橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1967	8.4	7.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,667	矢田川橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	47.5	27.8	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,668	明神橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1962	27.2	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	27.8	
3,669	田尻橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1999	44.4	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,670	内郷跨線橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1959	46.7	12.7	その他	指定無し	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	113.8	修繕着手
3,671	中平橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	32.6	6.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	37.6	
3,672	銅目木橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1954	5.9	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○					
3,673	谷合ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	4.6	17	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,674	道下橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1999	12.8	14.8	PC橋	指定無し	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.5	
3,675	洞橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1970	2.4	13	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,676	堂平ボックスカルバート	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1990	7.4	27.7	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	37.7	
3,677	大正橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1979	22	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,678	川下橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	11.1	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.3	
3,679	藤見橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1966	2.4	4.8	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.2	修繕着手
3,680	藤の木橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1984	9.2	2.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,681	藤の木橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1968	8.4	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.5	
3,682	湯沢橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1969	5	9.1	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.4	修繕着手
3,683	湯の岳5号橋	湯の岳・別所線	一般県道	いわき建設事務所	1972	2.5	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,684	湯の岳4号橋	湯の岳・別所線	一般県道	いわき建設事務所	1974	2.5	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,685	湯の岳3号橋	湯の岳・別所線	一般県道	いわき建設事務所	1974	5.3	12.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,686	作橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2001	37.7	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,687	高橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	22.8	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	35.4	
3,688	原橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1984	3.2	16	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,689	東湖園橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1986	5.4	11.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.7	
3,690	島廻橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1955	4	7.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	
3,691	唐梅橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1985	9.1	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,692	迎田ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	2.5	22.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,693	舘下橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1997	24	9.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.2	
3,694	横山橋ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2009	7.6	19.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,695	六十枚橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1979	259	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	478.3	修繕着手
3,696	渡戸川前2号橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	18.5	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.6	
3,697	芳川橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	118	16.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,698	田仲橋歩道橋（左）	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1976	4.4	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,699	田仲橋歩道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	5.5	2.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.4	
3,700	田仲橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1958	45	7.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,701	田仲橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1930	3.3	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,702	田人大橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1992	205	11.5	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	347.9	
3,703	平蔵橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	4	12.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○			
3,704	内宿橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	21.5	9.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.9	
3,705	天神橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1979	31.3	13.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.9	
3,706	天ノ川橋	皿貝・勿来停車場線	一般県道	勿来土木事務所	1969	9	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,707	神白橋歩道橋（左）	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	19.9	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	5.9	
3,708	的場橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	7.4	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.7	
3,709	神白橋歩道橋（右）	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	19.9	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	5.9	
3,710	町田橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1997	26	14	PC橋	指定無し	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,711	神白橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	20	12.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.9	修繕着手
3,712	沼ノ内橋側道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	16.2	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.3	
3,713	沼の内橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	16	10.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,714	滑津橋歩道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1976	40	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○					
3,715	中平橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1990	33	12	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○		塗装塗替え工・足場工	1.2	
3,716	中島橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	17	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.0	修繕着手
3,717	中島橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1972	5	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,718	中田橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	7.6	11.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,719	滑津橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	40	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,720	中川橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1938	12	5.5	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.6	
3,721	中森橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	4	8.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○						
3,722	中山中橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1960	5.5	8.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,723	中山前橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1960	5.2	10.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅰ		○					○					
3,724	中山後橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1960	5	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.9	修繕着手
3,725	中山橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1986	6.4	2.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○					
3,726	中山橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	8.5	9.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.6	
3,727	中山橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1973	3	9	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○				
3,728	中岡橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1975	54.6	15.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○		
3,729	港橋	小名浜・港線	一般県道	いわき建設事務所	1960	32.5	9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	64.3	修繕着手
3,730	中ノ町橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1930	3.1	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○					
3,731	竹島橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1969	5.2	5.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○				

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
3,732	竹島橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	4.5	6.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,733	竹ノ花橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1955	3.2	13.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.5	修繕着手
3,734	鍛冶渕橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	4.5	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,735	炭釜橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1955	2.3	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,736	相川橋側道橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	2000	13.5	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,737	棚木橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	2.2	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.2	修繕着手
3,738	相川橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1967	13.5	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,739	辰ノ口橋側道橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1970	35.2	2.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,740	辰ノ口橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1958	35.2	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	40.3	修繕着手
3,741	沢尻橋側道橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1996	9	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,742	沢尻橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1969	4.2	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,743	滝尻橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1967	2.1	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.0	修繕着手
3,744	小玉橋歩道橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1968	37.2	1.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	修繕着手
3,745	滝ノ作側道橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	2000	5.1	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,746	滝ノ作橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1969	5.1	10.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	16.7	修繕着手
3,747	第一末続橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1977	4.6	5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,748	第一館下橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1994	2.9	29	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,749	第3前沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	5.6	26	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,750	小玉橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1965	36.7	6.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	41.6	
3,751	第2前沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	15.6	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.3	
3,752	第2高崎橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	32	8.2	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,753	愛谷橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1984	45.7	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,754	第1前沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1986	13.8	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.2	
3,755	第1高崎橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1966	6.8	7.4	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,756	大友橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1958	4	7.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,757	堀ノ内橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1972	20.4	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,758	大道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	3.6	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅲ	○					○							
3,759	大田橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1955	3.3	8.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	13.1	修繕着手
3,760	大堤橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1969	3.4	12.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,761	大鳥橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1976	13.4	7.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.7	
3,762	二枚橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1974	20.8	7.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	30.0	
3,763	大谷橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1958	2.2	7.4	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	8.5	
3,764	大沢橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1978	15	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.0	
3,765	大沢橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1962	25	7.8	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,766	大多橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1979	3	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,767	銅屋場橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1991	14	8.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,768	田尻橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1933	11.4	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,769	大森橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	3	8.5	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,770	三島橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1968	93.2	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,771	草野跨線橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	223.5	12.8	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	301.2	
3,772	草ヶ谷橋ボックスカルバート	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	3.4	24.4	その他	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	33.2	
3,773	不動橋	皿貝・勿来停車場線	一般県道	勿来土木事務所	1961	10.6	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,774	中沢橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1960	10.5	4.1	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.6	修繕着手
3,775	相子島3号ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	6.1	27.1	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.6	
3,776	相子島2号ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	3.1	25.2	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	26.2	
3,777	相子島1号ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	6.6	25.2	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.9	修繕着手
3,778	前田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	3	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,779	前田橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1985	20.2	9.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.5	
3,780	第2戸草橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1956	10.1	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,781	戸草橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1955	40.1	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2016	2021	Ⅲ													
3,782	釜作橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1971	10.4	4.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,783	朝日橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	2010	80	9	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	111.1	
3,784	泉田橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1977	10.5	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.5	
3,785	泉跨線橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1974	140	8.9	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,786	貝泊大橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	2010	331	10.2	鋼橋	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,787	扇田橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1966	3.2	10.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○				○						
3,788	松木前橋	高久・鹿島線	一般県道	いわき建設事務所	1993	19	16.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,789	川中子橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1961	5.1	14.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,790	川前橋	川前停車場・上三坂線	一般県道	いわき建設事務所	1962	30.4	6	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	35.8	修繕着手
3,791	米田橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	29	16.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
3,792	米田1号橋ボックスカルバート	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	11	29	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,793	川胡桃橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1985	6.5	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,794	川原大橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	2005	124.3	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	189.7	
3,795	日吉下橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	12	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.2	
3,796	川の入側道橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	2003	12.7	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,797	川の入橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	11.5	9.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,798	千峰橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1968	15.6	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	27.0	修繕着手
3,799	千体橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1974	13.6	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.6	修繕着手
3,800	千軒平橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1965	16.6	4.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.1	修繕着手
3,801	切通橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1959	4	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ				○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.0	修繕着手
3,802	石渕橋歩道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	5	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ				○					○				
3,803	石渕橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	5	7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ				○					○				
3,804	石田太郎橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1970	25.5	6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.4	修繕着手
3,805	石塚橋歩道橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1985	27	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,806	石塚橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	2003	33.8	8.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,807	石神橋ボックスカルバート	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1974	2	11	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,808	石住橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1998	6	9.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,809	青谷橋ボックスカルバート	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1974	2.4	21.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,810	大平橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1997	27.7	17.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,811	西郷跨線橋(上り)	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	335	11.3	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ							○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	484.5	修繕着手
3,812	西郷跨線橋(下り)	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	335	11.3	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ							○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	484.5	修繕着手
3,813	三沢橋ボックスカルバート	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1983	5	58.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ					○					○			
3,814	西屋橋左側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2004	4.9	3.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,815	西屋橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1955	5.1	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.4	
3,816	西の内橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1957	4	8.7	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,817	清水橋2号橋	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1966	2.5	10.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○					○					
3,818	清水橋1号橋	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1966	2.3	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.4	修繕着手
3,819	成沢橋ボックスカルバート	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	5.3	37.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○					○					
3,820	成沢橋2号ボックスカルバート	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	6.3	26	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ			○					○					
3,821	関船橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1999	30	17.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,822	杉内橋自歩道橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1998	4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
3,823	水門橋	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1966	5	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.5	
3,824	水呑橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1973	7.1	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,825	樋の口橋	釜戸・小名浜線	一般県道	いわき建設事務所	1970	6	12.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅰ					○					○			
3,826	水口橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2003	7	17	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,827	水界橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1959	6.4	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	15.1	
3,828	吹上橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1982	6.3	9.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,829	諏訪原橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1930	4.3	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	8.0	修繕着手
3,830	諏訪橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1980	9.6	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.0	
3,831	神明橋	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1980	39.9	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	99.6	修繕着手
3,832	高久橋	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1981	56.2	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,833	牛転橋ボックスカルバート	下高久・谷川瀬線	一般県道	いわき建設事務所	1981	3	18	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,834	茱萸平2号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1989	73	9.7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,835	森合橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	4	8.6	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,836	茱萸平1号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1985	42	10.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,837	新田橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1968	5	4.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,838	新大平橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1979	12.5	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.4	修繕着手
3,839	新川橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1990	6	17.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,840	新石田橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	2000	14.6	18.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	63.8	修繕着手
3,841	新生橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	3	6.1	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,842	新松ノ下橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	2005	77	12	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,843	北目橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1936	2.1	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,844	新高橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1985	34.4	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.3	
3,845	新向橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2002	64.5	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	106.1	
3,846	植田跨道橋(鮫川2号橋)	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	2012	14.5	17.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	45.6	
3,847	植田跨線橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1996	322.9	10.8	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	290.8	
3,848	常住川橋	赤井停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1956	6.1	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.4	修繕着手
3,849	上大滝橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	3.3	6.4	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,850	上川原橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	2.3	11.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.3	修繕着手
3,851	上神白2号ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	6.1	25.3	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.2	
3,852	上神白1号ボックスカルバート	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	2.3	25.3	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.3	
3,853	上神城橋(上り)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	21.2	12.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.0	
3,854	上神城橋(下り)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	21.8	12.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.7	
3,855	平川橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1962	60	13.1	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,856	平跨線橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1964	120	16.1	RC橋	二次	指定無し	直轄国道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,857	上の橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	7	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,858	沼川橋	窪田・江栗線	一般県道	勿来土木事務所	1973	2.4	15.1	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,859	磐城橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1988	149	13.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,860	板小屋橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1993	22	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,861	猪小屋2号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1980	14.2	9.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.3	修繕着手
3,862	松塚橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1969	5	7.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.6	修繕着手
3,863	松原橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1956	4.8	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	11.2	修繕着手
3,864	松下橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	2.7	18.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.2	修繕着手
3,865	松下2号橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	2.9	20	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.0	修繕着手
3,866	小名川橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	9.2	12.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.5	
3,867	小峰橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1985	2.6	11.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	18.1	修繕着手
3,868	小平橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1956	7.7	5.8	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ			○					○					
3,869	小沢橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	3.1	6.2	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,870	猪小屋1号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1981	20	9.7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,871	小川橋側道橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1984	43.6	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,872	小川橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1974	9.5	8.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,873	小川橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1996	44.2	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,874	小川橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1956	47.6	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	54.9	修繕着手
3,875	小川の郷跨線橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2011	150	15.3	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,876	小川2号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1981	7.1	5.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.3	
3,877	小川1号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1988	6.6	4.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,878	小吹橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1975	9.3	8.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.9	
3,879	中戸渡橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1970	16	9.2	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,880	小久田橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1978	2.5	8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,881	新作沢橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2003	32	15.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.2	修繕着手
3,882	勝善橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1985	10	18	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.8	
3,883	出蔵橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1965	6	6.5	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,884	渋川橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1991	41	18.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,885	高儘橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1974	2.2	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.9	
3,886	車橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1960	2.8	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.4	修繕着手
3,887	江筋橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1941	7	16.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,888	横川橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1972	25	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	46.9	修繕着手
3,889	芋嶋2号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1981	12.2	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	
3,890	鹿の又橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	30	7.5	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,891	治郎内橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	7	27.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,892	寺内橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	6.6	11.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.8	修繕着手
3,893	芋嶋1号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1981	7	9	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,894	志富川橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1949	34.9	8.1	RC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	47.3	
3,895	志田名橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1970	13.6	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	23.0	
3,896	四倉跨線橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	183.1	11	PC橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	205.9	
3,897	四時大橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1977	130.9	13.8	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	199.5	
3,898	山神橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1973	11.6	8.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	21.6	
3,899	辺栗橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1993	40.5	15	鋼橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,900	山口橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1978	23.4	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,901	山下橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	5.4	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,902	山ノ神ボックスカルバート2	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	6.1	37	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,903	山ノ神ボックスカルバート1	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	3	54	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	77.6	修繕着手
3,904	山ノ上橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	6	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,905	三島小橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1968	10.6	6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.2	
3,906	兎橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1993	30	12	鋼橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,907	川平大橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1988	191	11.5	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	214.3	
3,908	三沢橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1981	80	13.9	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	238.1	修繕着手
3,909	禾ノ宮ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1975	4.2	23.7	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,910	白岩橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	36.5	11	鋼橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,911	鮫川橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	2011	385.6	16.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,912	笹鳴橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1972	20.6	6.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.3	修繕着手
3,913	作沢橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1975	10.4	8.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.9	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
3,914	桃木沢ボックスカルバート	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	4.1	14.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	16.6	
3,915	天尻橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	5	25	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,916	坂下橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1993	9.5	10	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.3	
3,917	坂井町橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1999	10.6	12.4	PC橋	指定無し	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.6	
3,918	細畑橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1958	3.5	6.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,919	才の神橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1967	4.1	16.3	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,920	鶴房橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1987	28	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	43.5	
3,921	第1芦沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	5	14.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,922	成沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	20	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,923	根小屋2号橋	皿貝・勿来停車場線	一般県道	勿来土木事務所	1943	2.7	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,924	根小屋1号橋	皿貝・勿来停車場線	一般県道	勿来土木事務所	1943	3.1	10.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,925	根室4号橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1982	3.6	15.5	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,926	根室3号橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1982	3.1	11.5	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,927	黒須野側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1983	8.2	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,928	黒須野橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1951	6.9	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	14.5	
3,929	砂利田橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	31.8	12.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,930	高野橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1956	8	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.7	修繕着手
3,931	高房橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	3	4.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,932	砂田橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	4	7.3	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,933	高部橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1971	23	7.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	31.0	
3,934	原高野橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1975	15.6	8.8	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.5	
3,935	高萩橋	小川・赤井平線	一般県道	いわき建設事務所	1956	3.6	6.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,936	高原橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1930	2.8	9.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,937	金龍橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	18	12	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
3,938	京の舞橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1996	22	17.2	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,939	香後橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1991	34.7	11	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	66.5	
3,940	香後カルバート	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	3	6.2	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	11.9	
3,941	荒神橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2011	26.7	18	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	20.3	
3,942	耕土橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1975	5.1	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,943	霞田橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	56	11	鋼橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	90.8	
3,944	江名大橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1970	65.5	8.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	76.4	
3,945	江名口橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	5.3	9.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.9	修繕着手
3,946	江田川橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	24.6	6.8	鋼橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	39.4	修繕着手
3,947	江栗大橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1978	291	15.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	601.9	
3,948	江栗橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1989	9.4	18	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.8	
3,949	江栗橋	窪田・江栗線	一般県道	勿来土木事務所	1965	2	13.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,950	斑堂ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1991	4.8	52.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,951	江筋橋歩道橋左	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	4.1	1.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	322.9	修繕着手
3,952	江筋橋歩道橋右	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	4.1	2.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・足場工	324.9	
3,953	斑堂2号橋ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1991	6.8	46	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,954	栃橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2003	12	10.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.1	
3,955	幸之助橋	上戸渡・広野線	一般県道	いわき建設事務所	1994	5.4	4.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	6.2	
3,956	向原川橋	いわき・浪江線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	7.4	12.8	PC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.4	
3,957	御斉所橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1992	49.5	12	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	131.2	
3,958	御所内橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	2001	25.3	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,959	五老橋	神俣停車場・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1983	4.8	9.4	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	13.8	
3,960	五林橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1936	5.2	7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工		
3,961	戸渡橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1976	7.1	7.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,962	戸田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	5	14.2	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,963	戸草4号橋	才鉢・前山線	一般県道	勿来土木事務所	1975	5.3	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,964	戸作田橋側道橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1986	7.2	2.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,965	戸作田橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1951	7.9	11	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.9	修繕着手
3,966	古田橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1993	4.1	12.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,967	古川橋	甲塚古墳線	一般県道	いわき建設事務所	1979	96.5	10.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
3,968	藤原橋（上り）	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	62	11.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ					○					○			
3,969	原口橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1988	38	12	鋼橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	77.3	
3,970	藤原橋（下り）	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	62	11.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,971	鍵田橋側道橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1987	6.1	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
3,972	鍵田橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1955	2.7	12.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,973	京橋側道橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1987	20.6	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	8.6	
3,974	熊野橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1997	20.5	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	37.2	
3,975	京橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1967	21	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	32.8	修繕着手
3,976	大山橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2006	32.2	10.9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,977	金小平ボックスカルバート	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1973	2.5	19	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,978	金子平橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1953	3.5	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	18.4	修繕着手
3,979	金子平1号側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1984	3.7	3.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○					
3,980	新別所橋	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1989	38	26.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,981	錦大橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1970	181	18.1	PC橋	一次	○	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	358.0	
3,982	錦橋側道橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1990	50	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	1,183.9	修繕着手
3,983	錦橋	常磐・勿来線	主要地方道	勿来土木事務所	1952	48	8.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	74.1	修繕着手
3,984	玉山橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	24.2	8.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,985	境橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1969	2.7	5.4	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,986	京田橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1988	10.1	18.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.5	
3,987	上遠野橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1994	29.8	14.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
3,988	宮橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	8.4	6.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
3,989	宮貫橋	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	16	14.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	54.1	修繕着手
3,990	久保目橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1973	3	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	9.5	
3,991	机田3号橋ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	4	30.4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ					○					○			
3,992	机田2号橋ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	5	39.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ					○					○			
3,993	久之浜南町跨線橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	2006	111.7	14.8	PC橋	三次	指定無し	鉄道・道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	175.3	
3,994	久之浜側道橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	2005	23.3	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		伸縮装置取替工	1.3	
3,995	久之浜跨線橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1967	11.4	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		伸縮装置取替工	2.8	
3,996	久作橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	1977	7.6	8.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,997	机田1号橋ボックスカルバート（人道）	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	4.2	44	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
3,998	吉間田橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1940	12.5	7.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
3,999	貝屋橋歩道橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1987	14.8	1.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,000	貝屋橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1958	14.5	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,001	机田1号橋ボックスカルバート（河川）	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1965	4.2	44	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,002	伽藍橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1968	12.7	8.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.8	
4,003	岩渕橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1981	4.8	10.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,004	下根岸橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1998	36.7	16.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
4,005	ﾅｺｳｷﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	4	29	RC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,006	岩観音橋	折木・筒木原・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1993	42.8	10.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,007	岩下橋ボックスカルバート	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1964	6	11.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,008	岸前橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1964	6.1	55.9	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	78.0	
4,009	舘下橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1990	6.7	3.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	7.7	
4,010	俎橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1974	30.8	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	45.1	
4,011	養老橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1976	14.8	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○				○				
4,012	舘下橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1955	5.1	9.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.4	
4,013	関田沖橋ボックスカルバート	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1975	7	49	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	86.5	修繕着手
4,014	関船跨線橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	2002	246	12.7	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	326.2	
4,015	樋ノ口橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1974	14.7	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	34.5	修繕着手
4,016	磐崎橋側道橋(右)	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1977	20	2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,017	磐崎橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	19.9	8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,018	関屋橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1964	8	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	4.3	
4,019	関屋橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1964	6.5	7.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,020	間門橋ボックスカルバート	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1970	2.5	13	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,021	観音橋	日立・いわき線	主要地方道	勿来土木事務所	1985	28.1	12.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,022	官沢橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1974	8.7	9.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,023	桃源橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1971	13.8	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.7	
4,024	釜の前橋ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1965	4	39	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,025	釜の前ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	1990	3	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	12.3	
4,026	東田橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1989	19	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,027	渡戸川前橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	2	27	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,028	角田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1936	5.4	7.3	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,029	柿の沢橋	皿貝・勿来停車場線	一般県道	勿来土木事務所	1959	60.8	6.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	58.5	修繕着手
4,030	渡戸川前3号橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1995	23	9.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,031	渡戸川前1号橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1995	11.2	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.3	
4,032	蟹打橋	常磐・勿来線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	33.3	13.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	59.1	
4,033	賀郎橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	3	5.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,034	滝尻側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	13.4	1.9	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	326.8	修繕着手
4,035	滝尻橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1953	14.3	8.1	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	43.0	修繕着手
4,036	禾ノ宮2号ボックスカルバート	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1990	3.7	28.8	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	35.2	
4,037	加路橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1964	25	7.8	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.0	修繕着手
4,038	下田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1953	12.4	5.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2016	2021	Ⅱ											断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	
4,039	下田橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1999	20.5	15	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	48.6	
4,040	泉橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	54.2	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,041	川前橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1974	27.9	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	29.6	
4,042	西屋橋側道橋(右)	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1980	22.2	2.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	607.6	修繕着手
4,043	下大野3号橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1970	7.7	22.8	PC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.0	
4,044	下大野2号橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1970	3.6	24.9	RC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,045	下大野1号橋	国道289号	補助国道	勿来土木事務所	1970	5	19.4	RC橋	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	35.5	修繕着手
4,046	下大畑橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	4.5	5.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,047	下大滝橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1935	3.4	5.9	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,048	水田橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	13.5	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.9	修繕着手
4,049	柴山橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1974	16.6	8.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,050	志富川橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1972	38.7	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,051	三坂橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	13.5	7.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.5	修繕着手
4,052	堺橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	22.8	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,053	下高戸橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	12.5	6.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	修繕着手
4,054	高房ボックスカルバート	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1990	3.5	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,055	下滑津橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1974	42.3	12	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	90.5	
4,056	温泉橋	八茎・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1961	13	6.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,057	桶作橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1999	3.5	18.4	RC橋	指定無し	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,058	荻中橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1985	5.7	9.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,059	荻下橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1995	10.3	8.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,060	金子平2号側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1975	4	3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,061	横道橋	上川内・川前線	一般県道	いわき建設事務所	1976	6.6	8.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,062	横手橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	1961	30.1	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,063	岩崎側道橋(左)	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2004	22.3	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.3	
4,064	塩沢橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	いわき建設事務所	1969	18.5	4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	26.8	修繕着手
4,065	猿田橋	白岩・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1996	26	14.8	PC橋	指定無し	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,066	堰の上橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1935	5.7	5.7	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.7	
4,067	榎町橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1978	16.5	9.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,068	栄町橋	小名浜・港線	一般県道	いわき建設事務所	1978	3.9	15.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	28.2	修繕着手
4,069	宇根尻橋	川前停車場・上三坂線	一般県道	いわき建設事務所	1960	34.2	3.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	22.7	修繕着手
4,070	宇根尻橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1967	4.3	5.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,071	関場橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1965	23.1	8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,072	関橋側道橋(左)	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1977	23.3	2.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.8	
4,073	関橋側道橋(右)	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1977	25.1	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.8	
4,074	界橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	勿来土木事務所	1991	22.6	11	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,075	一つ屋橋	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	1989	12	9	PC橋	指定無し	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	23.6	
4,076	井坪片桟橋	勿来・浅川線	主要地方道	勿来土木事務所	1986	20.1	5.1	PC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,077	井ノ上橋	旅人・勿来線	一般県道	勿来土木事務所	1985	3.6	11	その他	三次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.9	
4,078	下谷地橋側道橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1978	3.3	17.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,079	下船尾橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1994	73.4	14.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,080	ナゴネ橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1991	5	8.2	RC橋	三次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,081	下川橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2003	23.2	16.6	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,082	大正橋歩道橋	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1973	22.3	1.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
4,083	的場橋歩道橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1988	18.6	2.8	PC橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	9.1	
4,084	船戸橋歩道橋	小名浜・平線	主要地方道	いわき建設事務所	1981	4.2	2.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,085	勝負作歩道橋	高久・鹿島線	一般県道	いわき建設事務所	1986	31	4.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,086	欅橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1991	25	27.8	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	124.2	
4,087	北御山橋(下り線)	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	8.3	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ							○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	14.4	
4,088	大坪橋(下り線)	会津若松・裏磐梯線	主要地方道	会津若松建設事務所	1992	13.6	10.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ							○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	19.3	
4,089	山の神橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1969	18.4	11.1	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2014	2019	Ⅲ	○					○							
4,090	安心橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1987	34	16	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	92.5	
4,091	手子塚橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1967	11.5	10.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.3	
4,092	柳橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1975	32.5	11.5	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	58.1	
4,093	椚の木橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1987	5.7	11.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	17.8	
4,094	滝の橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1988	3.7	7.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,095	片岩橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1967	8.5	7.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.3	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
4,096	砂山橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1963	6.5	7.9	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,097	第１山神橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1934	5	9.3	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	13.4	
4,098	紅葉橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1987	36.5	30.5	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	171.8	
4,099	鹿島橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1969	6.8	36.5	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	53.8	
4,100	下川端橋	須賀川・三春線	主要地方道	須賀川土木事務所	2003	7.9	10.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,101	八斗蒔ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	14	26	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,102	薑ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1992	15.9	14	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,103	市野関自転車道ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1997	6.8	25	RC橋	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,104	松原ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	古殿・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1992	9	14	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,105	上江花跨道橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	2000	6	12	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,106	四斗蒔ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	不明	2	10	その他	一次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.7	
4,107	松ノ久保ボックスカルバート	国道349号	補助国道	石川土木事務所	不明	3	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	13.6	
4,108	中島ボックスカルバート	矢吹・小野線	主要地方道	石川土木事務所	不明	7.3	6.5	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,109	戸草ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	不明	2.9	4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,110	山田ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	不明	6.2	6.5	その他	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	10.4	
4,111	三株コルゲートパイプ	勿来・浅川線	主要地方道	石川土木事務所	不明	2.9	4	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,112	堀込ボックスカルバート	石川・矢吹線	一般県道	石川土木事務所	不明	6	8	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,113	山神橋	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	不明	2.5	5.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,114	鏑木ボックスカルバート	三株・下市萱・小川線	一般県道	石川土木事務所	不明	3	5.5	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
4,115	永盛橋	郡山停車場線	主要地方道	県中建設事務所	1957	48.1	18.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	147.8	
4,116	逢瀬橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1960	42	14.6	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	122.2	修繕着手
4,117	梅田跨道橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1961	12.5	15.2	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.0	
4,118	久保田跨線橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1960	11	15.2	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	34.3	
4,119	八山田橋	国道288号	補助国道	県中建設事務所	1960	11	11.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	27.6	
4,120	幣導内こ道橋	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1959	4.6	8	RC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.6	
4,121	南川溝橋	郡山停車場線	主要地方道	県中建設事務所	1957	7.1	8	PC橋	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.3	
4,122	若葉ボックス	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1999	3	21.2	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅲ		○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	32.8	
4,123	石堂ボックス	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1999	4.9	11.1	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,124	宮の前こ道橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1987	34	3	PC橋	指定無し	指定無し	直轄国道	A	2021	2026	Ⅰ				○				○					
4,125	北口沢ボックスカルバート	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1979	2	21	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○					
4,126	前田ボックスカルバート	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1979	3	17	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ				○				○					
4,127	窪堰ボックスカルバート	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1979	2	15.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ				○				○					
4,128	土井ノ内2号ボックスカルバート	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1990	4.6	11	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	16.7	
4,129	上川原ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2002	15	13.8	その他	一次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ				○				○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.4	
4,130	雁木田橋	須賀川・三春線	主要地方道	三春土木事務所	不明	6	8.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2016	2021	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	7.3	
4,131	中ノ内橋側道橋	月舘・川俣線	一般県道	保原土木事務所	1978	14.3	2.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,132	矢塚橋	高萩・塙線	一般県道	棚倉土木事務所	1980	9.4	4.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,133	第二沼川北橋	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2015	28.3	15.5	PC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.7	
4,134	北沢歩道橋	国道118号	補助国道	会津若松建設事務所	不明	4.2	1.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,135	横内橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	2007	6.3	9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,136	横内橋側歩道橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1973	15.9	2.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,137	浜川橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1954	6.4	7.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○				
4,138	浜川側歩道橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1980	6.4	1.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○				
4,139	明神橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1993	12.6	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○				
4,140	明神橋側歩道橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1995	12.6	1.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	3.9	修繕着手
4,141	加倉江筋橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1975	2.4	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	11.9	修繕着手
4,142	田ノ草橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1973	3.8	8.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,143	末ノ森ボックスカルバート	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1974	2.3	19.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,144	堰守橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1981	296	9.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,145	塩浸橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1987	15.7	10.5	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.9	
4,146	下の沢橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	7.4	11.4	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,147	賀老橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1986	53.7	10	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,148	曲木橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1996	11	13	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	31.3	
4,149	五山橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1977	35.5	9	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,150	三の橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	2.1	8.5	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,151	室原橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1985	105	12	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,152	小阿久登橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1935	5	7.5	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,153	小倉橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1978	33	11	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	49.8	
4,154	小倉沢橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	2007	16.5	9.9	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	30.1	
4,155	上加倉橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	2.1	10	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,156	新昼曽根橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1988	69	10.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,157	西ノ内ボックスカルバート	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1977	2.9	9.6	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,158	大柿橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1979	107	9.3	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	112.2	
4,159	大宮ボックスカルバート	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1977	2.5	8.4	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,160	第1弁慶橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	2003	84	10	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,161	第2弁慶橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	2004	57	10	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,162	第一沢中橋	国道114号	補助国道	相双建設事務所	1978	55	9.3	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,163	第二沢中橋	国道114号	補助国道	相双建設事務所	1982	101.2	9.3	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	107.8	
4,164	鍛冶沢橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1992	6.4	12	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,165	町前橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1977	26.1	9	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,166	藤本橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1994	2.3	13	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,167	入滝内橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	2.3	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,168	博沢橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	2.6	8.2	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,169	樋迫橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1959	10.6	8.3	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,170	目倉橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1968	4.9	9.9	RC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,171	矢具野大橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1986	68	10	PC橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	82.1	
4,172	天神前橋(上)	国道115号	補助国道	相双建設事務所	2014	72.8	12.7	鋼橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	158.5	修繕着手
4,173	羽附橋	国道459号	補助国道	富岡土木事務所	1978	2	7.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,174	津島橋	国道459号	補助国道	富岡土木事務所	2003	24.7	13.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,175	上百槻側道橋(下)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2001	18.6	3.4	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,176	上百槻側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2001	19	3.4	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,177	小山橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1968	2.9	7.7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,178	松島橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	8.4	4.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	12.9	修繕着手
4,179	清水橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1973	5.3	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,180	大放橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1960	4.5	8.8	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,181	鳥喰橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1972	6.1	8.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,182	落合橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	12.5	5.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.7	修繕着手
4,183	広谷橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1953	3.5	7.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	12.9	修繕着手
4,184	小出谷橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1969	4.2	7.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,185	第1野行橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1969	11.5	7.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,186	第2野行橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1969	3.6	8.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.7	修繕着手

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
4,187	第3野行橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1969	3.5	8.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	10.2	修繕着手
4,188	沢光橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1979	3.6	8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,189	地蔵前橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1936	3	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	8.6	修繕着手
4,190	東の沢橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1966	10	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.6	修繕着手
4,191	栃の木橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	2001	18	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,192	北沢橋	浪江・三春線	主要地方道	富岡土木事務所	1998	11.2	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,193	赤城橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1994	90.9	12.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,194	上田橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	1981	7.7	14	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.1	
4,195	関之入沢橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	2016	13.5	9.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,196	4-1号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	9.3	49.6	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	89.6	修繕着手
4,197	4-3号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	6	27.2	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	35.5	
4,198	4-4号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2012	6	18	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.9	
4,199	4-5号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2012	4.9	58.4	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,200	4-7号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	7	17.6	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	32.6	修繕着手
4,201	4-8号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	6.3	18.2	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	25.7	
4,202	4-9号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	5.1	18	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	23.1	
4,203	4-10号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2011	11.2	25.6	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	65.9	修繕着手
4,204	4-11号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	12.6	15.4	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	44.2	修繕着手
4,205	4-12号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	10.4	38.9	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	76.1	修繕着手
4,206	4-13号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	2.1	39	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,207	4-15号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	6.8	28	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,208	4-17号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	7.1	22.4	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	42.9	
4,209	4-19号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	6.6	37.6	その他	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	48.8	
4,210	4-20号函渠	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2014	4.3	34.5	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,211	大久川橋側道橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1971	40	2.3	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	15.0	
4,212	小久川橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1990	27.3	12.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,213	大久川橋	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	1955	40	8.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	53.8	修繕着手
4,214	岩穴前橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	7.3	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,215	岩穴前側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	13.5	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,216	第1福迫橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	12.5	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,217	第1福迫橋側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	17.6	1.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,218	第2福迫橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	7.3	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,219	第2福迫橋側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	8.3	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,220	今田橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	12.5	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,221	今田橋側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	17.6	2.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,222	馬場野橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	12.5	10.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,223	坪田橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	12.5	10.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,224	馬場野橋側道橋(下)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	15	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,225	坪田橋側道橋(下)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1987	13	3.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,226	馬場野橋側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2002	15	3.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,227	坪田橋側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2002	13.3	3.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,228	上百槻橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	19	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	35.7	
4,229	百槻橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1964	104	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	139.6	
4,230	百槻側道橋(下)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1998	104.2	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.6	修繕着手
4,231	第1砂子田橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	5.3	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,232	第3砂子田橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	20.8	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	38.2	
4,233	第2砂子田橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	5.3	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,234	沖山橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1965	28.2	9.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	50.0	
4,235	沖山側道橋(下)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1983	29.3	1.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	6.1	
4,236	沖山側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2007	29.3	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,237	小泉跨線橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1965	25.1	9.3	鋼橋	二次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,238	小泉跨線橋側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1991	42.5	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		伸縮装置取替工	0.4	
4,239	蛯沢側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1989	18.1	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	6.8	
4,240	蛯沢橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1964	13.5	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,241	山崎側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1989	18.9	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,242	山崎橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	13.5	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	36.0	修繕着手
4,243	石上橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1964	7.3	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	28.4	修繕着手
4,244	石上側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1989	14.1	2.4	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,245	地蔵川橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1964	27	10.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	47.6	
4,246	地蔵川橋側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1992	35.2	1.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,247	渋民橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	3.5	13.7	RC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	20.8	修繕着手
4,248	師山橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	3.9	14.2	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,249	沼浦橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1962	16.6	10.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,250	沼浦側道橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1995	17.4	3.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,251	駒ケ嶺橋	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1963	5.3	12.4	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,252	駒ヶ嶺側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2003	10	1.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,253	不動橋	国道114号	補助国道	富岡土木事務所	1970	80	8.5	鋼橋	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,254	寺内ボックスカルバート	二本松・三春線	一般県道	二本松土木事務所	不明	2.5	8.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,255	北上台第1号ボックスカルバート	石筵・本宮線	一般県道	二本松土木事務所	1993	4.5	20	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,256	ボックスカルバート(蛇ヶ渕橋)	石沢・荻田線	一般県道	二本松土木事務所	1965	2.4	7.6	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,257	ボックスカルバート	須賀川・二本松線	一般県道	二本松土木事務所	不明	2.4	10.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	20.8	
4,258	ボックスカルバート(旧観音堂橋)	松川・渋川線	一般県道	二本松土木事務所	不明	2.1	9	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,259	平石田ボックスカルバート	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1979	5.5	9.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,260	萩坂ボックスカルバート	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1960	1.7	10	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,261	小屋ボックスカルバート	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	1992	3.9	40.4	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,262	ボックスカルバート(国道459号)	国道459号	補助国道	二本松土木事務所	不明	3.6	10.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,263	貉久保ボックスカルバート	国道349号	補助国道	二本松土木事務所	1998	3.5	18.6	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,264	金谷川歩道橋	福島・安達線	一般県道	県北建設事務所	1977	22.9	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,265	追分ボックスカルバート	霊山・松川線	主要地方道	保原土木事務所	1969	2.2	9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,266	山上ボックスカルバート	霊山・松川線	主要地方道	保原土木事務所	1950	2.6	7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,267	姫松ボックスカルバート	飯坂・桑折線	一般県道	保原土木事務所	1985	4	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,268	中沢ボックスカルバート	浪江・国見線	主要地方道	保原土木事務所	2004	4.5	10	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,269	西根堰ボックスカルバート	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1937	2.4	6.5	その他	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,270	湯川南IC橋	国道121号(会津縦貫北道路)	補助国道	会津若松建設事務所	2013	27.2	14.8	PC橋	一次	○	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	38.1	
4,271	116号橋	会津高田・会津本郷線	一般県道	会津若松建設事務所	不明	2.6	12.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,272	11号函渠	国道121号(会津縦貫北2工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2009	2.3	10.5	その他	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,273	羽鳥橋	白河・羽鳥線	主要地方道	須賀川土木事務所	1959	30.1	5.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,274	里見橋側道橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	1981	40.9	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,275	陣場側道橋	浅川・古殿線	一般県道	石川土木事務所	1992	30.8	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,276	上川橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1954	14.8	10.5	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,277	辰ノ口橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	2005	33	11.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
4,278	平大橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1966	142	19.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	434.0	修繕着手
4,279	若宮橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1972	3	18.6	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,280	馬渡橋(上)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1993	27.8	12.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,281	馬渡橋(下)	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1993	27.8	12.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	64.1	修繕着手
4,282	畑ノ前橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1996	5.4	26	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,283	赤宇木橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	1973	20.7	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	40.0	修繕着手
4,284	古磯部第一ボックスカルバート	原町・海老・相馬線	主要地方道	相双建設事務所	1973	2.4	22.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,285	雁木田ボックスカルバート	国道288号	補助国道	三春土木事務所	不明	17.2	18.2	その他	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,286	中森橋	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1976	4.5	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	18.9	修繕着手
4,287	新田橋	浪江・鹿島線	一般県道	相双建設事務所	2015	119.8	12.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,288	長泥カルバート	原町・二本松線	主要地方道	相双建設事務所	2028	3.2	6.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	9.4	
4,289	互橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	1980	6	9.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	11.1	修繕着手
4,290	なのり橋	国道399号	補助国道	相双建設事務所	2004	13	9.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,291	普賢橋歩道橋	いわき・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1970	6.1	4.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,292	羽山ボックスカルバート	いわき・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1984	2.4	16.8	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,293	中屋橋	小野・富岡線	主要地方道	相双建設事務所	1992	5.2	15.9	RC橋	一次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,294	稲荷橋	落合・浪江線	一般県道	相双建設事務所	1975	4.9	10.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,295	川原橋	長塚・請戸・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1937	5.2	9.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	10.0	
4,296	新三郎橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1971	10.7	4.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	7.3	修繕着手
4,297	井戸沢橋	落合・浪江線	一般県道	相双建設事務所	1999	6.1	7.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,298	境川橋	落合・浪江線	一般県道	相双建設事務所	2001	6.3	5.2	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,299	菊の花1号橋	落合・浪江線	一般県道	相双建設事務所	1959	3.3	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,300	センベイ2号橋	下川内・竜田停車場線	一般県道	相双建設事務所	1980	13.7	2.9	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,301	馬場野地下道	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1978	3	10.5	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,302	10号函渠(1工区)	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2009	11.1	12.5	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	29.3	修繕着手
4,303	県道函渠	国道121号(会津縦貫北2工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2006	12.6	15	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	33.9	
4,304	山の神橋	国道294号	補助国道	県中建設事務所	2016	6.8	5.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○				○					
4,305	柏原橋	郡山・大越線	主要地方道	三春土木事務所	2013	23.5	10	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,306	新山橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	1973	38.3	8	RC橋	二次	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅲ				○				○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	38.9	修繕着手
4,307	岡ノ内橋	下松本・鏡石停車場線	一般県道	須賀川土木事務所	1972	41.8	8	RC橋	二次	○	高速道路	A	2022	2027	Ⅱ				○				○				
4,308	新山側道橋	中野・須賀川線	主要地方道	須賀川土木事務所	2009	38	2	RC橋	指定無し	指定無し	高速道路	A	2022	2027	Ⅰ				○				○				
4,309	(旧)経塚橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	1990	28.2	3.6	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	—	—	—												
4,310	良々沢橋側道橋	国道252号	補助国道	宮下土木事務所	1987	42.9	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.7	
4,311	東橋側道橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	1962	69.3	6.6	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,312	大戸沢ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	1972	6	9.3	その他	二次	○	その他	A	2019	2024	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.0	
4,313	常盤橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	2018	71.3	7.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	34.4	
4,314	蔵前橋	北泉・小高線	一般県道	相双建設事務所	1983	13.6	9.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	
4,315	須賀畑橋	相馬・亘理線	主要地方道	相双建設事務所	1972	5.5	7	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,316	台町橋	相馬・浪江線	主要地方道	相双建設事務所	1964	7.9	7.2	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○				○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	15.3	
4,317	ハツカラ橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	2018	83	4.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.1	修繕着手
4,318	末続橋	片倉・末続停車場線	一般県道	いわき建設事務所	2015	32	6.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,319	湯本跨線橋	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	2016	126	16.8	鋼橋	二次	指定無し	鉄道・道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,320	東舞子橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	2018	114.4	14.8	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,321	豊間橋	小名浜・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	2016	43.3	11.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○					
4,322	舘下橋	江名・常磐線	主要地方道	いわき建設事務所	1983	19	14.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.9	
4,323	薄磯橋	久之浜港線	一般県道	いわき建設事務所	2017	79	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,324	渚橋	泉・岩間・植田線	一般県道	勿来土木事務所	不明	13.8	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,325	浜田橋ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	2016	14	9	その他	一次	指定無し	その他	A	2019	2024	Ⅱ					○					○			
4,326	諏訪橋	豊間・四倉線	一般県道	いわき建設事務所	2017	48.2	14.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,327	桎富橋側道橋	泉崎・石川線	一般県道	県南建設事務所	2017	34.6	2.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,328	野上橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1965	45.1	6.7	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	19.4	
4,329	井戸沢橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1972	2.5	13.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,330	喰津沢橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1999	36.6	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・足場工	36.5	修繕着手
4,331	海渡橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2005	24.5	13	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	60.7	修繕着手
4,332	小良ヶ浜橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	不明	3.5	16.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,333	三熊橋	小良ケ浜・野上線	一般県道	富岡土木事務所	2025	46.2	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2019	2024	Ⅱ													
4,334	清水側道橋	大野停車場・大川原線	一般県道	富岡土木事務所	1993	65.1	3.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	25.7	
4,335	清水2号橋	大野停車場・大川原線	一般県道	富岡土木事務所	1968	6.2	10.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	14.5	
4,336	清水橋	大野停車場・大川原線	一般県道	富岡土木事務所	1969	63.1	8.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	97.5	
4,337	夫沢川橋	夫沢・大野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1993	23	11	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	52.3	
4,338	夫沢橋	夫沢・大野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1967	16.4	7.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	26.5	
4,339	寺附橋	夫沢・大野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1970	7.4	7.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	11.4	
4,340	谷地橋	夫沢・大野停車場線	一般県道	富岡土木事務所	1960	4.9	7.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,341	下谷地橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1970	3	9.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,342	石熊橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1972	26.6	7.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.2	
4,343	大伝橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1972	97.6	7.5	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	85.3	
4,344	茗荷橋	いわき・浪江線	主要地方道	富岡土木事務所	1972	6	8.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,345	猿田橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1996	6.5	12.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	17.6	
4,346	石名坂橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1975	3.1	13.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,347	近江前カルバート	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1996	5.8	11.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,348	菊の花橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	2.8	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,349	小丸橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	27.7	4.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	25.9	
4,350	大平橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	10.1	4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	8.0	
4,351	北沢橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	5.4	4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	6.8	
4,352	岸溝橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1966	10.4	18.6	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.6	
4,353	大角溝橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1966	10.4	18.5	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	41.4	
4,354	尼子橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	1972	65	17.8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅲ				○				○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	214.0	修繕着手
4,355	大角溝橋側道橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2007	18	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	6.1	
4,356	熊の沢橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	7	4.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	7.9	
4,357	入北沢橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	4.8	4.6	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	2.7	
4,358	焼窯橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1958	2	3.4	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	0.8	
4,359	第9号橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	6	4.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	3.3	
4,360	第10号橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	11	4.1	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	9.1	修繕着手
4,361	猿瘤橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1959	18.4	4.1	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	22.5	修繕着手
4,362	三程橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1963	20.1	4.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	13.3	
4,363	三程1号橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1963	10.4	3.7	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,364	手倉橋	落合・浪江線	一般県道	富岡土木事務所	1963	12.5	4.9	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	12.8	
4,365	坂下橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	1980	6.1	6.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,366	越田橋	井出・長塚線	一般県道	富岡土木事務所	1968	3.1	12.4	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	6.5	
4,367	井出カルバート	井出・長塚線	一般県道	富岡土木事務所	不明	2.8	21.3	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,368	尺石カルバート	国道459号	補助国道	富岡土木事務所	1995	2.6	12	その他	二次	○	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	修繕内容	事業費(百万円)	
4,369	樺引橋	井出・長塚線	一般県道	富岡土木事務所	1964	4.9	7.8	RC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○		○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	4.6	
4,370	山神橋	国道288号	補助国道	富岡土木事務所	1969	18.5	9.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,371	鷲田橋	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	2008	8.1	45.9	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	71.7	
4,372	金屋2号ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1998	7.5	13.6	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.3	
4,373	針生ボックスカルバート	国道121号	補助国道	喜多方建設事務所	1999	7.9	17	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,374	新割ボックスカルバート	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1995	10.3	16	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	25.2	
4,375	東新田ボックスカルバート	飯坂・保原線	一般県道	県北建設事務所	1995	4.8	16.2	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	22.7	
4,376	西田ボックスカルバート	二本松・川俣線	一般県道	県北建設事務所	1982	4	10.3	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,377	庄野ボックスカルバート	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1995	5.6	25	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	34.3	
4,378	上名倉ボックスカルバート	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1995	5.7	25	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	32.9	
4,379	1号市道ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1988	5.2	28	その他	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	35.8	
4,380	砂田ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1995	4.7	25.2	その他	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	32.3	
4,381	岡部ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1979	5	21	その他	一次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	27.8	
4,382	2号市道ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1988	5.5	18.9	その他	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	25.7	
4,383	原田ボックスカルバート	国道349号	補助国道	保原土木事務所	1987	5.6	10	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・伸縮装置取替工・足場工	13.5	
4,384	砂子田橋	小野・四倉線	主要地方道	いわき建設事務所	1982	2.8	10.6	RC橋	二次	○	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○						
4,385	金竜橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	2018	108	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	131.4	
4,386	銀竜橋	国道352号	補助国道	南会津建設事務所	2014	160	9	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2020	2025	Ⅱ		○					○				断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	147.3	
4,387	新北川原橋	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	2013	14.8	10.4	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
4,388	堤ノ内ボックス	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1957	3	23.2	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○				○				
4,389	夏梨子橋側道橋	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	2018	11	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2020	2025	Ⅰ		○					○						
4,390	舟田ボックスカルバート	高萩・久田野停車場線	一般県道	県南建設事務所	1954	3	10	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2020	2025	Ⅰ		○					○						
4,391	仁井田ボックスカルバート	福島・微温湯線	一般県道	県北建設事務所	2000	6	13.6	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,392	泉川ボックスカルバート	福島・飯坂線	主要地方道	県北建設事務所	1995	2	15	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,393	小堀内ボックスカルバート	南福島停車場線	一般県道	県北建設事務所	1973	3	10	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	12.3	
4,394	大石ボックスカルバート	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1981	4	8.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,395	向清水上ボックスカルバート	水原・福島線	一般県道	県北建設事務所	1982	4	8.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,396	塚田ボックスカルバート	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1981	5	15.1	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,397	古屋敷ボックスカルバート	上名倉・飯坂・伊達線	主要地方道	県北建設事務所	1958	7	25	その他	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,398	梅ノ木畑ボックスカルバート	岡部・渡利線	一般県道	県北建設事務所	1985	3	13	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,399	マエ沢ボックスカルバート	岡部・渡利線	一般県道	県北建設事務所	1992	5	12.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,400	大木田ボックスカルバート	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1959	3	7.3	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,401	文知摺前ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1977	3	11.8	その他	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,402	産ヶ沢ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1995	5	12.5	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.6	
4,403	宝来ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1988	3	25	その他	二次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,404	伊達岩ボックスカルバート	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1976	8	11.9	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.8	
4,405	船石ボックスカルバート	国道114号	補助国道	県北建設事務所	1977	7	10	その他	二次	○	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	17.3	
4,406	若宮沢橋	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1983	30	12.3	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	51.6	
4,407	横向ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1986	9	10.2	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	19.6	
4,408	水口ボックスカルバート	荒井・郡山線	一般県道	県中建設事務所	1999	4.4	14.9	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅲ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	24.6	
4,409	新道橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1963	2	6.5	RC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,410	下宮橋	猪苗代・湖南線	主要地方道	県中建設事務所	1963	2.3	7.2	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,411	高倉1号ボックスカルバート	小野・郡山線	主要地方道	県中建設事務所	2013	4.4	9.7	その他	三次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	14.5	
4,412	高倉3号ボックスカルバート	須賀川・三春線	主要地方道	県中建設事務所	2008	13.5	11.5	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,413	東橋	国道118号	補助国道	南会津建設事務所	2013	84	7	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	161.3	
4,414	井戸沢橋	戸赤・栄富線	一般県道	南会津建設事務所	2017	11.7	8.4	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○						
4,415	二枚橋側道橋	高陽・田島線	一般県道	南会津建設事務所	2017	15	2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅰ			○					○						
4,416	新田橋	国道352号	補助国道	山口土木事務所	2019	45.1	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,417	九十九橋(側道橋)	伊王野・白河線	主要地方道	県南建設事務所	2018	9.4	3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅰ			○					○						
4,418	君ヶ沢橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	1966	13.5	8.7	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・足場工	20.9	
4,419	吉間田大橋	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	2014	190	8.7	PC橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	176.5	
4,420	上吉間田橋	小野・富岡線	主要地方道	いわき建設事務所	2014	23.3	8.7	鋼橋	一次	○	その他	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	42.9	
4,421	土井ノ内1号ボックスカルバート	喜多方・西会津線	主要地方道	喜多方建設事務所	1990	9.4	11	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ			○					○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	21.5	
4,422	辻堂ボックスカルバート	磐梯町停車場線	一般県道	猪苗代土木事務所	1966	2.5	20	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,423	世々麦橋	国道349号	補助国道	棚倉土木事務所	1973	4	32.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2021	2026	Ⅰ			○					○						
4,424	南屋敷ボックスカルバート	北山・会津若松線	主要地方道	喜多方建設事務所	1979	2	15.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2021	2026	Ⅱ			○					○						
4,425	北中川原ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1990	2.5	20.9	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,426	北島ボックスカルバート	国道115号	補助国道	県北建設事務所	1999	6.6	24.7	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,427	団子森ボックスカルバート	本宮・熱海線	主要地方道	二本松土木事務所	不明	2.7	11.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,428	前田ボックスカルバート	本宮・常葉線	一般県道	二本松土木事務所	1978	2.5	7	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,429	平内ボックスカルバート	本宮岩代線	一般県道	二本松土木事務所	1983	3	14.6	その他	二次	指定無し	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,430	ボックスカルバート(その1)	福島・安達線	一般県道	二本松土木事務所	1977	6.4	12	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	24.7	修繕着手
4,431	移川ボックスカルバート	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1984	3.4	12.5	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,432	大北川ボックスカルバート	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1977	9.6	9.7	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,433	若宮川ボックスカルバート	飯野・三春・石川線	主要地方道	二本松土木事務所	1977	9.9	14.9	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,434	ボックスカルバート	馬場平・杉田線	一般県道	二本松土木事務所	不明	3.2	8.2	その他	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,435	長野沢ボックスカルバート	国道121号	補助国道	南会津建設事務所	2020	3.8	10.3	その他	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,436	新大門橋(上り)	国道289号	補助国道	南会津建設事務所	2021	24	11.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,437	中双六ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	2012	2	13	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,438	カシノキ沢ボックスカルバート	国道352号	補助国道	山口土木事務所	2016	4	12.5	その他	二次	○	その他	A	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,439	砂子田川橋	新地停車場・釣師線	一般県道	相双建設事務所	2016	33	14	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,440	釣師跨線橋	新地停車場・釣師線	一般県道	相双建設事務所	2016	34	10	PC橋	二次	指定無し	鉄道	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		伸縮装置取替工	4.3	
4,441	福原2号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	7.9	26	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	55.6	修繕着手
4,442	松ノ中ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	8	27.1	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,443	大師田ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	11.3	15.2	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,444	久保田ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	5	17	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,445	2号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	8.1	39.8	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○				
4,446	3号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	8.1	48.7	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅲ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	97.3	
4,447	4号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	7.1	41.9	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,448	北小泉ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	11.6	56	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,449	北小泉2号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	5	39.7	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,450	北小泉3号ボックスカルバート	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	5.2	42	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2021	2026	Ⅱ		○					○						
4,451	1号函渠	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	5	37.3	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,452	3号函渠	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	7.2	34.8	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○		断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	57.2	
4,453	4号函渠	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	8	31.2	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,454	5号函渠	国道288号	補助国道	県中建設事務所	不明	13	29.2	その他	一次	指定無し	その他道路	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,455	吉田ボックスカルバート	仁井田・郡山線	一般県道	県中建設事務所	不明	10.3	10.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,456	竹ノ花ボックスカルバート	国道118号	補助国道	石川土木事務所	1926	7	11	RC橋	一次	○	その他	A	2022	2027	Ⅱ				○					○				
4,457	逢隈橋	霊山・松川線	主要地方道	県北建設事務所	2013	163.2	11.5	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2022	2027	Ⅰ				○					○				
4,458	北釜橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2016	49	11.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	87.7	修繕着手
4,459	雀森ボックスカルバート	古殿・須賀川線	主要地方道	石川土木事務所	不明	10.7	18	その他	二次	○	その他道路	A	2020	2025	Ⅱ		○						○			断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	33.8	

No	橋梁名	路線名	道路種別	管理事務所名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋種	緊急輸送路	物流道路	交差物件	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	点検年度		橋単位の点検結果	修繕計画										修繕内容	事業費(百万円)	備考
													最新	次回		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
4,460	滑川橋	須賀川・二本松線	一般県道	須賀川土木事務所	2019	79	10	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,461	一本木橋	国道118号	補助国道	須賀川土木事務所	2022	49	8	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	—	—	—			○					○					
4,462	馬尾橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	2019	22	8.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,463	やまゆり橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	2022	32.5	8.3	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	—	—	—				○					○				
4,464	紫陽花橋	国道294号	補助国道	須賀川土木事務所	2020	23	8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,465	根古屋橋	国道399号	補助国道	富岡土木事務所	2019	22	10.8	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,466	新田吾沢橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2016	22.5	10.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,467	毛戸橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2015	41.5	10.2	鋼橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,468	山神橋	小野・富岡線	主要地方道	富岡土木事務所	2017	15.9	10.2	PC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,469	田仲橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2018	81	11.8	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,470	新留沢橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1969	4	11.1	RC橋	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,471	天神前1号橋	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1996	7.2	26	その他	一次	○	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,472	市道坪ヶ迫西山線横断カルバート	相馬・大内線	一般県道	相双建設事務所	2004	7.5	17	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・足場工	19.5	
4,473	駒ヶ嶺第二ボックス	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	1995	3.5	17	その他	一次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅲ					○					○	断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・伸縮装置取替工・足場工	31.3	修繕着手
4,474	南新田１号橋	広野・小高線	一般県道	相双建設事務所	2015	12	5.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,475	中野跨線橋(上)	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1999	328	8.3	鋼橋	一次	○	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,476	中野跨線橋(下)	国道115号	補助国道	相双建設事務所	1999	328	8.3	鋼橋	一次	○	鉄道	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,477	3号ボックスカルバート	相馬・亘理線	主要地方道	二本松土木事務所	2011	11.3	11	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,478	5号ボックスカルバート	相馬・亘理線	主要地方道	二本松土木事務所	2016	11.6	14	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,479	7号ボックスカルバート	相馬・亘理線	主要地方道	二本松土木事務所	2011	14	9	その他	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,480	内倉湿原1号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2019	151	8.2	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,481	内倉湿原2号橋	国道399号	補助国道	いわき建設事務所	2019	105	8.2	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,482	金ヶ沢カルバート	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	不明	6	36.3	RC橋	指定無し	指定無し	その他道路	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,483	弓ながし橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2021	99.1	8.86	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,484	古畑橋	いわき・石川線	主要地方道	いわき建設事務所	2021	156.9	8.7	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,485	才鉢橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2021	129.6	8.9	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,486	札上沢橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2020	14.7	10.2	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,487	神山橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2021	63.3	10.2	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,488	長畑橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2021	137.5	8.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,489	労場橋	いわき・石川線	主要地方道	勿来土木事務所	2021	164.4	8.9	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,490	住吉ボックス	小名浜・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	不明	11.3	43.7	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,491	谷沢川橋	原町・川俣線	主要地方道	県北建設事務所	2019	14	13.4	PC橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅰ					○					○			
4,492	伝樋橋	国道349号	補助国道	保原土木事務所	2020	39.2	16.8	鋼橋	二次	○	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,493	湯本橋	いわき・上三坂・小野線	主要地方道	いわき建設事務所	不明	16.8	36.4	その他	二次	指定無し	その他	A	2023	2028	Ⅱ					○					○			
4,494	大久川橋側道橋(下流)	四倉・久之浜線	一般県道	いわき建設事務所	2017	38.8	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅱ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・当て板補修工・伸縮装置取替工・足場工	332.5	修繕着手
4,495	舘山橋	浪江・国見線	主要地方道	相双建設事務所	2021	18	11	PC橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,496	車川橋側道橋	鹿島・日下石線	一般県道	相双建設事務所	2018	70.3	2.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,497	浜野橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2020	73.1	13	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅱ	○					○							
4,498	百槻側道橋(上)	相馬・新地線	一般県道	相双建設事務所	2017	104.6	3.8	鋼橋	指定無し	指定無し	その他	B	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・塗装塗替え工・橋面防水工・伸縮装置取替工・足場工	76.5	修繕着手
4,499	愛宕橋	広野・小高線	一般県道	富岡土木事務所	2020	20.5	6.3	PC橋	指定無し	指定無し	その他	C	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,500	屋敷入橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	35.4	14.5	PC橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,501	仮宿ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	4.5	11	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,502	宮ノ前ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	8.7	11	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,503	境ノ内橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	68.5	10	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,504	古市場ボックスカルバート	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	5	11	その他	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,505	古市場橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2021	63	12.5	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,506	双里橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2021	41.5	11	鋼橋	二次	指定無し	その他	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,507	谷津橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2021	36.5	11	鋼橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,508	白坂下橋	いわき・石川線	主要地方道	石川土木事務所	2024	37	11	PC橋	二次	指定無し	その他道路	A	2024	2029	Ⅰ	○					○							
4,509	21号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2011	8.6	31.1	その他	一次	○	その他	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	94.0	修繕着手
4,510	23号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2011	13.4	27.8	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	99.1	修繕着手
4,511	28号函渠	国道121号(会津縦貫北1工区)	補助国道	喜多方建設事務所	2011	7	43	その他	一次	○	その他道路	A	2024	2029	Ⅲ	○					○					断面修復工・コンクリート保護工・ひび割れ注入工・橋面防水工・足場工	82.2	修繕着手
4,512	折ボックスカルバート	国道349号	補助国道	県北建設事務所	1918	3	7.3	その他	指定無し	指定無し	その他	B	—	—	—													
4,513	石畑ボックスカルバート	原町・二本松線	主要地方道	二本松土木事務所	1976	2.4	8.1	その他	指定無し	指定無し	その他	B	—	—	—		○					○						

各年度の修繕事業費(百万円)

R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
14,741	40,795	19,875	13,877	1,914	4,458	10,295	22,027	20,236	30,579	178,796